

積算内訳書

1. 工事名

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 1－2 2）工事
工事地名	新潟県新潟市中央区紫竹 1 丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	308日間	自	令和 7年 3月28日
		至	令和 8年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 1－2 2）工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
橋梁下部		式	1	109,876,985							
RC橋脚工		式	1	85,950,802							
作業土工		式	1	2,898,281	床掘り	1 式					
					土砂；						
					埋戻し	1 式					
					土砂(流用土)；						
					基面整正	1 式					
					積込(ルース)	1 式					
					土砂 土量50,000m3未満；						
					土砂等運搬	1 式					
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
					整地	1 式					
					残土受入れ地での処理；						
					場所打杭工		式	1	18,226,137	場所打杭	9 本
										φ1200mm L=15.5m 30-18-25BB C≧350；	
										積込(ルース)	1 式
										土砂；	
										整地	1 式
土砂；											
土砂等運搬	1 式										
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；											
					殻積込	5 m3					
					コンクリート殻(無筋)；						
					殻運搬	5 m3					
					コンクリート(無筋)構造物とりこわし；						
					殻処分	5 m3					
					コンクリート殻(無筋)；						
					場所打杭工		式	1	32,806,659	場所打杭	12 本
										φ1200mm L=18.0m 30-18-25BB C≧350；	
積込(ルース)	1 式										
					土砂；						
					整地	1 式					

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 1－2 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				殻積込	7	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	7	m3
橋脚躯体工	式	1	14, 323, 645	コンクリート(無筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	7	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				基礎材	64	m2
				RC-40 17.5cm<t≤20.0cm；		
				均しコンクリート	64	m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=10cm；		
				コンクリート	233	m3
				30-12-40BB W/C≤50% 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋	13.98	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	10.89	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	5.18	t
				SD345 D38；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				撤去しない埋設型枠；		
				型枠	1	式
				円筒型枠 φ175；		
				支保	1	式
				40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				銘板	1	枚
				品質等表示用 500×500×8 字厚5mm；		

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 1－2 2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋脚躯体工	式	1	17,696,080	基礎材	86 m2
				RC-40 17.5cm<t≤20.0cm；	
				均しコンクリート	86 m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=10cm；	
				コンクリート	280 m3
				30-12-40BB W/C≤50% 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				鉄筋	14.77 t
				SD345 D16～25；	
				鉄筋	13.35 t
				SD345 D29～32；	
				鉄筋	7.25 t
				SD345 D35；	
				鉄筋	5.18 t
				SD345 D38；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
				型枠	1 式
				撤去しない埋設型枠；	
				型枠	1 式
				円筒型枠 φ175；	
				支保	1 式
				40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]；	
				足場	1 式
				安全ネット必要；	
				銘板	1 枚
				品質等表示用 500×500×8 字厚5mm；	
表面被覆工	式	1	430,146		
剥落防止工	式	1	430,146	剥落防止対策	46 m2
仮設工	式	1	23,496,037		

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 1－2 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土留・仮締切工	式	1	6,670,595	鋼矢板 Ⅲ型 鋼矢板長L=11.5m 打込・引抜長l=11.0m； 鋼矢板 Ⅲ型 鋼矢板長L=11.5m 引抜長l=11.0m； 鋼矢板継足し Ⅲ型 鋼矢板長L=0.99m； 鋼矢板継足し Ⅲ型 鋼矢板長L=1.49m； 切梁・腹起し 切梁・腹起し 盛替え； 現場発生品運搬 鋼矢板；	70 6 4 2 31.3 2.1 1	枚 枚 枚 枚 t t 式
土留・仮締切工	式	1	8,888,672	鋼矢板 Ⅲ型 鋼矢板長L=12.5m 打込・引抜長l=12.0m； 鋼矢板 Ⅲ型 鋼矢板長L=12.5m 引抜長l=12.0m； 切梁・腹起し 現場発生品運搬 鋼矢板；	78 6 44.3 1	枚 枚 t 式
地下水位低下工	式	1	2,067,450	簡易ウエル	1	式
地下水位低下工	式	1	3,103,680	簡易ウエル	1	式
電力設備工	式	1	271,400	受電設備	1	式
交通管理工	式	1	2,494,240	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	109,876,985			
共通仮設費	式	1	21,994,930			
共通仮設費	式	1	8,809,930			

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 1－2 2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	5,957,650	重建設機械分解組立費 重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 1 1 1 式 式 式	
役務費	式	1	64,000	電力基本料金	1 式
技術管理費	式	1	306,280	水セメント比測定費 道路施設基本データ作成費用 1 1 式 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,482,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	13,185,000		
純工事費	式	1	131,871,915		
現場管理費	式	1	43,266,000		
工事原価	式	1	175,137,915		
一般管理費等	式	1	27,852,085		
工事価格	式	1	202,990,000		