

単 価 合 意 書

令和7年3月27日に契約した 栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P21-22）工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 7年 7月15日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
	氏名	分任支出負担行為担当官
		北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二
受注者	住所	新潟県新潟市西区善久823番地
	氏名	株式会社 廣瀬
		代表取締役 廣瀬 徳男

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		102,826,227	
RC橋脚工						
		式	1		80,833,778	
作業土工						
		式	1		2,629,960	
床掘り	土砂					
		式	1		388,450	
埋戻し	土砂(流用土)					
		式	1		599,280	
基面整正						
		式	1		64,860	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		110,250	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,365,460	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		101,660	
場所打杭工						
【PD21橋脚】		式	1		17,588,729	
場所打杭	φ1200mm L=15.5m 30-18-25BB C ≧350					
		本	9	1,922,430	17,301,870	
積込(ルース)	土砂					
		式	1		42,750	
整地	土砂					
		式	1		22,724	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		193,610	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	5	1,130	5,650	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	5	1,226	6,130	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,199	15,995	
場所打杭工 【PD22橋脚】		式	1		31,552,645	
場所打杭	φ1200mm L=18.0m 30-18-25BB C ≧350	本	12	2,593,193	31,118,316	
積込(ルース)	土砂	式	1		65,250	
整地	土砂	式	1		34,684	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		295,510	
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	7	1,130	7,910	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	7	1,226	8,582	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	3,199	22,393	
橋脚躯体工 【PD21橋脚】		式	1		13,000,739	
基礎材	RC-40 17.5cm<t≦20.0cm	m2	64	1,407	90,048	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=10cm	m2	64	2,757	176,448	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	30-12-40BB W/C $\leq$ 50% 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	233	18,788	4,377,604	
鉄筋	SD345 D16～25	t	13.98	177,266	2,478,178	
鉄筋	SD345 D29～32	t	10.89	164,377	1,790,065	
鉄筋	SD345 D38	t	5.18	168,099	870,752	
型枠	一般型枠	式	1		1,559,160	
型枠	撤去しない埋設型枠	式	1		166,560	
型枠	円筒型枠 ϕ 175	式	1		15,629	
支保	40kN/m 2 <f $\leq$ 80kN/m 2 [120<t $\leq$ 250cm]	式	1		330,060	
足場	安全ネット必要	式	1		1,009,360	
銘板	品質等表示用 500 $\times$ 500 $\times$ 8 字厚5mm	枚	1	136,875	136,875	
橋脚躯体工 【PD22橋脚】		式	1		16,061,705	
基礎材	RC-40 17.5cm<t $\leq$ 20.0cm	m ^{2}	86	1,407	121,002	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=10cm	m ^{2}	86	2,757	237,102	
コンクリート	30-12-40BB W/C $\leq$ 50% 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	280	18,788	5,260,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	14.77	186,978	2,761,665	
鉄筋	SD345 D29～32	t	13.35	164,377	2,194,432	
鉄筋	SD345 D35	t	7.25	183,892	1,333,217	
鉄筋	SD345 D38	t	5.18	168,099	870,752	
型枠	一般型枠	式	1		1,559,160	
型枠	撤去しない埋設型枠	式	1		229,020	
型枠	円筒型枠 φ175	式	1		18,420	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		330,060	
足場	安全ネット必要	式	1		1,009,360	
銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	136,875	136,875	
表面被覆工		式	1		390,402	
剥落防止工		式	1		390,402	
剥落防止対策		m2	46	8,487	390,402	
仮設工		式	1		21,602,047	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留・仮締切工						
【PD21橋脚】		式	1		6,144,690	
鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=11.5m 打込・引拔 長l=11.0m	枚	70	43,449	3,041,430	
鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=11.5m 引拔長l=11.0m	枚	6	9,466	56,796	
鋼矢板継足し	Ⅲ型 鋼矢板長L=0.99m	枚	4	32,939	131,756	
鋼矢板継足し	Ⅲ型 鋼矢板長L=1.49m	枚	2	37,840	75,680	
切梁・腹起し		t	31.3	86,963	2,721,941	
切梁・腹起し	盛替え	t	2.1	46,908	98,506	
現場発生品運搬	鋼矢板	式	1		18,581	
土留・仮締切工						
【PD22橋脚】		式	1		8,253,693	
鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=12.5m 打込・引拔 長l=12.0m	枚	78	59,079	4,608,162	
鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=12.5m 引拔長l=12.0m	枚	6	9,466	56,796	
切梁・腹起し		t	44.3	80,500	3,566,150	
現場発生品運搬	鋼矢板	式	1		22,585	
地下水位低下工						
【PD21橋脚】		式	1		1,876,490	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
簡易ウエル		式	1		1, 876, 490	
地下水位低下工		式	1		2, 817, 024	
【PD22橋脚】		式	1		2, 817, 024	
簡易ウエル		式	1		2, 817, 024	
電力設備工		式	1		246, 339	
受電設備		式	1		246, 339	
交通管理工		式	1		2, 263, 811	
交通誘導警備員		式	1		2, 263, 811	
直接工事費		式	1		102, 826, 227	
共通仮設費		式	1		21, 308, 677	
共通仮設費		式	1		9, 051, 596	
運搬費		式	1		6, 402, 786	
重建設機械分解組立費		式	1		556, 578	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4, 244, 232	
仮設材運搬費		式	1		1, 601, 976	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
役務費						
		式	1		58,090	
電力基本料金						
		式	1		58,090	
技術管理費						
		式	1		277,995	
水セメント比測定費						
		式	1		220,649	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,346	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		2,312,725	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		12,257,081	
純工事費						
		式	1		124,134,904	
現場管理費						
		式	1		40,508,092	
工事原価						
		式	1		164,642,996	
一般管理費等						
		式	1		26,057,004	
工事価格						
		式	1		190,700,000	
消費税相当額						
		式	1		19,070,000	
工事費計						
		式	1		209,770,000	