

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 根岸地区電線共同溝外工事
工事地名	新潟県新潟市南区根岸地先及び新潟市南区東萱場地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	C ・ C ・ B O X 工事		
3) 工 期	309日間	自	令和 7年 3月28日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 根岸地区電線共同溝外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	10, 102, 497		
舗装工	式	1	3, 134, 708		
アスファルト舗装工	式	1	135, 750	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=300mm ;	17 m2
				上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=100mm ;	17 m2
				基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm W<1.4m ;	17 m2
				表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH) 再生材入 t=50mm W<1.4m ;	17 m2
アスファルト舗装工	式	1	1, 015, 808	下層路盤(歩道部) RC-40 t=150mm ;	276 m2
				表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm W<1.4m ;	284 m2
アスファルト舗装工	式	1	115, 128	下層路盤(歩道部) RC-40 t=300mm ;	24 m2
				表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm W<1.4m ;	24 m2
アスファルト舗装工	式	1	188, 253	下層路盤(歩道部) RC-40 t=310mm ;	39 m2
				表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm W<1.4m ;	39 m2
アスファルト舗装工	式	1	166, 487	基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm W<1.4m ;	27 m2
				表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4m≤W≤3.0m ;	37 m2
アスファルト舗装工	式	1	1, 001, 209	下層路盤(歩道部) RC-40 t=60mm ;	106 m2
				表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≤W ;	525 m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 根岸地区電線共同溝外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	162,069	表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W ;	89	m2
アスファルト舗装工	式	1	282,310	基層(歩道部) ②再生粗粒度アスコン(20) t=60mm 1.4m≦W ; 表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W ;	70 70	m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	67,694	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 50mm ; 基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm W<1.4m ; 表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm W<1.4m ;	10 10 10	m2 m2 m2
縁石工	式	1	458,290			
縁石工	式	1	458,290	縁石 Fa・I 型-200-L2000 ; 縁石 Fb-150-L2000 ; 縁石 Fb-200-L2000 ; 縁石 Fc-20-L1000 ;	14 58 7 3	m m m m
区画線工	式	1	2,339			
区画線工	式	1	2,339	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄 ; ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 ;	4 4	m m
構造物撤去工	式	1	1,467,160			
構造物取壊し工	式	1	882,642	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	37	m3

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 根岸地区電線共同溝外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版切断 アスファルト舗装版 t≦15cm ;	1	式
				舗装版切断 コンクリート舗装版 t≦15cm ;	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 t≦15cm ;	840	m2
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 t≦15cm ;	250	m2
運搬処理工	式	1	584, 518	殻運搬 アスファルト殻 ;	40	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	37	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	25	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	40	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	37	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	25	m3
仮設工	式	1	5, 040, 000			
交通管理工	式	1	5, 040, 000	交通誘導警備員	1	式
電線共同溝	式	1	34, 307, 448			
仮設工	式	1	2, 480, 416			
土留・仮締切工	式	1	2, 076, 610	軽量鋼矢板(電線共同溝) Ⅱ型 t=5mm ;	1	式
				切梁・腹起し	1	式
土留・仮締切工	式	1	403, 806	軽量鋼矢板(電線共同溝) Ⅱ型 t=5mm ;	1	式
				切梁・腹起し	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 根岸地区電線共同溝外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
開削土工		式	1	3, 950, 197		
掘削工		式	1	2, 033, 000	開削掘削 土砂；	1 式
埋戻し工		式	1	1, 658, 250	埋戻し・締固め 土砂；	1 式
残土処理工		式	1	258, 947	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬	1 式 1 式
電線共同溝工		式	1	27, 876, 835		
管路工(管路部)		式	1	9, 336, 728	埋設管路 PV管 φ 50 ； 埋設管路 PV管 曲管 10R φ 50 ； 埋設管路 PV管 φ 75 ； 埋設管路 PV管 曲管 10R φ 75 ； 埋設管路 VP管 φ 100 ； 埋設管路 VP管 曲管 10R φ 100 ； 埋設管路 共用FA管 VP管 φ 150 ； 埋設管路 共用FA管 VP管 EB曲管 10R φ 150 ； 埋設管路 共用FA管 VP管 やりとり継手 φ 150 0.25m/本 ； 埋設管路 ホﾞテイ管 VP管 φ 200 ； 埋設管路 ホﾞテイ管 VP管 曲管 10R φ 200 ；	113 m 20 m 138 m 24 m 46 m 8 m 168 m 34 m 5 本 156 m 40 m

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 根岸地区電線共同溝外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋設管路 ホティ管 VP管 ロータ管 起点側 φ 200 1.2m/本 ;	4	本
				埋設管路 ホティ管 VP管 ロータ管 終点側 φ 200 1.14m/本 ;	4	本
				埋設管路 ホティ管 VP管 スライ管 φ 200 0.62m/本 ;	4	本
				埋設管路 角型FEP φ 50 ;	208	m
				埋設管路 角型FEP φ 75 ;	416	m
				埋設管路 角型FEP φ 100 ;	209	m
				さや管 SU管 φ 30 1.1m/本 ;	18	m
				さや管 SU管 φ 30 5m/本 ;	393	m
				さや管 SU管 φ 50 1.1m/本 ;	53	m
				さや管 SU管 φ 50 5m/本 ;	1,179	m
				ダクトスリーブ PV管 φ 50 ;	20	個
				ダクトスリーブ PV管 φ 75 ;	24	個
				ダクトスリーブ VP管 φ 100 ;	8	個
				ダクトスリーブ VP管 φ 150 ;	10	個
				ダクトスリーブ VP管 φ 200 ;	8	個
				ロングベルマウス 角型FEP φ 50 L200 ;	12	個
				ロングベルマウス	20	個

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 根岸地区電線共同溝外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				角型FEP φ75 L200 ; ロング・ベルマウス	8	個
				角型FEP φ100 L200 ;		
				止水栓	20	個
				PV管 φ50 ;		
				止水栓	24	個
				PV管 φ75 ;		
				止水栓	8	個
				VP管 φ100 ;		
				止水栓	10	個
				VP管 φ150 ;		
				止水栓	16	個
				SU管 φ30 ;		
				止水栓	48	個
				SU管 φ50 ;		
				止水栓	8	個
				角型FEP φ50 ;		
				止水栓	16	個
				角型FEP φ75 ;		
				止水栓	8	個
				角型FEP φ100 ;		
				枕材	104	個
				塩ビ管 φ150 ;		
				枕材	168	個
				塩ビ管 φ200 ;		
				導入線	2,878	m
				通信系 PPロープ ;		
				埋設表示シート	262	m
				W=400 塩ビ製 2倍長 ;		
管路工(管路部)	式	1	3,679,549	埋設管路	230	m
				角型FEP φ100 ;		
				埋設管路	536	m
				角型FEP φ130 ;		
				ロング・ベルマウス	14	個

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 根岸地区電線共同溝外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				角型FEP φ 100 L200 ; ロングヘールマウス	38	個
				角型FEP φ 130 L200 ; 止水栓	14	個
				角型FEP φ 100 ; 止水栓	38	個
				角型FEP φ 130 ; ケーブル防護管	6	本
				導入線	776	m
				電力系 コックコート ; 埋設表示シート	227	m
				W=400 塩ビ製 2倍長 ;		
管路工(管路部)	式	1	3, 654, 375	埋設管路	187	m
				角型FEP φ 100 ; ロングヘールマウス	13	個
				角型FEP φ 100 L150 ; ロングヘールマウス	11	個
				角型FEP φ 100 L200 ; 止水栓	11	個
				角型FEP φ 100 ; 導入線	191	m
				電力系 コックコート ; 分岐桧	6	基
				CCBX-BM 400×500×1000 ; 簡易トラフ	1	基
				CCBX-KT 400×500×2000 ; 埋設管路撤去	500	m
				角型FEP φ 100 ;		
管路工(管路部)	式	1	748, 183	埋設管路	2	m
				FEP φ 50 ; 埋設管路	11	m
				FEP φ 65 ; ヘールマウス	2	個
				FEP φ 65 ;		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 根岸地区電線共同溝外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				止水栓	2 個
				FEP φ65 ;	
				導入線	14 m
				通信系 PPロープ ;	
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	10,458,000	ハンドホール	3 基
				B600×H600×L600 ;	
				プレキャストボックス	1 基
				CCBX-BK1-1型(丸蓋)歩道 ;	
				プレキャストボックス	2 基
				CCBX-BK1-1型(角蓋)歩道 ;	
				プレキャストボックス	1 基
				CCBX-BK1-2型(角蓋)歩道 ;	
直接工事費	式	1	44,409,945	プレキャストボックス	1 基
				CCBX-NT2-1型(丸蓋)歩道 ;	
				プレキャストボックス	2 基
				CCBX-TT-1型(角蓋)歩道 ;	
共通仮設費	式	1	6,103,580	プレキャストボックス	1 基
				CCBX-TT-3型(角蓋)歩道 ;	
共通仮設費	式	1	770,580		
運搬費	式	1	196,400	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	511,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	5,333,000		
純工事費	式	1	50,513,525		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 根岸地区電線共同溝外工事【東萱場地区】					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	17, 194, 050		
舗装工		式	1	13, 760, 200		
舗装打換え工		式	1	13, 760, 200	上層路盤	2, 000 m2
					M-25 t=60mm ；	
					上層路盤	2, 000 m2
					①再生アスファルト安定処理(25) t=60mm ；	
					基層	2, 000 m2
					②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3. 0m<W ；	
					表層	2, 000 m2
					⑥密粒度As(新20FH)改質材入 t=50mm 3. 0m<W ；	
構造物撤去工		式	1	2, 833, 000		
構造物取壊し工		式	1	1, 973, 000	舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm ；	
					舗装版破碎	2, 000 m2
運搬処理工		式	1	860, 000	アスファルト舗装版 15cm<t≤40cm ；	
					殻運搬	200 m3
					アスファルト殻 ；	
区画線工		式	1	61, 050	殻処分	200 m3
					アスファルト殻 ；	
区画線工		式	1	61, 050		
区画線工		式	1	61, 050	溶融式区画線	100 m
					溶融式手動 実線15 c m 厚1. 5mm排水性舗	
					装無 白 ；	
					ペイント式区画線	100 m
					ペイント式 溶剤型 実線15 c m 常温 ；	
仮設工		式	1	539, 800		
交通管理工		式	1	539, 800	交通誘導警備員	1 式
					【夜間】	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 根岸地区電線共同溝外工事【東萱場地区】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	17, 194, 050	
共通仮設費	式	1	3, 400, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 400, 000	
純工事費	式	1	20, 594, 050	
現場管理費	式	1	8, 799, 000	
工事原価	式	1	29, 393, 050	