

単 価 合 意 書

令和7年3月27日に契約した R6・7根岸地区電線共同溝外工事 における契約の変更
に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添
の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として2部本書を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通
を保有する。

令和 7年12月 4日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二

受注者 住所 新潟県新潟市中央区万代4丁目5番15号
氏名 株式会社加賀田組 新潟支店
執行役員支店長 八雲 淳一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
根岸地区		式	1		9,479,999	
舗装工		式	1		2,982,973	
アスファルト舗装工		式	1		136,486	
(仮復旧 車道)		式	1		136,486	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	m2	17	1,431	24,327	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=100mm	m2	17	789.6	13,423	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm W<1.4m	m2	17	2,661	45,237	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH) 再生材入 t=50mm W<1.4m	m2	17	3,147	53,499	
アスファルト舗装工		式	1		974,436	
(仮復旧 歩道)		式	1		974,436	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	276	1,132	312,432	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm W<1.4m	m2	284	2,331	662,004	
アスファルト舗装工		式	1		112,080	
(仮復旧 I 種乗入)		式	1		112,080	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=300mm	m2	24	2,263	54,312	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm W<1.4m	m2	24	2,407	57,768	
アスファルト舗装工		式	1		183,261	
(仮復旧 II 種乗入)		式	1		183,261	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=310mm					
		m2	39	2,292	89,388	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm W<1.4m					
		m2	39	2,407	93,873	
アスファルト舗装工 (車道)		式	1		155,208	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm W<1.4m					
		m2	27	2,661	71,847	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4m≦W≦3.0m					
		m2	37	2,253	83,361	
アスファルト舗装工 (歩道)		式	1		943,806	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=60mm					
		m2	106	875.3	92,781	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W					
		m2	525	1,621	851,025	
アスファルト舗装工 (Ⅰ種乗入)		式	1		151,033	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W					
		m2	89	1,697	151,033	
アスファルト舗装工 (Ⅱ種乗入)		式	1		263,200	
基層(歩道部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=60mm 1.4m≦W					
		m2	70	2,151	150,570	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W					
		m2	70	1,609	112,630	
アスファルト舗装工 (擦り付け部)		式	1		63,463	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 50 mm	m ²	10	538.3	5,383	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm W<1.4m	m ²	10	2,661	26,610	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm W<1.4m	m ²	10	3,147	31,470	
縁石工		式	1		427,296	
縁石工		式	1		427,296	
縁石	Fa・I型-200-L2000	m	14	6,200	86,800	
縁石	Fb-150-L2000	m	58	4,951	287,158	
縁石	Fb-200-L2000	m	7	5,566	38,962	
縁石	Fc-20-L1000	m	3	4,792	14,376	
区画線工		式	1		2,181	
区画線工		式	1		2,181	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	4	411.5	1,646	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	4	133.9	535	
構造物撤去工		式	1		1,368,029	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工						
		式	1		823,108	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	37	7,803	288,711	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm					250m
		式	1		164,250	
舗装版切断	コンクリート舗装版 t≦15cm					130m
		式	1		155,090	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t≦15cm					
		m2	840	197.3	165,732	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 t≦15cm					
		m2	250	197.3	49,325	
運搬処理工						
		式	1		544,921	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	40	2,912	116,480	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	37	1,784	66,008	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	25	2,204	55,100	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	40	2,629	105,160	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	37	2,629	97,273	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	25	4,196	104,900	
仮設工						
		式	1		4,699,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		4,699,520	
交通誘導警備員		式	1		4,699,520	280人日
電線共同溝		式	1		31,995,951	
仮設工		式	1		2,312,867	
土留・仮締切工 (管路部)		式	1		1,936,338	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	Ⅱ型 t=5mm	式	1		1,789,101	
切梁・腹起し		式	1		147,237	
土留・仮締切工 (特殊部)		式	1		376,529	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	Ⅱ型 t=5mm	式	1		271,525	
切梁・腹起し		式	1		105,004	
開削土工		式	1		3,682,934	
掘削工		式	1		1,895,500	
開削掘削	土砂	式	1		1,895,500	500m3
埋戻し工		式	1		1,546,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し・締固め	土砂					330m3
		式	1		1,546,050	
残土処理工						
		式	1		241,384	
整地	残土受入れ地での処理					130m3
		式	1		15,964	
土砂等運搬						130m3
		式	1		225,420	
電線共同溝工						
		式	1		26,000,150	
管路工(管路部)						
【通信】						
		式	1		8,704,516	
埋設管路	PV管 φ50					
		m	113	2,391	270,183	
埋設管路	PV管 曲管 10R φ50					
		m	20	4,271	85,420	
埋設管路	PV管 φ75					
		m	138	3,213	443,394	
埋設管路	PV管 曲管 10R φ75					
		m	24	6,367	152,808	
埋設管路	VP管 φ100					
		m	46	3,595	165,370	
埋設管路	VP管 曲管 10R φ100					
		m	8	8,247	65,976	
埋設管路	共用FA管 VP管 φ150					
		m	168	5,050	848,400	
埋設管路	共用FA管 VP管 EB曲管 10R φ150					
		m	34	15,096	513,264	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路	共用FA管 VP管 やりとり継手 φ150 0.25m/本	本	5	12,541	62,705	
埋設管路	ボテ管 VP管 φ200	m	156	8,040	1,254,240	
埋設管路	ボテ管 VP管 曲管 10R φ200	m	40	21,520	860,800	
埋設管路	ボテ管 VP管 ロータ管 起点側 φ200 1.2m/本	本	4	52,254	209,016	
埋設管路	ボテ管 VP管 ロータ管 終点側 φ200 1.14m/本	本	4	43,918	175,672	
埋設管路	ボテ管 VP管 スリット管 φ200 0.62m/本	本	4	29,017	116,068	
埋設管路	角型FEP φ50	m	208	2,107	438,256	
埋設管路	角型FEP φ75	m	416	2,403	999,648	
埋設管路	角型FEP φ100	m	209	3,086	644,974	
さや管	SU管 φ30 1.1m/本	m	18	799.1	14,383	
さや管	SU管 φ30 5m/本	m	393	195.8	76,949	
さや管	SU管 φ50 1.1m/本	m	53	1,137	60,261	
さや管	SU管 φ50 5m/本	m	1,179	290.9	342,971	
ダクトスリーブ	PV管 φ50	個	20	1,557	31,140	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダクトスリーブ	PV管 φ 75					
		個	24	1,995	47,880	
ダクトスリーブ	VP管 φ 100					
		個	8	2,181	17,448	
ダクトスリーブ	VP管 φ 150					
		個	10	3,049	30,490	
ダクトスリーブ	VP管 φ 200					
		個	8	11,282	90,256	
ロングヘールマウス	角型FEP φ 50 L200					
		個	12	1,277	15,324	
ロングヘールマウス	角型FEP φ 75 L200					
		個	20	1,482	29,640	
ロングヘールマウス	角型FEP φ 100 L200					
		個	8	2,275	18,200	
止水栓	PV管 φ 50					
		個	20	1,156	23,120	
止水栓	PV管 φ 75					
		個	24	1,174	28,176	
止水栓	VP管 φ 100					
		個	8	2,293	18,344	
止水栓	VP管 φ 150					
		個	10	3,692	36,920	
止水栓	SU管 φ 30					
		個	16	693.7	11,099	
止水栓	SU管 φ 50					
		個	48	1,156	55,488	
止水栓	角型FEP φ 50					
		個	8	4,168	33,344	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
止水栓	角型FEP φ75	個	16	4,466	71,456	
止水栓	角型FEP φ100	個	8	8,177	65,416	
枕材	塩ビ管 φ150	個	104	414	43,056	
枕材	塩ビ管 φ200	個	168	510	85,680	
導入線	通信系 PP管	m	2,878	11.18	32,176	
埋設表示シート	W=400 塩ビ製 2倍長	m	262	454.6	119,105	
管路工(管路部) 【電力】		式	1		3,430,805	
埋設管路	角型FEP φ100	m	230	3,086	709,780	
埋設管路	角型FEP φ130	m	536	3,547	1,901,192	
ロングヘルマウス	角型FEP φ100 L200	個	14	2,275	31,850	
ロングヘルマウス	角型FEP φ130 L200	個	38	2,927	111,226	
止水栓	角型FEP φ100	個	14	8,177	114,478	
止水栓	角型FEP φ130	個	38	10,350	393,300	
ケーブル防護管		本	6	1,920	11,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
導入線	電力系 コックコート [※]	m	776	69.93	54,265	
埋設表示シート	W=400 塩ビ [※] 製 2倍長	m	227	454.6	103,194	
管路工(管路部) 【低圧T分岐管路】		式	1		3,408,251	
埋設管路	角型FEP φ100	m	187	3,086	577,082	
ロング [※] ヘルマウス	角型FEP φ100 L150	個	13	1,622	21,086	
ロング [※] ヘルマウス	角型FEP φ100 L200	個	11	2,275	25,025	
止水栓	角型FEP φ100	個	11	8,177	89,947	
導入線	電力系 コックコート [※]	m	191	69.93	13,356	
分岐柵	CCBX-BM 400×500×1000	基	6	292,044	1,752,264	
簡易トラフ	CCBX-KT 400×500×2000	基	1	531,591	531,591	
埋設管路撤去	角型FEP φ100	m	500	795.8	397,900	
管路工(管路部) 【県警施設】		式	1		692,874	
埋設管路	FEP φ50	m	2	1,999	3,998	
埋設管路	FEP φ65	m	11	2,068	22,748	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ヘルマウス	FEP φ65					
		個	2	549.2	1,098	
止水栓	FEP φ65					
		個	2	4,168	8,336	
導入線	通信系 PP [○] -P [○]					
		m	14	11.18	156	
ハントホール	B600×H600×L600					
		基	3	218,846	656,538	
プレキャストボックス工(特殊部)						
		式	1		9,763,704	
プレキャストボックス	CCBX-BK1-1型(丸蓋)歩道					
		基	1	969,750	969,750	
プレキャストボックス	CCBX-BK1-1型(角蓋)歩道					
		基	2	1,447,165	2,894,330	
プレキャストボックス	CCBX-BK1-2型(角蓋)歩道					
		基	1	1,441,571	1,441,571	
プレキャストボックス	CCBX-NT2-1型(丸蓋)歩道					
		基	1	970,682	970,682	
プレキャストボックス	CCBX-TT-1型(角蓋)歩道					
		基	2	954,831	1,909,662	
プレキャストボックス	CCBX-TT-3型(角蓋)歩道					
		基	1	1,577,709	1,577,709	
直接工事費						
		式	1		41,475,950	
共通仮設費						
		式	1		5,700,607	
共通仮設費						
		式	1		719,447	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		183,120	
仮設材運搬費						20t
		式	1		183,120	
技術管理費						
		式	1		58,912	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,912	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		477,415	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		4,981,160	
純工事費						
		式	1		47,176,557	
現場管理費						
		式	1		23,296,387	
工事原価						
		式	1		98,038,513	
一般管理費等						
		式	1		16,261,487	
工事価格						
		式	1		114,300,000	
消費税相当額						
		式	1		11,430,000	
工事費計						
		式	1		125,730,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
東萱場地区		式	1		16,131,840	
舗装工		式	1		12,930,200	
舗装打換え工		式	1		12,930,200	
【夜間】		式	1		12,930,200	
上層路盤	M-25 t=60mm	m2	2,000	702.1	1,404,200	
上層路盤	路盤材(各種) ①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 60mm	m2	2,000	1,853	3,706,000	
基層	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m<W	m2	2,000	1,668	3,336,000	
表層	⑥密粒度As(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m<W	m2	2,000	2,242	4,484,000	
構造物撤去工		式	1		2,641,400	
構造物取壊し工		式	1		1,839,600	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm<t≦30cm	式	1		340,000	200m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm<t≦40cm	m2	2,000	749.8	1,499,600	
運搬処理工		式	1		801,800	
【昼間】		式	1		801,800	
殻運搬	アスファルト殻	m3	200	1,380	276,000	
殻処分	アスファルト殻	m3	200	2,629	525,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工						
		式	1		56,920	
区画線工						
【夜間】		式	1		56,920	
溶融式区画線	溶融式手動 実線15 c m 厚1.5 m m排水性舗装無 白	m	100	420.6	42,060	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線15 c m 常温	m	100	148.6	14,860	
仮設工						
		式	1		503,320	
交通管理工						
		式	1		503,320	
交通誘導警備員						20人日
【夜間】		式	1		503,320	
直接工事費						
		式	1		16,131,840	
共通仮設費						
		式	1		3,186,189	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		3,186,189	
純工事費						
		式	1		19,318,029	
現場管理費						
		式	1		8,247,540	
工事原価						
		式	1		27,565,569	