

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その7工事
工事地名	新潟県村上市川端地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	260日間	自 令和 7年 4月11日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その7工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	111, 119, 655		
道路土工		式	1	83, 859, 960		
路体盛土工 (ICT)		式	1	73, 612, 860	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	63, 000 m3
					4. 0m以上 (無対策土) ;	
					土砂等運搬	1 式
					(2号TNスリ仮置場)	
					軟岩 ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
路床盛土工 (ICT)		式	1	3, 645, 000	路床盛土 (ICT)	10, 000 m3
					4. 0m以上 (無対策土) ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	6, 602, 100	法面整形 (盛土部) (ICT)	11, 800 m2
					法面締固め無し ;	
擁壁工		式	1	9, 548, 124		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	9, 548, 124	補強土壁基礎	12 m
					18-8-40BB W/C≦60% ;	
					補強土壁壁面材組立・設置	96 m2
					帯鋼補強土壁 ;	
					補強材取付	1, 560 m
					帯鋼補強土壁 ;	
					まき出し・敷均し、締固め	120 m3
					帯鋼補強土壁 ;	
					壁面上端処理	11 m
					24-12-25BB W/C≦55% ;	
					背面碎石	48 m3
					C-40 ;	
					基盤排水層	24 m3
					C-40 ;	
排水構造物工		式	1	14, 868, 321		

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その7工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	884,420	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂(流用土)；		
側溝工	式	1	5,844,996	基面整正	1	式
				プレキャストU型側溝	337	m
				PUT-B300-L2000；		
				自由勾配側溝	6	m
				FU-B300-C500-L2000；		
				自由勾配側溝	5	m
				FU-B300-C600-L2000；		
				自由勾配側溝	5	m
				FU-B300-C700-L2000；		
				側溝蓋	570	枚
				CT-B300-L500；		
				側溝蓋	14	枚
				C-C-T-B300-L500；		
管渠工	式	1	892,000	側溝蓋	29	枚
				SG2T-B300-L995；		
集水桝・マンホール工	式	1	1,589,250	側溝蓋	1	枚
				C-G-T-B300-L995 ボルト固定；		
				ヒューム管(B形管)	25	m
				HP1-R1-D600；		
				現場打ち集水桝	12	箇所
				MB種 18-8-40BB W/C≤60%；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				MD種 18-8-40BB W/C≤60%；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				ME種 18-8-40BB W/C≤60%；		
				足掛金物	9	個
				φ19 幅30cm 樹脂被覆製；		
				蓋	6	枚
				MSGT-500-500；		
				蓋	2	枚

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その7 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				MSGT-800-800 ホールト固定； 蓋	6 枚
				S-600-600-t12；	
地下排水工	式	1	896,408	地下排水	13 m
				高密度ポリエチレン管(シングル構造・有孔)φ200；	
				透水マット	176 m
				水平排水材(面状系)厚30×300mm 全透水タイプ；	
				防水シート	250 m2
				軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm；	
排水工	式	1	4,761,247	小段排水	502 m
				BF-I-B300-L2000；	
				縦排水	161 m
				BF-B300-L2000 ソケット付；	
防護柵工	式	1	1,995,250		
防護柵基礎工	式	1	1,995,250	裏込碎石	11 m3
				RC-40；	
				均しコンクリート	19 m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=100mm；	
				コンクリート	16 m3
				24-12-25BB W/C≤55%；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
				鉄筋	0.64 t
				SD345 D13；	
				鉄筋	0.65 t
				SD345 D16～25；	
				目地板	1 m2
				瀝青繊維質目地板 t=20mm；	
				ゴムプレート	3 m2
				SBR t=10mm；	
				発泡スチロール	6 m2
				t=50mm；	

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その7工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				足場 安全ネット必要； 1 式
仮設工	式	1	848,000	
交通管理工	式	1	848,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	111,119,655	
共通仮設費	式	1	13,626,013	
共通仮設費	式	1	2,570,013	
技術管理費	式	1	1,504,013	保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用 1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,066,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,056,000	
純工事費	式	1	124,745,668	
現場管理費	式	1	38,533,000	
工事原価	式	1	163,278,668	
一般管理費等	式	1	26,251,332	
工事価格	式	1	189,530,000	