積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事
工事地名	新潟県村上市猿沢地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	工務第一課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	260日間	自 令和 7年 4月11日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事																																													
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																										
道路改良	式	1	110,717,908																																											
道路土工	式	1	60,525,310																																											
路体盛土工 (ICT)	式	1	55,528,150	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">路体(築堤)盛土 (ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">63,000</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>4.0m以上(無対策土) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>(北黒川仮置場)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルース)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土 (ICT)	63,000	m3	4.0m以上(無対策土) ;			土砂等運搬	1	式	(北黒川仮置場)			土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;			積込(ルース)	1	式	土砂 土量50,000m3未満 ;																							
路体(築堤)盛土 (ICT)	63,000	m3																																												
4.0m以上(無対策土) ;																																														
土砂等運搬	1	式																																												
(北黒川仮置場)																																														
土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;																																														
積込(ルース)	1	式																																												
土砂 土量50,000m3未満 ;																																														
路床盛土工 (ICT)	式	1	364,500	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">路床盛土 (ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,000</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>4.0m以上(無対策土) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路床盛土 (ICT)	1,000	m3	4.0m以上(無対策土) ;																																						
路床盛土 (ICT)	1,000	m3																																												
4.0m以上(無対策土) ;																																														
法面整形工 (ICT)	式	1	4,632,660	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">法面整形(盛土部) (ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">8,280</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>法面締固め無し ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	法面整形(盛土部) (ICT)	8,280	m2	法面締固め無し ;																																						
法面整形(盛土部) (ICT)	8,280	m2																																												
法面締固め無し ;																																														
擁壁工	式	1	32,725,296																																											
帯鋼補強土壁・アソカ補強土壁工	式	1	9,599,444	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">補強土壁基礎</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">11</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>18-8-40BB W/C≤60% ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強土壁壁面材組立・設置</td> <td style="text-align: right;">88</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>帯鋼補強土壁 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強材取付</td> <td style="text-align: right;">1,579</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>帯鋼補強土壁 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>まき出し・敷均し・締固め</td> <td style="text-align: right;">110</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>帯鋼補強土壁 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>壁面上端処理</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>24-12-25BB W/C≤55% ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>背面碎石</td> <td style="text-align: right;">44</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>C-40 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>基盤排水層</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>C-40 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	補強土壁基礎	11	m	18-8-40BB W/C≤60% ;			補強土壁壁面材組立・設置	88	m2	帯鋼補強土壁 ;			補強材取付	1,579	m	帯鋼補強土壁 ;			まき出し・敷均し・締固め	110	m3	帯鋼補強土壁 ;			壁面上端処理	10	m	24-12-25BB W/C≤55% ;			背面碎石	44	m3	C-40 ;			基盤排水層	25	m3	C-40 ;		
補強土壁基礎	11	m																																												
18-8-40BB W/C≤60% ;																																														
補強土壁壁面材組立・設置	88	m2																																												
帯鋼補強土壁 ;																																														
補強材取付	1,579	m																																												
帯鋼補強土壁 ;																																														
まき出し・敷均し・締固め	110	m3																																												
帯鋼補強土壁 ;																																														
壁面上端処理	10	m																																												
24-12-25BB W/C≤55% ;																																														
背面碎石	44	m3																																												
C-40 ;																																														
基盤排水層	25	m3																																												
C-40 ;																																														
ｼﾞｵテキスタイル補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)	式	1	23,125,852	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">ｼﾞｵテキスタイル壁面材組立・設置</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">498</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>ｼﾞｵテキスタイル敷設</td> <td style="text-align: right;">2,988</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>まき出し・敷均し・締固め</td> <td style="text-align: right;">2,800</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> </table>	ｼﾞｵテキスタイル壁面材組立・設置	498	m2	ｼﾞｵテキスタイル敷設	2,988	m2	まき出し・敷均し・締固め	2,800	m3																																	
ｼﾞｵテキスタイル壁面材組立・設置	498	m2																																												
ｼﾞｵテキスタイル敷設	2,988	m2																																												
まき出し・敷均し・締固め	2,800	m3																																												

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂； 基盤排水層 C-40；	351 m3
排水構造物工	式	1	14,819,739		
作業土工	式	1	794,484	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂(流用土)； 基面整正	1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	7,196,995	プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000； プレキャストU型側溝 PUT-B400-L2000； 自由勾配側溝 FU-B300-C300-L2000； 自由勾配側溝 FU-B300-C400-L2000； 自由勾配側溝 FU-B300-C500-L2000； 自由勾配側溝 FU-B300-C600-L2000； 自由勾配側溝 FU-B300-C700-L2000； 側溝蓋 CT-B300-L500； 側溝蓋 CT-B400-L500； 側溝蓋 C-C-T-B300-L500； 側溝蓋 SG2T-B300-L995； 側溝蓋 SG2T-B400-L995；	280 m 70 m 40 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 506 枚 126 枚 93 枚 27 枚 7 枚

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				側溝蓋 C-G-T-B300-L995 ボルト固定； 5 枚
管渠工	式	1	677,920	ヒューム管(B形管) HP1-R1-D600； 19 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,665,990	現場打ち集水桝 MB種 18-8-40BB W/C≤60%； 8 箇所 現場打ち集水桝 MC種 18-8-40BB W/C≤60%； 1 箇所 現場打ち集水桝 MD種 18-8-40BB W/C≤60%； 3 箇所 足掛金物 φ19 幅30cm 樹脂被覆製； 16 個 蓋 MSGT-500-500； 2 枚 蓋 MSGT-800-800 ボルト固定； 3 枚 蓋 S-600-600-t12； 7 枚
地下排水工	式	1	928,512	地下排水 高密度ポリエチレン管(シングル構造・有孔) φ200； 12 m 透水マット 水平排水材(面状系) 厚30×300mm 全透水タイプ； 188 m ； 防水シート 軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm； 251 m2
排水工	式	1	3,555,838	小段排水 BF-I-B300-L2000； 364 m 縦排水 BF-B300-L2000 ヲケツ付； 130 m
防護柵工	式	1	1,799,563	
防護柵基礎工	式	1	1,799,563	裏込碎石 RC-40； 10 m3 均しコンクリート 17 m2

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40BB W/C≤65% t=100mm ; コンクリート 14 m3 24-12-25BB W/C≤55% ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 鉄筋 0.57 t SD345 D13 ; 鉄筋 0.6 t SD345 D16～25 ; 目地板 1 m2 瀝青繊維質目地板 t=20mm ; ゴムプレート 3 m2 SBR t=10mm ; 発泡スチロール 5 m2 t=50mm ; 足場 1 式 安全ネット必要 ;
仮設工	式	1	848,000	
交通管理工	式	1	848,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	110,717,908	
共通仮設費	式	1	13,537,889	
共通仮設費	式	1	2,510,889	
技術管理費	式	1	1,448,889	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,062,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,027,000	