

積算内訳書

1. 工事名

工事名	紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 7－8）工事
工事地名	新潟県新潟市東区紫竹3丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	303日間	自	令和 7年 3月29日
		至	令和 8年 1月25日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 7－8）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	114, 826, 405		
RC橋脚工	式	1	89, 172, 217		
作業土工	式	1	4, 584, 396	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂 1m≦W<4m；	
				埋戻し	1 式
				土砂 4m≦W；	
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50, 000m3未満；	
場所打杭工	式	1	19, 587, 539	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				場所打杭	9 本
				φ 1200mm L=17. 0m；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
				整地	1 式
場所打杭工	式	1	27, 924, 963	土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				殻積込み	13 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	13 m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし；	
				殻処分	13 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
場所打杭工	式	1	27, 924, 963	場所打杭	12 本
				φ 1200mm L=17. 5m；	
				積込(ルース)	1 式

積算内訳書

工事名	紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 7－8）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂； 整地	1	式
				土砂； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 殻積込み	21	m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻運搬	21	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし； 殻処分	21	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
橋脚躯体工	式	1	15, 853, 181	基礎材	64	m2
				RC-40 t=200mm； 均しコンクリート	64	m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=100mm； コンクリート	308	m3
				30-12-40BB W/C≤50% 一般養生 コンクリート夜間割 増無；		
				鉄筋	0. 17	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	12. 85	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	8. 62	t
				SD345 D29～32；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				残存型枠；		
				型枠	1	式
				円筒型枠 φ175；		
				型枠	1	式
				円筒型枠 φ150；		
				支保	1	式
				40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]；		

積算内訳書

工事名	紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 7－8）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋脚躯体工	式	1	21, 222, 138	足場	1 式
				安全ネット必要；	
				銘板	1 枚
				品質表示用 500×500×8 字厚5mm；	
				基礎材	86 m2
				RC-40 t=200mm；	
				均しコンクリート	86 m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=100mm；	
				コンクリート	336 m3
				30-12-40BB W/C≤50% 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				鉄筋	20. 44 t
				SD345 D16～25；	
				鉄筋	6. 57 t
				SD345 D29～32；	
				鉄筋	17. 63 t
				SD345 D35；	
表面被覆工	式	1	617, 166	型枠	1 式
				一般型枠；	
				型枠	1 式
				残存型枠；	
				型枠	1 式
				円筒型枠 φ175；	
				支保	1 式
				40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]；	
				足場	1 式
				安全ネット必要；	
				銘板	1 枚
				品質表示用 500×500×8 字厚5mm；	
剥落防止工	式	1	617, 166	剥落防止対策	66 m2
				剥落防止工；	

積算内訳書

工事名	紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 7－8）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
現場塗装工		式	1	253, 575		
表面含浸工		式	1	253, 575	含浸材塗布	69 m2
仮設工		式	1	24, 783, 447		
土留・仮締切工		式	1	6, 941, 154	鋼矢板	70 枚
					III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8m 平均鋼矢板引抜長 8m；	
					鋼矢板 (既設)	6 枚
					III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8m；	
					切梁・腹起し	35.2 t
土留・仮締切工		式	1	8, 957, 563	鋼材切断	52 箇所
					鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H 型)；	
					現場発生品	1 式
					鋼矢板；	
					鋼矢板	90 枚
土留・仮締切工		式	1	8, 957, 563	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m；	
					鋼矢板	6 枚
					(既設) III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8m；	
					切梁・腹起し	42.7 t
					鋼材切断	80 箇所
土留・仮締切工		式	1	8, 957, 563	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H 型)；	
					現場発生品	1 式
					鋼矢板；	
					鋼矢板	
摩擦低減材塗布工		式	1	1, 519, 560	摩擦低減材塗布	324 m2

積算内訳書

工事名	紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 7－8）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地下水位低下工	式	1	2,029,800	簡易ウエル	1 式
地下水位低下工	式	1	2,455,490	簡易ウエル	1 式
電力設備工	式	1	271,400	受電設備	1 式
交通管理工	式	1	2,608,480	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	114,826,405		
共通仮設費	式	1	22,402,416		
共通仮設費	式	1	8,773,416		
運搬費	式	1	5,761,836	重建設機械分解組立費	1 式
				重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
役務費	式	1	70,000	電力基本料金	1 式
技術管理費	式	1	372,580	水セメント比測定量	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,569,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	13,629,000		
純工事費	式	1	137,228,821		
現場管理費	式	1	44,745,000		
工事原価	式	1	181,973,821		
一般管理費等	式	1	28,786,179		

積算内訳書

工事名	紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 7－8）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	210,760,000	