

積算内訳書

1. 工事名

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 5－2 6）工事
工事地名	新潟県新潟市中央区本馬越2丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	298日間	自	令和 7年 3月29日
		至	令和 8年 1月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 5－2 6）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	105,650,138		
RC橋脚工	式	1	80,697,655		
作業土工	式	1	3,335,596	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂(流用土)；	
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
場所打杭工	式	1	24,389,878	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				場所打杭	12 本
				φ1200mm L=14.0m 30-18-25BB C≧350；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
				整地	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
場所打杭工	式	1	18,650,496	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				殻積込	18 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	18 m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし；	
				殻処分	18 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				場所打杭	9 本
場所打杭工	式	1	18,650,496	φ1200mm L=15.5m 30-18-25BB C≧350；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
				整地	1 式

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 5－2 6）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				殻積込	16	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	16	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	16	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
橋脚躯体工	式	1	18,755,443	基礎材	86	m2
				RC-40 17.5cm<t≤20.0cm；		
				均しコンクリート	86	m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=10cm；		
				コンクリート	290	m3
				30-12-40BB W/C≤50% 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋	19.42	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	7.49	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	16.91	t
				SD345 D38；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				撤去しない埋設型枠；		
				型枠	1	式
				円筒型枠 φ175；		
				支保	1	式
				40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				銘板	1	枚
				品質等表示用 500×500×8 字厚5mm；		

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 5－2 6）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋脚躯体工	式	1	15, 566, 242	基礎材	64 m2
				RC-40 17. 5cm< t ≤20. 0cm ；	
				均しコンクリート	64 m2
				18-8-40BB W/C ≤65% t=10cm ；	
				コンクリート	245 m3
				30-12-40BB W/C ≤50% 一般養生 コンクリート夜間割増無 ；	
				鉄筋	15. 94 t
				SD345 D16～25 ；	
				鉄筋	9. 89 t
				SD345 D29～32 ；	
				鉄筋	1. 84 t
				SD345 D35 ；	
				鉄筋	5. 93 t
				SD345 D38 ；	
				型枠	1 式
表面被覆工	式	1	766, 782	一般型枠 ；	
				型枠	1 式
				撤去しない埋設型枠 ；	
				型枠	1 式
				円筒型枠 φ175 ；	
				支保	1 式
				40kN/m2<f ≤80kN/m2[120<t ≤250cm] ；	
剥落防止工	式	1	766, 782	足場	1 式
				安全ネット必要 ；	
仮設工	式	1	24, 185, 701	銘板	1 枚
				品質等表示用 500×500×8 字厚5mm ；	

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 5－2 6）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土留・仮締切工	式	1	8,506,827	鋼矢板 Ⅲ型 鋼矢板長L=12.5m 打込・引抜長l=12.0m； 鋼矢板 Ⅲ型 鋼矢板長L=12.5m 引抜長 l=12.0m； 切梁・腹起し 現場発生品運搬 鋼矢板；	78 枚 6 枚 40.1 t 1 式
土留・仮締切工	式	1	7,220,314	鋼矢板 Ⅲ型 鋼矢板長L=11.0m 打込・引抜長 l=10.5m； 鋼矢板 Ⅲ型 鋼矢板長L=12.0m 引抜長l=11.5m； 切梁・腹起し 現場発生品運搬 鋼矢板；	70 枚 6 枚 35.3 t 1 式
地下水位低下工	式	1	3,485,440	簡易ウエル	1 式
地下水位低下工	式	1	2,359,800	簡易ウエル	1 式
電力設備工	式	1	271,400	受電設備	1 式
交通管理工	式	1	2,341,920	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	105,650,138		
共通仮設費	式	1	21,622,951		
共通仮設費	式	1	8,818,951		
運搬費	式	1	6,010,471	重建設機械分解組立費 重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式 1 式
役務費	式	1	63,000	電力基本料金	1 式

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 5－2 6）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	350,480	水セメント比測定費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,395,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,804,000	
純工事費	式	1	127,273,089	
現場管理費	式	1	41,930,000	
工事原価	式	1	169,203,089	
一般管理費等	式	1	27,016,911	
工事価格	式	1	196,220,000	