

# 単 価 合 意 書

令和7年3月28日に契約した 栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P25-26）工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 7年 7月15日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
	氏名	分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二
受注者	住所	新潟県新潟市中央区白山浦二丁目645番地1
	氏名	株式会社 新潟藤田組 取締役社長 藤田 直也

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		98,521,388	
RC橋脚工						
		式	1		75,524,715	
作業土工						
		式	1		3,026,391	
床掘り	土砂					
		式	1		454,000	
埋戻し	土砂(流用土)					
		式	1		572,850	
基面整正						
		式	1		64,845	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		143,936	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,671,160	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		119,600	
場所打杭工						
【PD25橋脚】						
		式	1		23,393,997	
場所打杭	φ1200mm L=14.0m 30-18-25BB C ≥350					
		本	12	1,912,995	22,955,940	
積込(ルース)	土砂					
		式	1		56,225	
整地	土砂					
		式	1		29,900	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		254,750	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	18	1,129	20,322	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	18	1,072	19,296	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	18	3,198	57,564	
場所打杭工 【PD26橋脚】		式	1		17,913,375	
場所打杭	φ1200mm L=15.5m 30-18-25BB C ≧350	本	9	1,950,203	17,551,827	
積込(ルース)	土砂	式	1		44,980	
整地	土砂	式	1		23,920	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		203,800	
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	16	1,129	18,064	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	16	1,226	19,616	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	16	3,198	51,168	
橋脚躯体工 【PD25橋脚】		式	1		17,045,804	
基礎材	RC-40 17.5cm < t ≦ 20.0cm	m2	86	1,407	121,002	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C ≦ 65% t=10cm	m2	86	3,053	262,558	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	30-12-40BB W/C $\leq$ 50% 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	290	18,785	5,447,650	
鉄筋	SD345 D16~25	t	19.42	177,868	3,454,196	
鉄筋	SD345 D29~32	t	7.49	162,713	1,218,720	
鉄筋	SD345 D38	t	16.91	171,243	2,895,719	
型枠	一般型枠	式	1		1,732,200	
型枠	撤去しない埋設型枠	式	1		228,976	
型枠	円筒型枠 $\phi$ 175	式	1		16,184	
支保	40kN/m $^2$ <f $\leq$ 80kN/m $^2$ [120<t $\leq$ 250cm]	式	1		385,000	
足場	安全ネット必要	式	1		1,146,750	
銘板	品質等表示用 500 $\times$ 500 $\times$ 8 字厚5mm	枚	1	136,849	136,849	
橋脚躯体工 【PD26橋脚】		式	1		14,145,148	
基礎材	RC-40 17.5cm<t $\leq$ 20.0cm	m $^2$	64	1,407	90,048	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=10cm	m $^2$	64	3,053	195,392	
コンクリート	30-12-40BB W/C $\leq$ 50% 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	245	18,785	4,602,325	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	15.94	177,596	2,830,880	
鉄筋	SD345 D29～32	t	9.89	164,347	1,625,391	
鉄筋	SD345 D35	t	1.84	167,160	307,574	
鉄筋	SD345 D38	t	5.93	168,067	996,637	
型枠	一般型枠	式	1		1,645,590	
型枠	撤去しない埋設型枠	式	1		166,528	
型枠	円筒型枠 φ175	式	1		16,184	
支保	40kN/m <sup>2</sup> <f≦80kN/m <sup>2</sup> [120<t≦250cm]	式	1		385,000	
足場	安全ネット必要	式	1		1,146,750	
銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	136,849	136,849	
表面被覆工		式	1		695,770	
剥落防止工		式	1		695,770	
剥落防止対策		m <sup>2</sup>	82	8,485	695,770	
仮設工		式	1		22,300,903	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留・仮締切工 【PD25橋脚】		式	1		7,905,691	
鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=12.5m 打込・引抜長l=12.0m	枚	78	60,112	4,688,736	
鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=12.5m 引抜長 l=12.0m	枚	6	9,465	56,790	
切梁・腹起し		t	40.1	78,244	3,137,584	
現場発生品運搬	鋼矢板	式	1		22,581	
土留・仮締切工 【PD26橋脚】		式	1		6,719,273	
鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=11.0m 打込・引抜長 l=10.5m	枚	70	57,144	4,000,080	
鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=12.0m 引抜長l=11.5m	枚	6	9,465	56,790	
切梁・腹起し		t	35.3	74,877	2,643,158	
現場発生品運搬	鋼矢板	式	1		19,245	
地下水位低下工 【PD25橋脚】		式	1		3,162,992	
簡易ウエル		式	1		3,162,992	
地下水位低下工 【PD26橋脚】		式	1		2,141,460	
簡易ウエル		式	1		2,141,460	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電力設備工						
		式	1		246,293	
受電設備						
		式	1		246,293	
交通管理工						
		式	1		2,125,194	
交通誘導警備員						
		式	1		2,125,194	
直接工事費						
		式	1		98,521,388	
共通仮設費						
		式	1		20,909,926	
共通仮設費						
		式	1		9,048,081	
運搬費						
		式	1		6,449,501	
重建設機械分解組立費						
		式	1		556,474	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		4,243,438	
仮設材運搬費						
		式	1		1,649,589	
役務費						
		式	1		57,172	
電力基本料金						
		式	1		57,172	
技術管理費						
		式	1		318,050	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水セメント比測定費						
		式	1		260,715	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,335	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		2,223,358	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		11,861,845	
純工事費						
		式	1		119,431,314	
現場管理費						
		式	1		39,183,747	
工事原価						
		式	1		158,615,061	
一般管理費等						
		式	1		25,224,939	
工事価格						
		式	1		183,840,000	
消費税相当額						
		式	1		18,384,000	
工事費計						
		式	1		202,224,000	