

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 7 年度）
工事地名	新潟維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	913日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	24, 845, 660	
舗装工	式	1	1, 218, 570	
アスファルト舗装補修工	式	1	1, 218, 570	クラック処理 加熱注入型 0.15kg/m ; ハッチング ⑬細粒度アスコン5F 5t未満/日 ; ハッチング ⑪密粒度アスコン13FH改質材入 5t未満/日 ; 20 m 10 t 10 t
排水構造物工	式	1	11, 535, 520	
作業土工	式	1	1, 370, 370	床掘り 土砂 小規模 ; 埋戻し 土砂 小規模 ; 1 式 1 式
側溝工	式	1	8, 243, 050	プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000 ; プレキャストU型側溝 PUT-B400-L2000 ; プレキャストU型側溝 PUT-B500-L2000 ; プレキャストU型側溝 BF-Ⅰ-B300-L2000 ; プレキャストU型側溝 BF-Ⅱ-B400-L2000 ; 自由勾配側溝 FU-B300-C800-L2000 ; 側溝蓋 CT-B300-L500 ; 側溝蓋 CT-B400-L500 ; 側溝蓋 CT-B500-L500 ; 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 120 m 100 枚 100 枚 100 枚

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 SG2T-B300-L995 ；	20	枚
				側溝蓋 SG2T-B400-L995 ；	20	枚
				側溝蓋 SG2T-B500-L995 ；	20	枚
				側溝蓋 C-C-T-B300-L500 ；	50	枚
				側溝蓋 C-G-T-B300-L995 ；	10	枚
集水枥・マンホール工	式	1	1, 922, 100	現場打ち集水枥 MB種 18-8-40BB W/C≦60% ；	10	箇所
				現場打ち集水枥 MC種 18-8-40BB W/C≦60% ；	10	箇所
				蓋 MSGT-500×500 ；	10	枚
				蓋 MSGT-700×700 ；	10	枚
縁石工	式	1	3, 182, 000			
縁石工	式	1	3, 182, 000	縁石 Fa・I 型-200-L2000 ；	250	m
				縁石 Fb-200-L2000 ；	150	m
				縁石 Fc-50-L1000 ；	100	m
防護柵工	式	1	4, 757, 970			
路側防護柵工	式	1	89, 250	ガードレール Gr-A-4E 標準4色 21m未満 曲線部補正無 ；	5	m
防止柵工	式	1	4, 668, 720	転落(横断)防止柵 P1-0.8-3.0E 標準4色 ；	120	m
				転落(横断)防止柵 P1-0.8-3.0B 標準4色 ；	120	m

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					転落(横断)防止柵	120 m
					P1-1.1-3.0E 標準4色；	
					転落(横断)防止柵	120 m
					P1-1.1-3.0B 標準4色；	
コンクリート工		式	1	597,540		
防草コンクリート		式	1	597,540	型枠	30 m2
					コンクリート打設	150 m2
					18-8-40BB W/C≦65% 養生無し；	
冬期対策施設工		式	1	1,309,744		
冬期安全施設工		式	1	1,309,744	防雪柵現地張出し・収納	1,090 m
					吹払式 張出し；	
					防雪柵現地張出し・収納	1,090 m
					吹払式 収納；	
除雪工		式	1	326,726		
一般除雪工		式	1	161,520	除雪トラック	1 時間
					10t級 6×6 A作業 昼間 貸与；	
					除雪トラック	1 時間
					10t級 6×6 B作業 昼間 貸与；	
					除雪トラック	1 時間
					10t級 6×6 C作業 夜間 貸与；	
					除雪トラック	1 時間
					10t級 6×6 D作業 夜間 貸与；	
					除雪グレータ	1 時間
					排ガス型(第1次)4.3m A作業 昼間 貸与；	
					除雪グレータ	1 時間
					排ガス型(第1次)4.3m B作業 昼間 貸与；	
除雪グレータ	1 時間					
					排ガス型(第1次)4.3m C作業 夜間 貸与；	
					除雪グレータ	1 時間
					排ガス型(第1次)4.3m D作業 夜間 貸与；	

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
雪道巡回工	式	1	74,400	雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 A作業 昼間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
				雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 B作業 昼間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
				雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 C作業 夜間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
				雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 D作業 夜間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
待機費	式	1	76,428	運転要員 除雪トラック A作業；	1 時間
				運転要員 除雪トラック B作業；	1 時間
				運転要員 除雪トラック C作業；	1 時間
				運転要員 除雪トラック D作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ A作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ B作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ C作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ D作業；	1 時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 A作業；	1 時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 B作業；	1 時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 C作業；	1 時間

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				運転要員 凍結防止剤散布車 D作業；	1 時間
情報連絡・作業管理	式	1	14,378	情報連絡・作業管理 A作業；	1 時間
				情報連絡・作業管理 B作業；	1 時間
				情報連絡・作業管理 C作業；	1 時間
				情報連絡・作業管理 D作業；	1 時間
構造物撤去工	式	1	185,590		
構造物取壊し工	式	1	86,240	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	5 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	50 m2
排水構造物撤去工	式	1	99,350	U型側溝撤去 再利用撤去 L=2000mm；	1 式
仮設工	式	1	1,732,000		
交通管理工	式	1	1,732,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	24,845,660		
共通仮設費	式	1	3,729,800		
共通仮設費	式	1	58,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,671,000		

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	28, 575, 460	
現場管理費	式	1	14, 025, 000	
工事原価	式	1	42, 600, 460	
一般管理費等	式	1	8, 079, 540	
業務委託料	式	1	94, 590, 000	
工事価格	式	1	145, 270, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 8 年度）
工事地名	新潟維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	913日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	24, 845, 660	
舗装工	式	1	1, 218, 570	
アスファルト舗装補修工	式	1	1, 218, 570	クラック処理 加熱注入型 0.15kg/m ; ハッチング ⑬細粒度アスコン5F 5t未満/日 ; ハッチング ⑪密粒度アスコン13FH改質材入 5t未満/日 ; 20 m 10 t 10 t
排水構造物工	式	1	11, 535, 520	
作業土工	式	1	1, 370, 370	床掘り 土砂 小規模 ; 埋戻し 土砂 小規模 ; 1 式 1 式
側溝工	式	1	8, 243, 050	プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000 ; プレキャストU型側溝 PUT-B400-L2000 ; プレキャストU型側溝 PUT-B500-L2000 ; プレキャストU型側溝 BF-Ⅰ-B300-L2000 ; プレキャストU型側溝 BF-Ⅱ-B400-L2000 ; 自由勾配側溝 FU-B300-C800-L2000 ; 側溝蓋 CT-B300-L500 ; 側溝蓋 CT-B400-L500 ; 側溝蓋 CT-B500-L500 ; 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 120 m 100 枚 100 枚 100 枚

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 SG2T-B300-L995 ；	20	枚
				側溝蓋 SG2T-B400-L995 ；	20	枚
				側溝蓋 SG2T-B500-L995 ；	20	枚
				側溝蓋 C-C-T-B300-L500 ；	50	枚
				側溝蓋 C-G-T-B300-L995 ；	10	枚
集水枥・マンホール工	式	1	1, 922, 100	現場打ち集水枥 MB種 18-8-40BB W/C≦60% ；	10	箇所
				現場打ち集水枥 MC種 18-8-40BB W/C≦60% ；	10	箇所
				蓋 MSGT-500×500 ；	10	枚
				蓋 MSGT-700×700 ；	10	枚
縁石工	式	1	3, 182, 000			
縁石工	式	1	3, 182, 000	縁石 Fa・I 型-200-L2000 ；	250	m
				縁石 Fb-200-L2000 ；	150	m
				縁石 Fc-50-L1000 ；	100	m
防護柵工	式	1	4, 757, 970			
路側防護柵工	式	1	89, 250	ガードレール Gr-A-4E 標準4色 21m未満 曲線部補正無 ；	5	m
防止柵工	式	1	4, 668, 720	転落(横断)防止柵 P1-0.8-3.0E 標準4色 ；	120	m
				転落(横断)防止柵 P1-0.8-3.0B 標準4色 ；	120	m

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					転落(横断)防止柵	120 m
					P1-1. 1-3. 0E 標準4色；	
					転落(横断)防止柵	120 m
					P1-1. 1-3. 0B 標準4色；	
コンクリート工		式	1	597, 540		
防草コンクリート		式	1	597, 540	型枠	30 m2
					コンクリート打設	150 m2
					18-8-40BB W/C≦65% 養生無し；	
冬期対策施設工		式	1	1, 309, 744		
冬期安全施設工		式	1	1, 309, 744	防雪柵現地張出し・収納	1, 090 m
					吹払式 張出し；	
					防雪柵現地張出し・収納	1, 090 m
					吹払式 収納；	
除雪工		式	1	326, 726		
一般除雪工		式	1	161, 520	除雪トラック	1 時間
					10t級 6×6 A作業 昼間 貸与；	
					除雪トラック	1 時間
					10t級 6×6 B作業 昼間 貸与；	
					除雪トラック	1 時間
					10t級 6×6 C作業 夜間 貸与；	
					除雪トラック	1 時間
					10t級 6×6 D作業 夜間 貸与；	
					除雪グレーター	1 時間
					排ガス型(第1次)4. 3m A作業 昼間 貸与；	
					除雪グレーター	1 時間
					排ガス型(第1次)4. 3m B作業 昼間 貸与；	
					除雪グレーター	1 時間
					排ガス型(第1次)4. 3m C作業 夜間 貸与；	
					除雪グレーター	1 時間
					排ガス型(第1次)4. 3m D作業 夜間 貸与；	

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
雪道巡回工	式	1	74,400	雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 A作業 昼間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
				雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 B作業 昼間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
				雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 C作業 夜間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
				雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 D作業 夜間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
待機費	式	1	76,428	運転要員 除雪トラック A作業；	1 時間
				運転要員 除雪トラック B作業；	1 時間
				運転要員 除雪トラック C作業；	1 時間
				運転要員 除雪トラック D作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ A作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ B作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ C作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ D作業；	1 時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 A作業；	1 時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 B作業；	1 時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 C作業；	1 時間

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				運転要員 凍結防止剤散布車 D作業；	1 時間
情報連絡・作業管理	式	1	14, 378	情報連絡・作業管理 A作業；	1 時間
				情報連絡・作業管理 B作業；	1 時間
				情報連絡・作業管理 C作業；	1 時間
				情報連絡・作業管理 D作業；	1 時間
構造物撤去工	式	1	185, 590		
構造物取壊し工	式	1	86, 240	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	5 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	50 m2
排水構造物撤去工	式	1	99, 350	U型側溝撤去 再利用撤去 L=2000mm；	1 式
仮設工	式	1	1, 732, 000		
交通管理工	式	1	1, 732, 000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	24, 845, 660		
共通仮設費	式	1	3, 671, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 671, 000		
純工事費	式	1	28, 516, 660		
現場管理費	式	1	14, 002, 000		

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	42,518,660	
一般管理費等	式	1	8,071,340	
業務委託料	式	1	94,400,000	
工事価格	式	1	144,990,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 9 年度）
工事地名	新潟維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	913日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	13,960,319	
舗装工	式	1	609,285	
アスファルト舗装補修工	式	1	609,285	クラック処理 10 m 加熱注入型 0.15kg/m ; ハッチング 5 t ⑬細粒度アスコン5F 5t未満/日 ; ハッチング 5 t ⑪密粒度アスコン13FH改質材入 5t未満/日 ;
排水構造物工	式	1	5,786,735	
作業土工	式	1	704,160	床掘り 1 式 土砂 小規模 ; 埋戻し 1 式 土砂 小規模 ;
側溝工	式	1	4,121,525	プレキャストU型側溝 30 m PUT-B300-L2000 ; プレキャストU型側溝 30 m PUT-B400-L2000 ; プレキャストU型側溝 30 m PUT-B500-L2000 ; プレキャストU型側溝 30 m BF-Ⅰ-B300-L2000 ; プレキャストU型側溝 30 m BF-Ⅱ-B400-L2000 ; 自由勾配側溝 60 m FU-B300-C800-L2000 ; 側溝蓋 50 枚 CT-B300-L500 ; 側溝蓋 50 枚 CT-B400-L500 ; 側溝蓋 50 枚 CT-B500-L500 ;

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 SG2T-B300-L995 ；	10	枚
				側溝蓋 SG2T-B400-L995 ；	10	枚
				側溝蓋 SG2T-B500-L995 ；	10	枚
				側溝蓋 C-C-T-B300-L500 ；	25	枚
				側溝蓋 C-G-T-B300-L995 ；	5	枚
集水枥・マンホール工	式	1	961, 050	現場打ち集水枥 MB種 18-8-40BB W/C≦60% ；	5	箇所
				現場打ち集水枥 MC種 18-8-40BB W/C≦60% ；	5	箇所
				蓋 MSGT-500×500 ；	5	枚
				蓋 MSGT-700×700 ；	5	枚
縁石工	式	1	2, 358, 400			
縁石工	式	1	2, 358, 400	縁石 Fa・I 型-200-L2000 ；	200	m
				縁石 Fb-200-L2000 ；	120	m
				縁石 Fc-50-L1000 ；	50	m
防護柵工	式	1	3, 944, 150			
路側防護柵工	式	1	53, 550	ガードレール Gr-A-4E 標準4色 21m未満 曲線部補正無 ；	3	m
防止柵工	式	1	3, 890, 600	転落(横断)防止柵 P1-0.8-3.0E 標準4色 ；	100	m
				転落(横断)防止柵 P1-0.8-3.0B 標準4色 ；	100	m

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				転落(横断)防止柵	100 m
				P1-1.1-3.0E 標準4色；	
				転落(横断)防止柵	100 m
				P1-1.1-3.0B 標準4色；	
コンクリート工	式	1	298,770		
防草コンクリート	式	1	298,770	型枠	15 m2
				コンクリート打設	75 m2
				18-8-40BB W/C≦65% 養生無し；	
構造物撤去工	式	1	96,979		
構造物取壊し工	式	1	47,304	コンクリート構造物取壊し	3 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破砕	25 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
排水構造物撤去工	式	1	49,675	U型側溝撤去	1 式
				再利用撤去 L=2000mm；	
仮設工	式	1	866,000		
交通管理工	式	1	866,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	13,960,319		
共通仮設費	式	1	2,515,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,515,000		
純工事費	式	1	16,475,319		
現場管理費	式	1	8,769,000		

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	25,244,319	
一般管理費等	式	1	5,075,681	
業務委託料	式	1	42,250,000	
工事価格	式	1	72,570,000	