

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 7 年度）
工事地名	黒埼維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	913日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	23, 198, 184		
舗装工		式	1	3, 652, 425		
アスファルト舗装補修工		式	1	3, 652, 425	クラック処理	50 m
					加熱注入型 0.15kg/m；	
					ハッチング	30 t
					⑬細粒度アスコン5F 5t未満/日；	
					ハッチング	30 t
					⑪密粒度アスコン13FH改質材入 5t未満/日；	
排水構造物工		式	1	8, 391, 160		
作業土工		式	1	1, 370, 370	床掘り	1 式
					土砂 小規模；	
					埋戻し	1 式
					土砂 小規模；	
側溝工		式	1	4, 123, 540	プレキャストU型側溝	20 m
					PUT-B300-L2000；	
					プレキャストU型側溝	20 m
					PUT-B400-L2000；	
					プレキャストU型側溝	20 m
					PUT-B500-L2000；	
					プレキャストU型側溝	20 m
					BF-Ⅰ-B300-L2000；	
					プレキャストU型側溝	20 m
					BF-Ⅱ-B400-L2000；	
					自由勾配側溝	80 m
					FU-B300-C800-L2000；	
					側溝蓋	40 枚
					CT-B300-L500；	
					側溝蓋	40 枚
					CT-B400-L500；	
					側溝蓋	40 枚
					CT-B500-L500；	

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 SG2T-B300-L995 ；	10	枚
				側溝蓋 SG2T-B400-L995 ；	10	枚
				側溝蓋 SG2T-B500-L995 ；	10	枚
				側溝蓋 C-C-T-B300-L500 ；	40	枚
				側溝蓋 C-G-T-B300-L995 ；	20	枚
集水枿・マンホール工	式	1	2, 897, 250	現場打ち集水枿 MB種 18-8-40BB W/C≦60% ；	15	箇所
				現場打ち集水枿 MC種 18-8-40BB W/C≦60% ；	15	箇所
				蓋 MSGT-500×500 ；	15	枚
				蓋 MSGT-700×700 ；	15	枚
縁石工	式	1	1, 519, 800			
縁石工	式	1	1, 519, 800	縁石 Fa・I 型-200-L2000 ；	120	m
				縁石 Fb-200-L2000 ；	100	m
				縁石 Fc-50-L1000 ；	20	m
防護柵工	式	1	1, 715, 570			
路側防護柵工	式	1	89, 250	ガードレール Gr-A-4E 標準4色 21m未満 曲線部補正無 ；	5	m
防止柵工	式	1	1, 626, 320	転落(横断)防止柵 P1-0.8-3.0E 標準4色 ；	40	m
				転落(横断)防止柵 P1-0.8-3.0B 標準4色 ；	40	m

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					転落(横断)防止柵 P1-1.1-3.0E 標準4色； 40 m
					転落(横断)防止柵 P1-1.1-3.0B 標準4色； 40 m
コンクリート工	式	1	205,230		
防草コンクリート	式	1	205,230	型枠 10 m2	
				コンクリート打設 50 m2	
				18-8-40BB W/C≦65% 養生無し；	
冬期対策施設工	式	1	5,469,683		
冬期安全施設工	式	1	5,469,683	防雪柵現地張出し・収納 4,552 m	
				吹払式 張出し； 防雪柵現地張出し・収納 4,552 m	
除雪工	式	1	326,726		
一般除雪工	式	1	161,520	除雪トラック 1 時間	
				10t級 6×6 A作業 昼間 貸与；	
				除雪トラック 1 時間	
				10t級 6×6 B作業 昼間 貸与；	
				除雪トラック 1 時間	
				10t級 6×6 C作業 夜間 貸与；	
				除雪トラック 1 時間	
				10t級 6×6 D作業 夜間 貸与；	
				除雪グレーター 1 時間	
				排ガス型(第1次)4.3m A作業 昼間 貸与；	
				除雪グレーター 1 時間	
				排ガス型(第1次)4.3m B作業 昼間 貸与；	
				除雪グレーター 1 時間	
				排ガス型(第1次)4.3m C作業 夜間 貸与；	
				除雪グレーター 1 時間	
				排ガス型(第1次)4.3m D作業 夜間 貸与；	

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
雪道巡回工	式	1	74,400	雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 A作業 昼間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
				雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 B作業 昼間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
				雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 C作業 夜間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
				雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 D作業 夜間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
待機費	式	1	76,428	運転要員 除雪トラック A作業；	1 時間
				運転要員 除雪トラック B作業；	1 時間
				運転要員 除雪トラック C作業；	1 時間
				運転要員 除雪トラック D作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ A作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ B作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ C作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ D作業；	1 時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 A作業；	1 時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 B作業；	1 時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 C作業；	1 時間

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				運転要員 凍結防止剤散布車 D作業；	1 時間
情報連絡・作業管理	式	1	14, 378	情報連絡・作業管理 A作業；	1 時間
				情報連絡・作業管理 B作業；	1 時間
				情報連絡・作業管理 C作業；	1 時間
				情報連絡・作業管理 D作業；	1 時間
構造物撤去工	式	1	185, 590		
構造物取壊し工	式	1	86, 240	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	5 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	50 m2
排水構造物撤去工	式	1	99, 350	U型側溝撤去 再利用撤去 L=2000mm；	1 式
仮設工	式	1	1, 732, 000		
交通管理工	式	1	1, 732, 000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	23, 198, 184		
共通仮設費	式	1	3, 337, 800		
共通仮設費	式	1	58, 800		
技術管理費	式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 279, 000		

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	26, 535, 984	
現場管理費	式	1	13, 185, 000	
工事原価	式	1	39, 720, 984	
一般管理費等	式	1	7, 589, 016	
業務委託料	式	1	13, 970, 000	
工事価格	式	1	61, 280, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 8 年度）
工事地名	黒埼維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	913日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	23, 198, 184	
舗装工	式	1	3, 652, 425	
アスファルト舗装補修工	式	1	3, 652, 425	クラック処理 加熱注入型 0. 15kg/m ； 50 m ハッチング 30 t ⑬細粒度アスコン5F 5t未満/日 ； ハッチング 30 t ⑪密粒度アスコン13FH改質材入 5t未満/日 ；
排水構造物工	式	1	8, 391, 160	
作業土工	式	1	1, 370, 370	床掘り 1 式 土砂 小規模 ； 埋戻し 1 式 土砂 小規模 ；
側溝工	式	1	4, 123, 540	プレキャストU型側溝 20 m PUT-B300-L2000 ； プレキャストU型側溝 20 m PUT-B400-L2000 ； プレキャストU型側溝 20 m PUT-B500-L2000 ； プレキャストU型側溝 20 m BF-Ⅰ-B300-L2000 ； プレキャストU型側溝 20 m BF-Ⅱ-B400-L2000 ； 自由勾配側溝 80 m FU-B300-C800-L2000 ； 側溝蓋 40 枚 CT-B300-L500 ； 側溝蓋 40 枚 CT-B400-L500 ； 側溝蓋 40 枚 CT-B500-L500 ；

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 SG2T-B300-L995 ；	10	枚
				側溝蓋 SG2T-B400-L995 ；	10	枚
				側溝蓋 SG2T-B500-L995 ；	10	枚
				側溝蓋 C-C-T-B300-L500 ；	40	枚
				側溝蓋 C-G-T-B300-L995 ；	20	枚
集水枿・マンホール工	式	1	2, 897, 250	現場打ち集水枿 MB種 18-8-40BB W/C≦60% ；	15	箇所
				現場打ち集水枿 MC種 18-8-40BB W/C≦60% ；	15	箇所
				蓋 MSGT-500×500 ；	15	枚
				蓋 MSGT-700×700 ；	15	枚
縁石工	式	1	1, 519, 800			
縁石工	式	1	1, 519, 800	縁石 Fa・I 型-200-L2000 ；	120	m
				縁石 Fb-200-L2000 ；	100	m
				縁石 Fc-50-L1000 ；	20	m
防護柵工	式	1	1, 715, 570			
路側防護柵工	式	1	89, 250	ガードレール Gr-A-4E 標準4色 21m未満 曲線部補正無 ；	5	m
防止柵工	式	1	1, 626, 320	転落(横断)防止柵 P1-0.8-3.0E 標準4色 ；	40	m
				転落(横断)防止柵 P1-0.8-3.0B 標準4色 ；	40	m

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					転落(横断)防止柵	40 m
					P1-1. 1-3. 0E 標準4色；	
					転落(横断)防止柵	40 m
					P1-1. 1-3. 0B 標準4色；	
コンクリート工		式	1	205, 230		
防草コンクリート		式	1	205, 230	型枠	10 m2
					コンクリート打設	50 m2
					18-8-40BB W/C≦65% 養生無し；	
冬期対策施設工		式	1	5, 469, 683		
冬期安全施設工		式	1	5, 469, 683	防雪柵現地張出し・収納	4, 552 m
					吹払式 張出し；	
					防雪柵現地張出し・収納	4, 552 m
					吹払式 収納；	
除雪工		式	1	326, 726		
一般除雪工		式	1	161, 520	除雪トラック	1 時間
					10t級 6×6 A作業 昼間 貸与；	
					除雪トラック	1 時間
					10t級 6×6 B作業 昼間 貸与；	
					除雪トラック	1 時間
					10t級 6×6 C作業 夜間 貸与；	
					除雪トラック	1 時間
					10t級 6×6 D作業 夜間 貸与；	
					除雪グレータ	1 時間
					排ガス型(第1次)4. 3m A作業 昼間 貸与；	
					除雪グレータ	1 時間
					排ガス型(第1次)4. 3m B作業 昼間 貸与；	
除雪グレータ	1 時間					
排ガス型(第1次)4. 3m C作業 夜間 貸与；						
除雪グレータ	1 時間					
排ガス型(第1次)4. 3m D作業 夜間 貸与；						

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
雪道巡回工	式	1	74,400	雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 A作業 昼間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
				雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 B作業 昼間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
				雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 C作業 夜間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
				雪道通常巡回 凍結防止剤散布車[湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4 ×4 D作業 夜間 機械貸与 損耗品持込；	1 回
待機費	式	1	76,428	運転要員 除雪トラック A作業；	1 時間
				運転要員 除雪トラック B作業；	1 時間
				運転要員 除雪トラック C作業；	1 時間
				運転要員 除雪トラック D作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ A作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ B作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ C作業；	1 時間
				運転要員 除雪グレータ D作業；	1 時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 A作業；	1 時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 B作業；	1 時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 C作業；	1 時間

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				運転要員 凍結防止剤散布車 D作業；	1 時間
情報連絡・作業管理	式	1	14, 378	情報連絡・作業管理 A作業；	1 時間
				情報連絡・作業管理 B作業；	1 時間
				情報連絡・作業管理 C作業；	1 時間
				情報連絡・作業管理 D作業；	1 時間
構造物撤去工	式	1	185, 590		
構造物取壊し工	式	1	86, 240	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	5 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	50 m2
排水構造物撤去工	式	1	99, 350	U型側溝撤去 再利用撤去 L=2000mm；	1 式
仮設工	式	1	1, 732, 000		
交通管理工	式	1	1, 732, 000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	23, 198, 184		
共通仮設費	式	1	3, 279, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 279, 000		
純工事費	式	1	26, 477, 184		
現場管理費	式	1	13, 161, 000		

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	39,638,184	
一般管理費等	式	1	7,581,816	
業務委託料	式	1	14,120,000	
工事価格	式	1	61,340,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 9 年度）
工事地名	黒埼維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	913日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	9, 204, 736			
舗装工	式	1	1, 826, 212			
アスファルト舗装補修工	式	1	1, 826, 212	クラック処理	25	m
				加熱注入型 0.15kg/m；		
				ハッチング	15	t
				⑬細粒度アスコン5F 5t未満/日；		
				ハッチング	15	t
				⑪密粒度アスコン13FH改質材入 5t未満/日；		
排水構造物工	式	1	4, 483, 030			
作業土工	式	1	704, 160	床掘り	1	式
				土砂 小規模；		
				埋戻し	1	式
				土砂 小規模；		
側溝工	式	1	2, 233, 670	プレキャストU型側溝	10	m
				PUT-B300-L2000；		
				プレキャストU型側溝	10	m
				PUT-B400-L2000；		
				プレキャストU型側溝	10	m
				PUT-B500-L2000；		
				プレキャストU型側溝	10	m
				BF-Ⅰ-B300-L2000；		
				プレキャストU型側溝	10	m
				BF-Ⅱ-B400-L2000；		
				自由勾配側溝	50	m
				FU-B300-C800-L2000；		
				側溝蓋	20	枚
				CT-B300-L500；		
				側溝蓋	20	枚
				CT-B400-L500；		
				側溝蓋	20	枚
				CT-B500-L500；		

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 SG2T-B300-L995 ；	5	枚
				側溝蓋 SG2T-B400-L995 ；	5	枚
				側溝蓋 SG2T-B500-L995 ；	5	枚
				側溝蓋 C-C-T-B300-L500 ；	20	枚
				側溝蓋 C-G-T-B300-L995 ；	10	枚
集水枿・マンホール工	式	1	1, 545, 200	現場打ち集水枿 MB種 18-8-40BB W/C≦60% ；	8	箇所
				現場打ち集水枿 MC種 18-8-40BB W/C≦60% ；	8	箇所
				蓋 MSGT-500×500 ；	8	枚
				蓋 MSGT-700×700 ；	8	枚
縁石工	式	1	759, 900			
縁石工	式	1	759, 900	縁石 Fa・I 型-200-L2000 ；	60	m
				縁石 Fb-200-L2000 ；	50	m
				縁石 Fc-50-L1000 ；	10	m
防護柵工	式	1	1, 070, 000			
路側防護柵工	式	1	53, 550	ガードレール Gr-A-4E 標準4色 21m未満 曲線部補正無 ；	3	m
防止柵工	式	1	1, 016, 450	転落(横断)防止柵 P1-0.8-3.0E 標準4色 ；	25	m
				転落(横断)防止柵 P1-0.8-3.0B 標準4色 ；	25	m

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				転落(横断)防止柵	25 m
				P1-1.1-3.0E 標準4色；	
				転落(横断)防止柵	25 m
				P1-1.1-3.0B 標準4色；	
コンクリート工	式	1	102,615		
防草コンクリート	式	1	102,615	型枠	5 m2
				コンクリート打設	25 m2
				18-8-40BB W/C≦65% 養生無し；	
構造物撤去工	式	1	96,979		
構造物取壊し工	式	1	47,304	コンクリート構造物取壊し	3 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破砕	25 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
排水構造物撤去工	式	1	49,675	U型側溝撤去	1 式
				再利用撤去 L=2000mm；	
仮設工	式	1	866,000		
交通管理工	式	1	866,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	9,204,736		
共通仮設費	式	1	1,794,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,794,000		
純工事費	式	1	10,998,736		
現場管理費	式	1	6,246,000		

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 黒埼管内維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	17, 244, 736	
一般管理費等	式	1	3, 605, 264	
業務委託料	式	1	8, 940, 000	
工事価格	式	1	29, 790, 000	