

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 新発田維持管内舗装修繕その1 工事
工事地名	新潟県岩船郡関川村打上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	232日間	自 令和 7年 4月11日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 新発田維持管内舗装修繕その1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	92,836,746	
道路土工	式	1	3,484,305	
掘削工	m3	1	188,210	掘削 550 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	3,296,095	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
舗装工	式	1	48,582,840	
コンクリート舗装工	式	1	46,214,032	上層路盤(車道・路肩部) 3,520 m2 M-40 t=150mm； 連続鉄筋コンクリート舗装 3,520 m2 曲げ4.5-2.5-40BB W/C≤55% t=200mm； 縦目地 440 m 突合せ目地； 横目地 32 m 膨張目地；
コンクリート舗装工	式	1	2,368,808	上層路盤(車道・路肩部) 160 m2 M-40 t=150mm； コンクリート舗装 160 m2 曲げ4.5-2.5-40BB W/C≤55% t=220mm； 縦目地 20 m 突合せ目地； 横目地 16 m 膨張目地； コンクリート削孔 48 孔 φ30；
区画線工	式	1	174,593	
区画線工	式	1	174,593	ポイント式区画線 920 m (車道外側線)

積算内訳書

工事名	R 7 新発田維持管内舗装修繕その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				〆イント式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ; 〆イント式区画線 (車道中央線) 230 m 〆イント式 水性型 破線(白) 15cm 加熱 ;
構造物撤去工	式	1	13,614,368	
構造物取壊し工	式	1	4,484,448	舗装版切断 1 式 コンクリート舗装版 15cm<t≤30cm ; 舗装版破碎 3,680 m2 コンクリート舗装版 t=28cm ;
運搬処理工	式	1	9,129,920	殻運搬 1,030 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 1,030 m3 コンクリート殻(鉄筋) ;
仮設工	式	1	26,980,640	
防護施設工	式	1	4,230,160	仮設防護柵 1 式 H鋼基礎式ガードレール ;
交通管理工	式	1	22,750,480	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	92,836,746	
共通仮設費	式	1	16,312,656	
共通仮設費	式	1	3,601,656	
運搬費	式	1	2,653,476	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	885,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	12,711,000	

