

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 紫竹山 I C 橋（下り）外補修工事
工事地名	新潟県新潟市東区南紫竹地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	235日間	自	令和 7年 7月 8日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 紫竹山 I C 橋（下り）外補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	88, 403, 592		
舗装工		式	1	438, 016		
路面切削工		式	1	100, 064	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 t=50mm 夜間・著しい時間的制約 ； 路面切削 59 m2 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無 夜間・著しい時間的制約； 殻運搬(路面切削) 3 m3 アスファルト殻 夜間・著しい時間的制約； 殻処分 3 m3 アスファルト殻；	
橋面防水工		式	1	185, 673	橋面防水 59 m2 塗膜防水 夜間；	
アスファルト舗装工		式	1	152, 279	表層(車道・路肩部) 59 m2 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 1. 4m≦ W<3. 0m 夜間・著しい時間的制約；	
区画線工		式	1	5, 640		
区画線工		式	1	5, 640	ペイント式区画線 30 m ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 夜間・著しい 時間的制約；	
橋梁支承工		式	1	77, 960, 000		
PC橋支承工		式	1	77, 960, 000	支承取替 4 基 可動 Rmax=1324kN/基 下部工ブラケット取付無し 支承直下部以外のはつりの無し 著しい時間的 制約；	
橋梁補修工		式	1	2, 773, 774		
断面修復工		式	1	2, 285, 216	左官工法 7 m2 1構造物当り修復延べ体積 0. 37m3 ポリマーセメントモル	

積算内訳書

工事名	R 7 紫竹山 I C 橋（下り）外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
表面被覆工	式	1	395,550	タル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	
				樹脂モルタル補修	4 m2
道路付属物補修工	式	1	91,470	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.4 m3
				はく落防止	15 m2
道路付属物補修工	式	1	91,470	無繊維型透明樹脂；	
				防護柵補修	3 箇所
運搬処理工	式	1	1,410	ガードレール 夜間・著しい時間的制約；	
				殻処分	0.4 m3
道路付属構造物塗装工	式	1	128	コンクリート殻(無筋)；	
				素地調整	0.01 m2
				3種ケレンA(動力工具と手工具の併用) 夜間・著しい時間的制約；	
				下塗	0.01 m2
				無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 飛雪防止柵 塗装回数 1回 夜間・著しい時間的制約；	
構造物撤去工	式	1	114,092	中塗	0.01 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 飛雪防止柵 塗装回数 1回 夜間・著しい時間的制約；	
				上塗	0.01 m2
構造物取壊し工	式	1	66,340	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 飛雪防止柵 塗装回数 1回 夜間・著しい時間的制約；	
				；	
運搬処理工	式	1	47,752	コンクリート構造物取壊し	1 m3
				鉄筋構造物 人力施工 著しい時間的制約；	
				殻運搬	7 m3
				コンクリート殻(無筋) 著しい時間的制約；	
運搬処理工	式	1	47,752	殻運搬	1 m3
				コンクリート殻(鉄筋) 著しい時間的制約；	
				殻処分	7 m3
運搬処理工	式	1	47,752	コンクリート殻(無筋)；	

積算内訳書

工事名	R 7 紫竹山 I C 橋（下り）外補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	1	m3
仮設工	式	1	7, 112, 070			
足場工	式	1	725, 010	足場 手摺先行型枠組足場 著しい時間的制約；	1	式
足場工	式	1	1, 314, 420	足場 手摺先行型枠組足場； 足場 高所作業車；	1 1	式 式
交通管理工	式	1	3, 530, 000	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	1, 542, 640	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	88, 403, 592			
共通仮設費	式	1	15, 523, 180			
共通仮設費	式	1	2, 281, 180			
運搬費	式	1	142, 000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	63, 180	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2, 076, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	13, 242, 000			
純工事費	式	1	103, 926, 772			
現場管理費	式	1	49, 760, 000			
工事原価	式	1	153, 686, 772			

積算内訳書

工事名	R 7 紫竹山 I C 橋（下り）外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	24, 903, 228	
工事価格	式	1	178, 590, 000	