

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7・8 新潟大橋既設構造物撤去工事
工事地名	新潟県新潟市西区山田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	347日間	自	令和 7年 7月19日
		至	令和 8年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 新潟大橋既設構造物撤去工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	199, 530, 107	
構造物撤去工	式	1	79, 747, 048	
作業土工	式	1	68, 857, 800	床掘り 1 式 混気ジェットポンプ 工法 Q=16. 66m3/日 ； 設備設置撤去 1 式 混気ジェットポンプ 設備 ； 掘削機械器具費 1 式 混気ジェットポンプ 工法 ；
構造物取壊し工	式	1	10, 594, 248	コンクリート削孔 23 m φ 50mm ； コンクリート削孔 39 m φ 100mm ； ワイヤ切断 7 m2 垂直 t=200mm ； ワイヤ切断 43 m2 垂直 t=500mm ； ワイヤ切断 5 m2 水平 t=200mm ； ワイヤ切断 23 m2 水平 t=500mm ； ブロック撤去・曳航 6 日 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 ； ブロック積込 6 日 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 ； ブロック運搬 59 m3 ブロック二次破碎 59 m3
運搬処理工	式	1	295, 000	殻処分 59 m3 コンクリート殻(鉄筋) ；
仮設工	式	1	119, 783, 059	
工事用道路工	式	1	1, 284, 143	敷鉄板 1 式 設置・撤去 ；

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 新潟大橋既設構造物撤去工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
係留設備工	式	1	1,493,600	H鋼杭 H400 H鋼長さ(杭長)L=18m ;	1	式
土留・仮締切工	式	1	111,557,656	仮締切鋼板材 SS400 ;	7.9	t
				仮締切部材 SS400 ;	5.8	t
				反力ブラケット設置撤去 ブラケットアンカー工含む ;	1	式
				足場 安全ネット不要 ;	1	式
				天井クレーン設置撤去	1	式
				天井クレーン設備費	1	式
				作業台船 P3固定台船 ;	1	式
				締切鋼板組立 B8.6m×L13.7m ;	1	式
				締切鋼板解体 B8.6m×L13.7m ;	1	式
				締切鋼板圧入	1	式
				圧入設備設置撤去	1	式
				圧入機械機器賃料	1	式
				ガイト鋼材設置撤去	1	式
				ガイト部材質料	1	式
				切梁・腹起し 設置、賃料 ;	1	式
				切梁・腹起し 撤去(水中) ;	1	式
				切梁・腹起し 撤去 ;	1	式
				特許料	1	式
				支給品運搬 仮締切鋼板、部材等 ;	1	式
				現場発生品運搬 仮締切鋼板、部材等 ;	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 新潟大橋既設構造物撤去工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水替工	式	1	547, 120	ポンプ排水 0以上120 (m3/h) 未満 作業時排水； 1 式
止水工	式	1	4, 900, 540	浮上がり防止部材 設置； 1 式
				止水コンクリート 水中不分離コンクリート 21-55-25 W/C≦60%； 1 式
直接工事費	式	1	199, 530, 107	
共通仮設費	式	1	46, 367, 866	
共通仮設費	式	1	30, 928, 866	
運搬費	式	1	29, 038, 876	重建設機械分解組立輸送費 1 式
				作業船分解組立費 1 式
				仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	248, 990	鉄筋探査 1 式 横向き；
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 641, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15, 439, 000	
純工事費	式	1	245, 897, 973	
現場管理費	式	1	79, 972, 000	
工事原価	式	1	325, 869, 973	
一般管理費等	式	1	47, 510, 027	
工事価格	式	1	373, 380, 000	