

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 早稲田地区道路その1 工事
工事地名	新潟県村上市早稲田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	157日間	自 令和 7年 8月 2日 至 令和 8年 1月 5日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 早稲田地区道路その1工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	123,464,691			
道路土工		式	1	91,355,260			
掘削工		式	1	47,479,548	掘削	36,300 m3	
					土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3以上；		
					掘削	4,290 m3	
					軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未 満；		
					土砂等運搬	1 式	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
						土砂等運搬	1 式
						軟岩；	
						積込(ルース)	1 式
						土砂 土量50,000m3未満；	
路体盛土工		式	1	12,202,380	路体(築堤)盛土	53,100 m3	
					4.0m以上；		
法面整形工		式	1	2,186,000	法面整形(盛土部)	5,000 m2	
					法面締固め無 現場制約無；		
法面整形工(ICT)		式	1	3,811,332	法面整形(切土部)(ICT)	2,960 m2	
					け質土、砂及び砂質土、粘性土；		
					法面整形(切土部)(ICT)	1,220 m2	
					軟岩I；		
土砂等運搬工		式	1	25,676,000	土砂等運搬	1 式	
					軟岩；		
					積込(ルース)	1 式	
					土砂 土量50,000m3未満；		
					整地	1 式	
					残土受入れ地での処理；		
法面工		式	1	20,927,120			
植生工		式	1	20,927,120	植生基材吹付	3,830 m2	
					4cm 植生基材吹付工 1000m2以上；		

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 早稲田地区道路その1工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工	式	1	8,691,695		
作業土工	式	1	451,910	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
集水桝・マンホール工	式	1	421,760	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				現場打ち集水桝	2 箇所
				MB種 18-8-40BB W/C≦60%；	
排水工	式	1	7,818,025	現場打ち集水桝	2 箇所
				MC種 18-8-40BB W/C≦60%；	
				蓋	2 枚
				S-B600-L600-t12；	
仮設工	式	1	2,490,616	蓋	4 枚
				S-B400-L800-t9；	
				小段排水	293 m
				BF-I-B300-L2000；	
工事用道路工	式	1	827,616	縦排水	14 m
				BF300(ソケット付)-L2000；	
				張りコンクリート	774 m2
				(小段排水)	
工事用道路工	式	1	827,616	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；	
				張りコンクリート	10 m2
				(縦排水)	
				18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；	
工事用道路工	式	1	827,616	工事用道路盛土	1 式
				4.0m以上；	
				仮排水	1 式
				B300-H300 18-8-40BB W/C≦65%；	
工事用道路工	式	1	827,616	敷砂利	1 式
				RC-40 t=100mm；	

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 早稲田地区道路その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,663,000	交通誘導警備員 100 人日
直接工事費	式	1	123,464,691	
共通仮設費	式	1	15,304,175	
共通仮設費	式	1	3,254,175	
運搬費	式	1	1,433,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	661,175	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,160,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,050,000	
純工事費	式	1	138,768,866	
現場管理費	式	1	41,824,000	
工事原価	式	1	180,592,866	
一般管理費等	式	1	28,637,134	
工事価格	式	1	209,230,000	