

単 価 合 意 書

令和7年9月10日に契約した 阿賀野バイパス改良工事 における契約の変更に用いる
単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 7年 9月24日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
	氏名	分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二
受注者	住所	新潟県三条市東三条一丁目21番5号
	氏名	小柳建設株式会社 代表取締役 小柳 卓蔵

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 【百津・月崎地区】		式	1		30,143,595	
道路土工		式	1		5,304,000	
掘削工(ICI)		式	1		4,667,000	
掘削(ICI)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満	m ³	5,000	354.1	1,770,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,896,500	
残土処理工		式	1		637,000	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		637,000	
舗装工		式	1		1,346,410	
アスファルト舗装工		式	1		903,851	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m ²	322	1,114	358,708	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1. 4m ² ≦W	m ²	322	1,693	545,146	
コンクリート舗装工		式	1		442,556	
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦60% t=100mm	m ²	124	3,569	442,556	
排水構造物工		式	1		17,908,368	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		1,491,115	
床掘り	土砂					
		式	1		129,585	
埋戻し	土砂(流用土)					
		式	1		991,380	
基面整正						
		式	1		242,944	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		104,274	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		22,932	
側溝工						
		式	1		10,192,534	
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000					
		m	209	9,786	2,045,274	
プレキャストU型側溝	PUT-B400-L2000					
		m	107	11,710	1,252,970	
プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000					
		m	26	7,434	193,284	
プレキャストU型側溝	BF-II-B400-L2000					
		m	27	9,547	257,769	
プレキャストU型側溝	BF-II-B500-L2000					
		m	53	11,180	592,540	
自由勾配側溝	FU-B400-C800-L2000					
		m	80	17,680	1,414,400	
自由勾配側溝	FU-B500-C800-L2000					
		m	27	20,380	550,260	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	FC-B500-C900-L2000	m	30	22,650	679,500	
自由勾配側溝	FC-B500-C1000-L2000	m	8	26,330	210,640	
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	376	2,399	902,024	
側溝蓋	CT-B400-L500	枚	192	3,299	633,408	
側溝蓋	C-C-T-B400-L500	枚	64	2,899	185,536	
側溝蓋	C-C-T-B500-L500	枚	51	3,599	183,549	
側溝蓋	SG2T-B300-L995	枚	21	18,180	381,780	
側溝蓋	SG2T-B400-L995	枚	11	25,100	276,100	
側溝蓋	C-G-T-B400-L995	枚	8	23,300	186,400	
側溝蓋	C-G-T-B500-L995	枚	7	35,300	247,100	
管渠工		式	1		774,840	
ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D300	m	7	19,710	137,970	
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B500×H500×L2000	m	13	48,990	636,870	
集水樹・マンホール工		式	1		1,241,140	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	7	44,080	308,560	
現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	5	62,330	311,650	
現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	1	73,570	73,570	
蓋	MSGT-500-500	枚	1	23,280	23,280	
蓋	MSGT-600-600	枚	3	33,700	101,100	
蓋	S-600-600-t12	枚	7	38,380	268,660	
蓋	S-800/2-800-t12	枚	2	34,080	68,160	
蓋	S900/2-900-t12	枚	2	43,080	86,160	
排水工		式	1		4,208,739	
小段排水	BF-I-B300-L2000	m	229	7,066	1,618,114	
縦排水	BF-B300-L2000 ノケット付	m	85	8,237	700,145	
張りコンクリート (縦排水)	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	50	7,088	354,400	
張りコンクリート (小段排水)	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	260	5,908	1,536,080	
側道工		式	1		5,115,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削工(ICT)		式	1		2,722,358	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 以上10,000m3未満	m3	3,500	354.1	1,239,350	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,483,008	
路体盛土工(ICT)		式	1		1,350,456	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,400	252.4	605,760	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		570,744	
積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		173,952	
残土処理工		式	1		331,240	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		331,240	
砂利舗装工		式	1		710,996	
不陸整正	補足材無し	m2	440	170.3	74,932	
敷砂利	C-40 τ=100mm	m2	1,430	444.8	636,064	
構造物撤去工		式	1		446,497	
作業土工		式	1		298,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		298,800	
排水構造物撤去工		式	1		107,800	
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管(ｸﾞﾗﾌﾞﾙ構造) φ800	m	100	1,078	107,800	
運搬処理工		式	1		39,897	
現場発生品運搬	排水管	式	1		39,897	
仮設工		式	1		23,270	
土留・仮締切工		式	1		23,270	
大型土のう	撤去	式	1		23,270	
直接工事費		式	1		30,143,595	
共通仮設費		式	1		4,550,175	
共通仮設費		式	1		1,556,175	
技術管理費		式	1		1,209,175	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費(率計上)		式	1		347,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,994,000	
純工事費		式	1		34,693,770	
現場管理費		式	1		10,497,000	
工事原価		式	1		74,617,073	
一般管理費等		式	1		9,322,927	
工事価格		式	1		83,940,000	
消費税相当額		式	1		8,394,000	
工事費計		式	1		92,334,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
情報ボックス						
【窪川原地区】		式	1		20,076,303	
情報ボックス工		式	1		14,518,930	
作業土工		式	1		4,711,460	
床掘り		式	1		1,404,800	
残土処理	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		450,880	
埋戻し	土砂	式	1		2,139,280	
埋戻し土運搬	購入土(山砂)	式	1		716,500	
管路工(管路部)		式	1		9,807,470	
埋設管路 (タイプA,C)	合成樹脂製 φ250mm	m	873	8,527	7,444,071	
埋設管路 (タイプB)	FEP 50mm×8条	m	14	3,239	45,346	
埋設管路 (タイプD)	合成樹脂製多孔管 2条2段×2列	m	51	15,070	768,570	
埋設管路 (タイプE)	合成樹脂製多孔管 2条1段×4列	m	21	18,610	390,810	
管路付属品		式	1		881,735	
埋設表示シート	W150 2倍	m	959	182	174,538	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設紙	HCS	個	32	3,200	102,400	
付帯設備工		式	1		3,215,548	
ハンドホール工		式	1		3,215,548	
基礎材	RC-40 t=100mm	m2	12	1,281	15,372	
ハンドホール	HCM-A	箇所	5	216,200	1,081,000	
ハンドホール	HCM-B	箇所	4	438,200	1,752,800	
ハンドホール付属品		式	1		366,376	
道路土工		式	1		394,790	
防草コンクリート		式	1		394,790	
張りコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm	m2	110	3,589	394,790	
舗装工		式	1		1,246,712	
アスファルト舗装工 (タイプA)		式	1		817,190	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	230	1,114	256,220	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度/スコン(13) t=40mm 1. 4m<W	m2	230	2,439	560,970	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (タイプD)		式	1		429,522	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=120mm	m2	51	1,026	52,326	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=120mm	m2	51	1,278	65,178	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m<W	m2	51	2,830	144,330	
表層(車道・路肩部)	③密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4<W	m2	51	3,288	167,688	
構造物撤去工		式	1		534,023	
構造物取壊し工		式	1		398,909	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	式	1		340,893	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≤15cm	m2	280	207.2	58,016	
運搬処理工		式	1		135,114	
殻運搬	アスファルト殻	m3	14	3,776	52,864	
殻処分	アスファルト殻	m3	14	5,875	82,250	
仮設工		式	1		166,300	
交通管理工		式	1		166,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		人日	10	16,630	166,300	
直接工事費		式	1		20,076,303	
共通仮設費		式	1		2,407,000	
共通仮設費		式	1		251,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		251,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,156,000	
純工事費		式	1		22,483,303	
現場管理費		式	1		6,943,000	
工事原価		式	1		29,426,303	