

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 桜木 I C 橋(下り)補修工事
工事地名	新潟県新潟市中央区桜木町

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	310日間	自 令和 7年 9月26日 至 令和 8年 8月 1日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R7桜木IC橋(下り)補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	73,084,909	
舗装工	式	1	11,168,476	
路面切削工	式	1	1,723,956	路面切削 1,720 m2 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無 夜間 時間的制約を著しく受ける場合； ； 殻運搬(路面切削) 86 m3 アスファルト殻(切削) 夜間 時間的制約を著しく受ける場合； ； 殻処分 86 m3 アスファルト殻；
橋面防水工	式	1	5,259,760	橋面防水 1,720 m2 塗膜防水 夜間 時間的制約を著しく受ける場合；
オーバーレイ工	式	1	4,184,760	表層(車道・路肩部) 1,720 m2 ⑥密粒度As(新20FH)改質材入 t=50 3.0m超 夜間 時間的制約を著しく受ける場合；
区画線工	式	1	84,049	
区画線工	式	1	84,049	ポイント式区画線 284 m ポイント式 水性型 実線 15cm 常温 夜間 時間的制約を著しく受ける場合； ポイント式区画線 142 m ポイント式 水性型 実線 15cm 加熱 夜間 時間的制約を著しく受ける場合；
橋梁床版工	式	1	4,772,572	
床版上面断面補修工	式	1	4,772,572	コンクリートはつり 0.4 m3 ウォータージェットはつり t=0.08m 夜間 時間的制約を著しく受ける場合； コンクリート 0.4 m3 超緻密繊維補強コンクリート 夜間 時間的制約を著しく受ける場合；

積算内訳書

工事名	R 7 桜木 I C 橋(下り)補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				く受ける場合； 鉄筋 SD345 D16～25 夜間 時間的制約を著しく受ける場合； 0.04 t
橋梁支承工	式	1	1,560,800	
支承補修工	式	1	1,560,800	支承補修 P1、P4 MS工法相当 シーリング材 モルタル打替 支承ボルト本締め含む； 2 箇所
橋梁付属物工	式	1	5,735,800	
伸縮継手工	式	1	5,735,800	伸縮装置止水 コム製排水装置； 34 m
橋梁補修工	式	1	44,775,036	
漏水対策工	式	1	17,022,241	橋脚部漏水対策 P1, P4 シコン粘着シート W=200mm； 41 m2 橋脚部漏水対策 P2, P3 シコン粘着シート W=200mm 夜間 時間的制約を著しく受ける場合； 46 m2 中央分離帯漏水対策 PL t=4mm SUS304 夜間 時間的制約を著しく受ける場合； 34 m 簡易排水樋 A1, A2 13 m 簡易排水樋 P1 2.5 m 簡易排水樋 P1 夜間 時間的制約を著しく受ける場合； 2.5 m 簡易排水樋 5 m

積算内訳書

工事名	R7桜木IC橋(下り)補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				P4 集水桝・排水管 7 箇所 A1, A2, P1, P4 集水桝・排水管 1 箇所 P1 夜間 時間的制約を著しく受ける場合；
断面修復工	式	1	27,744,742	左官工法 0.2 m3 1構造物当り修復延べ体積 0.2m3 ポリマーセメントモルタル(ガルバップラグ°ST相当) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 吹付工法 3 m3 ポリマーセメントモルタル(ガルバップラグ°ST相当品)； 犠牲陽極材 234 個 コンクリートはつり 1.5 m3 桁端部 ウォータージェットはつり t=0.05m 狭小部用はつり装置； コンクリートはつり 0.7 m3 下部工 ウォータージェットはつり t=0.10m； コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 0.2 m3
PC定着部補修工	式	1	8,053	PC定着部補修 0.13 m2 シロン粘着シート 250×250；
構造物撤去工	式	1	1,212,776	
道路付属施設撤去工	式	1	1,171,626	鋼製ブラケット撤去 8 基 既設ブラケット； 落下物防止網撤去 34 m2 既設落下防止網 夜間 時間的制約を著しく受ける場合；
運搬処理工	式	1	41,150	殻運搬 0.4 m3 床版上面断面修復部 コンクリート殻(無筋) 夜間 時間的制約を著しく受ける場合；

積算内訳書

工事名	R7桜木IC橋(下り)補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬 吹付工法 コンクリート殻(無筋)； 3 m3
				殻処分 床版上面断面修復部 コンクリート殻(無筋)； 0.4 m3
				殻処分 左官工法 コンクリート殻(無筋)； 0.2 m3
				殻処分 吹付工法 コンクリート殻(無筋)； 3 m3
				現場発生品運搬 鋼製ブケット、ネット； 1 式
仮設工	式	1	3,775,400	
足場工	式	1	951,600	足場 単管足場； 1 式
交通管理工	式	1	2,823,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	73,084,909	
共通仮設費	式	1	13,679,175	
共通仮設費	式	1	1,972,175	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,767,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	11,707,000	

