

単 価 合 意 書

令和7年9月25日に契約した R7桜木IC橋（下り）補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として2部本書を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 9月 29日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
	氏名	分任支出負担行為担当官
		北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二
受注者	住所	新潟県新潟市東区紫竹卸新町2020番地2
	氏名	ショーボンド建設株式会社 北陸支店
		支店長 阿部 高広

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		66,272,968	
舗装工						
		式	1		10,127,016	
路面切削工						
		式	1		1,563,136	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m2	1,720	625.3	1,075,516	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m3	86	2,474	212,764	
殻処分	アスファルト殻	m3	86	3,196	274,856	
橋面防水工						
		式	1		4,769,560	
橋面防水	塗膜防水 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m2	1,720	2,773	4,769,560	
オーバーレイ工						
		式	1		3,794,320	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度As(新20FH)改質材入 t=50 3.0m超 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m2	1,720	2,206	3,794,320	
区画線工						
		式	1		76,196	
区画線工						
		式	1		76,196	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m	284	171.7	48,762	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m	142	193.2	27,434	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁床版工						
		式	1		4,327,804	
床版上面断面補修工						
		式	1		4,327,804	
コンクリートはつり	ウォータージェットはつり t=0.08m 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m3	0.4	7,520,155	3,008,062	
コンクリート	超緻密繊維補強コンクリート 夜間 時間 的制約を著しく受ける場合	m3	0.4	3,279,923	1,311,969	
鉄筋	SD345 D16～25 夜間 時間的制約 を著しく受ける場合	t	0.04	194,328	7,773	
橋梁支承工						
		式	1		1,415,344	
支承補修工						
		式	1		1,415,344	
支承補修 P1、P4	MS工法相当 シーリング材 モルタル打替 支承ボルト本締め含む	箇所	2	707,672	1,415,344	
橋梁付属物工						
		式	1		5,201,252	
伸縮継手工						
		式	1		5,201,252	
伸縮装置止水	ゴム製排水装置	m	34	152,978	5,201,252	
橋梁補修工						
		式	1		40,602,228	
漏水対策工						
		式	1		15,435,795	
橋脚部漏水対策 P1、P4	シリコン粘着シート W=200mm	m2	41	56,176	2,303,216	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋脚部漏水対策 P2, P3	シリコン粘着シート W=200mm 夜間 時間 的制約を著しく受ける場合	m2	46	67,085	3,085,910	
中央分離帯漏水対策	PL t=4mm SUS304 夜間 時間的制 約を著しく受ける場合	m	34	245,200	8,336,800	
簡易排水樋 A1, A2		m	13	37,623	489,099	
簡易排水樋 P1		m	2.5	103,738	259,345	
簡易排水樋 P1	夜間 時間的制約を著しく受ける 場合	m	2.5	138,378	345,945	
簡易排水樋 P4		m	5	103,738	518,690	
集水桝・排水管 A1, A2, P1, P4		箇所	7	13,103	91,721	
集水桝・排水管 P1	夜間 時間的制約を著しく受ける 場合	箇所	1	5,069	5,069	
断面修復工		式	1		25,159,131	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.2m3 ホ`リマーセメントモルタル(カ`ルハ`プ`ラク`ST相当 ) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有`	m3	0.2	3,409,596	681,919	
吹付工法	ホ`リマーセメントモルタル(カ`ルハ`プ`ラク`ST相当 品)	m3	3	2,014,926	6,044,778	
犠牲陽極材		個	234	9,730	2,276,820	
コンクリートはつり 桁端部	ウォーターｼﾞｬｯﾄはつり t=0.05m 狭小 部用はつり装置	m3	1.5	8,371,648	12,557,472	
コンクリートはつり 下部工	ウォーターｼﾞｬｯﾄはつり t=0.10m	m3	0.7	5,138,879	3,597,215	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.2	4,637	927	
PC定着部補修工		式	1		7,302	
PC定着部補修	シリコン粘着シート 250×250	m2	0.13	56,176	7,302	
構造物撤去工		式	1		1,099,728	
道路付属施設撤去工		式	1		1,062,420	
鋼製ブラケット撤去	既設ブラケット	基	8	118,973	951,784	
落下物防止網撤去	既設落下防止網 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m2	34	3,254	110,636	
運搬処理工		式	1		37,308	
殻運搬 床版上面断面修復部	コンクリート殻(無筋) 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m3	0.4	3,572	1,428	
殻運搬 吹付工法	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,711	8,133	
殻処分 床版上面断面修復部	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	1,917	766	
殻処分 左官工法	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	3,196	639	
殻処分 吹付工法	コンクリート殻(無筋)	m3	3	1,917	5,751	
現場発生品運搬	鋼製ブラケット、ナット	式	1		20,591	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		3,423,400	
足場工		式	1		862,800	
足場	単管足場	式	1		862,800	
交通管理工		式	1		2,560,600	
交通誘導警備員		式	1		2,560,600	
直接工事費		式	1		66,272,968	
共通仮設費		式	1		12,404,379	
共通仮設費		式	1		1,788,382	
運搬費		式	1		128,766	
建設機械運搬費		式	1		128,766	
技術管理費		式	1		57,287	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,287	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,602,329	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,615,997	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		78,677,347	
現場管理費		式	1		39,025,374	
工事原価		式	1		117,702,721	
一般管理費等		式	1		19,497,279	
工事価格		式	1		137,200,000	
消費税相当額		式	1		13,720,000	
工事費計		式	1		150,920,000	