単　価　合　意　書

令和７年１１月１３日に契約した　Ｒ７小新IC橋補修工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として２部本書を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　７年１２月１６日

発注者　住所　　新潟県新潟市中央区南笹口２丁目１番６５号

氏名　　分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局　新潟国道事務所長　大谷　江二

受注者　住所　　新潟県新潟市秋葉区程島１９６２番地３

氏名　　秋葉建設興業株式会社

代表取締役社長　五十嵐　一英

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事		式	1		108,608,541	
舗装工		式	1		526,122	
橋面防水工		式	1		144,180	
橋面防水	塗膜防水	m2	54	2,670	144,180	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		381,942	
基層(車道・路肩部)	⑪密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)改質材入 t=30mm W＜1.4m 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m2	54	3,019	163,026	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質材入 t=50mm W＜1.4m 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m2	54	4,054	218,916	
橋梁付属物工		式	1		320,040	
漏水対策工		式	1		320,040	
水切り	EPDMｺﾞﾑｽﾎﾟﾝｼﾞ 25×20mm	m	126	2,540	320,040	
橋梁補修工		式	1		96,360,557	
橋梁地覆補修工		式	1		24,581,760	
壁高欄目地補修	ｼﾘｺｰﾝｼｰﾄ t1.8×W300×L1000mm 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m	708	34,720	24,581,760	
断面修復工		式	1		71,778,797	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 4.4m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	m2	69	226,807	15,649,683	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4	3,451	13,804	
犠牲陽極材	亜鉛量60g/個 23×25×100mm	個	465	6,648	3,091,320	
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄはつり	床版下面 t=50mm	m2	94	392,703	36,914,082	
吹付工法	湿式吹付工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 床版下面 t=50mm	m2	94	171,382	16,109,908	
構造物撤去工		式	1		808,702	
構造物取壊し工		式	1		729,735	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	式	1		295,737	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 4cm＜t≦10cm 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m2	54	8,037	433,998	
運搬処理工		式	1		78,967	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m3	4	6,460	25,840	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	2,043	10,215	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	4,445	17,780	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4	3,783	15,132	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	2,000	10,000	
仮設工		式	1		10,593,120	
足場工		式	1		8,840,460	
足場	手摺先行型枠組足場	式	1		7,766,400	
足場	移動式足場 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	式	1		1,074,060	
交通管理工		式	1		1,752,660	
交通誘導警備員		式	1		1,752,660	
直接工事費		式	1		108,608,541	
共通仮設費		式	1		15,925,854	
共通仮設費		式	1		1,101,101	
技術管理費		式	1		59,756	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		59,756	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,041,345	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,824,753	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		124,534,395	
現場管理費		式	1		56,925,010	
工事原価		式	1		181,459,405	
一般管理費等		式	1		28,540,595	
工事価格		式	1		210,000,000	
消費税相当額		式	1		21,000,000	
工事費計		式	1		231,000,000	