

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7・8 加治大橋塗替塗装工事
工事地名	新潟県新発田市島潟地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 防災情報課		
2) 主 工 種	鋼橋架設工事		
3) 工 期	420日間	自	令和 8年 1月20日
		至	令和 9年 3月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7・8 加治大橋塗替塗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	101,551,888	
橋梁附属物工	式	1	1,195,200	
排水施設工	式	1	1,195,200	排水受桝及び排水管 ステンレス製受桝 VP125A； 8 箇所
現場塗装工	式	1	72,359,148	
橋梁塗装工	式	1	72,359,148	素地調整 3,090 m2 1種ケレン(循環式プラスト処理)； 研削材等の回収・積込 3,090 m2 研削材(ケリット)及びケレンかす； 防食下地 3,090 m2 有機ゾンクリッチェント； 下塗 3,090 m2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回 数 1回； 中塗 3,090 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 塗 装回数 1回； 上塗 3,090 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗 装回数 1回；
構造物撤去工	式	1	29,720	
排水管撤去工	式	1	29,720	排水受桝及び排水管撤去 受桝 VP150A； 8 箇所
仮設工	式	1	27,967,820	
足場工	式	1	8,417,200	吊足場 1 式 タイプ A4； 朝顔防護 1 式 タイプ B； プラスト工用養生設備 1 式

積算内訳書

工事名	R 7・8 加治大橋塗替塗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				床面・朝顔シート張防護； 昇降足場 タイプ K；	1 式
足場工	式	1	13,608,920	吊足場 タイプ A4； 朝顔防護 タイプ B； プラスト工用養生設備 床面・朝顔シート張防護； 昇降足場 タイプ K；	1 式 1 式 1 式 1 式
環境対策設備工	式	1	3,894,300	鉛・PCB対応環境対策資機材 1種ケレン(循環式プラスト処理)用；	1 式
交通管理工	式	1	2,047,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	101,551,888		
共通仮設費	式	1	20,125,580		
共通仮設費	式	1	5,797,580		
安全費	式	1	4,626,000	鉛・PCB対応安全衛生保護具 1種ケレン(循環式プラスト処理)用；	1 式
技術管理費	式	1	176,580	既存塗膜等含有有害物質分析費 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	995,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	14,328,000		
純工事費	式	1	121,677,468		
現場管理費	式	1	45,039,000		

