

単 価 合 意 書

令和8年1月27日に契約した R7・8加治大橋塗替塗装工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として2部本書を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 2月 2日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
	氏名	分任支出負担行為担当官
		北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二

受注者	住所	新潟県新潟市中央区南長潟12番10号
	氏名	株式会社レックス 代表取締役 竹村 誠

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		93,622,516	
橋梁附属物工						
		式	1		1,102,016	
排水施設工						
		式	1		1,102,016	
排水受桝及び排水管	ステンレス製受桝 VP125A					
		箇所	8	137,752	1,102,016	
現場塗装工						
		式	1		66,710,010	
橋梁塗装工						
Rc-Ⅰ 塗装系 主桁部		式	1		66,710,010	
素地調整	1種クレン(循環式ブラスト処理)					
		m2	3,090	12,438	38,433,420	
研削材等の回収・積込	研削材(グーリット)及びクレンかす					
		m2	3,090	3,480	10,753,200	
防食下地	有機ジンクリッチペイント					
		m2	3,090	1,557	4,811,130	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回					
		m2	3,090	1,692	5,228,280	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 塗装回数 1回					
		m2	3,090	853	2,635,770	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回					
		m2	3,090	1,569	4,848,210	
構造物撤去工						
		式	1		27,400	
排水管撤去工						
		式	1		27,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水受桝及び排水管撤去	受桝 VP150A					
		箇所	8	3,425	27,400	
仮設工						
		式	1		25,783,090	
足場工						
I 期						
		式	1		7,759,422	
吊足場	タイプ A4					680m2
		式	1		5,148,960	
朝顔防護	タイプ B					680m2
		式	1		1,311,720	
プラスチック工用養生設備	床面・朝顔シート張防護					680m2
		式	1		1,071,000	
昇降足場	タイプ K					2箇所
		式	1		227,742	
足場工						
II 期						
		式	1		12,545,320	
吊足場	タイプ A4					1,020m2
		式	1		8,553,720	
朝顔防護	タイプ B					1,020m2
		式	1		2,134,860	
プラスチック工用養生設備	床面・朝顔シート張防護					1,020m2
		式	1		1,606,500	
昇降足場	タイプ K					2箇所
		式	1		250,240	
環境対策設備工						
		式	1		3,590,680	
鉛・PCB対応環境対策資機材	1種ケレン(循環式プラスチック処理)用					
		式	1		3,590,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		1, 887, 668	
交通誘導警備員						116人日
		式	1		1, 887, 668	
直接工事費						
		式	1		93, 622, 516	
共通仮設費						
		式	1		18, 556, 485	
共通仮設費						
		式	1		5, 345, 569	
安全費						
		式	1		4, 265, 333	
鉛・PCB対応安全衛生保護具	1種ｸﾚﾝ(循環式ﾌﾟﾗｽﾄ処理)用					
		式	1		4, 265, 333	
技術管理費						
		式	1		162, 812	
既存塗膜等含有有害物質分析費						
		式	1		104, 558	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用						
		式	1		58, 254	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		917, 424	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		13, 210, 916	
純工事費						
		式	1		112, 179, 001	
現場管理費						
		式	1		41, 527, 532	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		153,706,533	
一般管理費等		式	1		24,633,467	
工事価格		式	1		178,340,000	
消費税相当額		式	1		17,834,000	
工事費計		式	1		196,174,000	