

単 価 合 意 書

令和8年3月11日に契約した R7・8岩津橋外補修工事 における契約の変更に用いる
単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として2部本書を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通
を保有する。

令和 8年 4月15日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光

受注者 住所 新潟県新潟市秋葉区川口580-26
氏名 東亜道路工業株式会社北陸支店
支店長 小野寺 裕一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【岩津橋】		式	1		63,893,568	
舗装工		式	1		879,049	
橋面防水工		式	1		447,083	
橋面防水	塗膜防水	m2	139	2,765	384,335	
端部目地処理	H25mm×W75mm t=3mm	m	54	1,162	62,748	
舗装打換え工		式	1		431,966	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		13,504	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	140	203.8	28,532	
殻運搬	舗装版破碎	m3	7	4,859	34,013	
殻処分	アスファルト殻	m3	7	4,459	31,213	
表層	⑥密粒度As(新20FH)改質材入り t=50mm 3.0m<W	m2	139	2,336	324,704	
区画線工		式	1		9,154	
区画線工		式	1		9,154	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	20	180.3	3,606	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	40	138.7	5,548	
橋梁床版工		式	1		6,871,207	
床版打替工		式	1		6,849,359	
床版破碎	ウォータージェットによるコンクリート床版のは つり t=180mm	m2	7	623,951	4,367,657	
床版撤去	電動ブレーカーによるコンクリート床版のは つり t=180mm	m2	13	70,650	918,450	
コンクリート	超速硬コンクリート	m3	4	301,918	1,207,672	
型枠	一般型枠	式	1		186,540	
接着剤塗布	エポキシ樹脂系	m2	8	21,130	169,040	
運搬処理工		式	1		21,848	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,118	8,472	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,344	13,376	
橋梁補修工		式	1		12,346,363	
当て板補修工		式	1		10,692,233	
現場孔明	φ 24.5	本	359	2,195	788,005	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強部材取付		部材	232	31,358	7,275,056	
高力ボルト締め		本	649	1,646	1,068,254	
ビニール仕上げ		本	627	101.5	63,640	
パテ整形	エポキシ樹脂パテ材 t=3mm	m3	0.03	17,477,484	524,324	
鋼材撤去		kg	382	2,547	972,954	
検査路補修工		式	1		1,647,172	
検査路撤去		t	0.2	3,866,490	773,298	
検査路設置		t	0.2	4,369,371	873,874	
運搬処理工		式	1		6,958	
現場発生品運搬	既設鋼材	式	1		6,958	
現場塗装工		式	1		31,589,827	
橋梁塗装工		式	1		31,339,000	
Rc-I		式	1			
素地調整	1種クレン(循環プラスト)	m2	1,480	11,338	16,780,240	
防食下地	有機ジンクリッチペイント	m2	1,480	1,602	2,370,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回	m2	1,480	1,742	2,578,160	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	1,480	962	1,423,760	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	1,480	1,950	2,886,000	
研削材(ケッリット)及びケレンかす回収 ・積込工		m2	1,480	3,581	5,299,880	
現場塗装工 F-11系		式	1		250,827	
素地調整	1種ケレン(循環ブラスト)	m2	9	11,338	102,042	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	11	1,225	13,475	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 塗装回数 1回	m2	11	5,281	58,091	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	11	1,094	12,034	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回 数 1回	m2	11	2,996	32,956	
研削材(ケッリット)及びケレンかす回収 ・積込工		m2	9	3,581	32,229	
仮設工		式	1		12,197,968	
足場工		式	1		7,925,950	
足場	①吊り足場(床版補修部)	式	1		629,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	②吊り足場(ケールハース部)					
		式	1		1,161,940	
足場	③吊り足場(支点補修部)					
		式	1		3,285,000	
防護工	①吊り足場(床版補修部)					
		式	1		147,240	
防護工	②吊り足場(ケールハース部)					
		式	1		429,910	
防護工	③吊り足場(支点補修部)					
		式	1		1,490,400	
プラスト用養生シート工	②吊り足場(ケールハース部)					
		式	1		212,030	
プラスト用養生シート工	③吊り足場(支点補修部)					
		式	1		570,150	
環境対策工						
		式	1		2,129,178	
環境対策資機材						
		式	1		2,129,178	
交通管理工						
		式	1		2,142,840	
交通誘導警備員						
		式	1		2,142,840	
直接工事費						
		式	1		63,893,568	
共通仮設費						
		式	1		9,596,418	
共通仮設費						
		式	1		3,389,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安全費						
		式	1		2,656,444	
安全衛生保護具						
		式	1		2,656,444	
技術管理費						
		式	1		60,943	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		60,943	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		671,773	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		6,207,258	
純工事費						
		式	1		73,489,986	
現場管理費						
		式	1		30,447,068	
工事原価						
		式	1		197,113,381	
一般管理費等						
		式	1		29,116,619	
工事価格						
		式	1		226,230,000	
消費税相当額						
		式	1		22,623,000	
工事費計						
		式	1		248,853,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【取上橋】		式	1		59,516,231	
橋梁付属物工						
		式	1		1,279,590	
排水施設工						
		式	1		1,279,590	
排水管	VP-30					
		m	78	16,405	1,279,590	
橋梁補修工						
		式	1		2,522,606	
当て板補修工						
		式	1		2,522,606	
現場孔明	φ 24.5					
		本	192	2,725	523,200	
補強部材取付						
		部材	48	30,021	1,441,008	
高力ボルト締め						
		本	192	1,774	340,608	
ビニール仕上げ						
		本	192	406.1	77,971	
パテ整形	エポキシ樹脂パテ材 t=3mm					
		m2	0.008	17,477,484	139,819	
現場塗装工						
		式	1		30,065,440	
橋梁塗装工						
Re-I 塗装系						
		式	1		29,999,980	
素地調整	1種クレン(循環プラスチック)					
		m2	1,360	11,338	15,419,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防食下地	有機ジンクリッチヘ イント	m2	1,360	1,602	2,178,720	
下塗	弱溶剤形変性ポ キシ樹脂塗料(2層) スプレ 塗装回数 1回	m2	1,360	1,742	2,369,120	
下塗 (増塗り)	弱溶剤形変性ポ キシ樹脂塗料(2層) スプレ 塗装回数 1回	m2	690	1,742	1,201,980	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレ 赤系 塗装回数 1回	m2	1,360	962	1,308,320	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレ 赤系 塗装回数 1回	m2	1,360	1,950	2,652,000	
研削材(ケ ーリット)及びレンカす回収 ・積込工		m2	1,360	3,581	4,870,160	
橋梁塗装工 F-11塗装系		式	1		65,460	
下塗	ミストコート 変性ポ キシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	4	1,225	4,900	
下塗	超厚膜形ポ キシ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 塗装回数 2回	m2	4	10,569	42,276	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装 回数 1回	m2	4	1,575	6,300	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1 回	m2	4	2,996	11,984	
仮設工		式	1		25,648,595	
足場工		式	1		19,064,180	
足場	吊り足場 A1～P2	式	1		12,696,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護工	A1～P2					
		式	1		4,182,140	
プラスト用養生シート工	A1～P2					
		式	1		2,185,540	
環境対策設備工						
		式	1		2,584,447	
環境対策資機材						
		式	1		2,584,447	
交通管理工						
		式	1		3,999,968	
交通誘導警備員						
		式	1		3,999,968	
直接工事費						
		式	1		59,516,231	
共通仮設費						
		式	1		9,516,119	
共通仮設費						
		式	1		5,280,534	
安全費						
		式	1		4,648,612	
安全衛生保護具						
		式	1		4,648,612	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		631,922	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,235,585	
純工事費						
		式	1		69,032,350	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		24, 143, 977	
工事原価		式	1		93, 176, 327	