

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 ・ 8 阿賀野川大橋補修工事
工事地名	新潟県新潟市東区一日市～北区濁川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	332日間	自	令和 8年 3月25日
		至	令和 9年 2月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 阿賀野川大橋補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	164, 429, 834		
舗装工		式	1	119, 816, 145		
橋面防水工		式	1	43, 689, 830	橋面防水 上り A1～P8 塗膜防水 夜間(著しい時間的制約) ;	5, 250 m2
					橋面防水 下り A1～P4 塗膜防水 夜間(著しい時間的制約) ;	2, 420 m2
切削オーバーレイ工		式	1	76, 126, 315	舗装版切断 アスファルト舗装版 t ≤ 150mm 夜間(著しい時間的制約) ;	1 式
					切削オーバーレイ 上り A1～P8 二層 ①密粒度アスコン(13FH)改質材入 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入り 夜間(著しい時間的制約) ;	5, 250 m2
					切削オーバーレイ 下り A1～P4 一層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入り 夜間(著しい時間的制約) ;	2, 420 m2
					殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) 夜間(著しい時間的制約) ;	541 m3
					殻処分 アスファルト殻(切削) ;	541 m3
区画線工		式	1	448, 020		
区画線工		式	1	448, 020	ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線(白) 15cm 常温 夜間(著しい時間的制約) ;	1, 800 m
					ペイント式区画線 ペイント式 水性型 破線(白) 15cm 加熱 夜間(著しい時間的制約) ;	450 m

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 阿賀野川大橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁付属物工	式	1	25, 411, 400	
検査路工	式	1	25, 411, 400	検査路 (P3・P7橋脚) 夜間(著しい時間的制約) ;
橋梁補修工	式	1	4, 973, 246	
ひび割れ補修工	式	1	2, 492, 400	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 248m セメント系超微粒 子注入材+拡散型亜硝酸リチウム40%水溶液 ;
断面修復工	式	1	2, 480, 846	左官工法 (床版上面) 1構造物当り修復延べ体積 0. 09m3 低弾性超速 硬コンクリート 夜間(著しい時間的制約) ;
				左官工法 (P3・P7橋脚) 1構造物当り修復延べ体積 0. 44m3 亜硝酸リチウム 混入ポリマーセメントモルタル ;
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;
構造物撤去工	式	1	3, 007, 303	
橋梁付属物撤去工	式	1	3, 007, 303	検査路撤去 (P3・P7橋脚) 夜間(著しい時間的制約) ;
				現場発生品運搬 検査路 夜間(著しい時間的制約) ;
仮設工	式	1	10, 773, 720	
足場工	式	1	6, 029, 400	足場 橋脚回り足場 タイプF 夜間(著しい時間的制約) ;

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 阿賀野川大橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	4,744,320	交通誘導警備員 夜間； 1 式
直接工事費	式	1	164,429,834	
共通仮設費	式	1	22,633,430	
共通仮設費	式	1	3,421,430	
運搬費	式	1	329,200	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	3,028,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,212,000	
純工事費	式	1	187,063,264	
現場管理費	式	1	48,396,000	
工事原価	式	1	235,459,264	
一般管理費等	式	1	36,000,736	
工事価格	式	1	271,460,000	