

積算内訳書

1. 工事名

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P18-19、OFFP2-A2） 工事
工事地名	新潟県新潟市中央区鑑3丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	348日間	自	令和 8年 4月 6日
		至	令和 9年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P18-19、OFFP2-A2）			
工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	165,350,926	
橋台工	式	1	22,627,494	
場所打杭工	式	1	12,800,708	<div>場所打杭 4 本</div> <div>φ1500mm L=18.5m 30-18-25BB C≥350；</div> <div>積込（ルース） 1 式</div> <div>土砂；</div> <div>整地 1 式</div> <div>土砂；</div> <div>土砂等運搬 1 式</div> <div>土砂（岩塊・玉石混り土含む）；</div> <div>殻積込 4 m3</div> <div>コンクリート殻（無筋）；</div> <div>殻運搬 4 m3</div> <div>コンクリート殻（無筋）；</div> <div>殻処分 4 m3</div> <div>コンクリート殻（無筋）；</div>
橋台躯体工（構造物単位）	式	1	9,826,786	<div>逆T式橋台 182 m3</div> <div>9m≤H<10m 130m3≤V<280m3 30-12-40BB W/C</div> <div>≤50%；</div> <div>鉄筋 0.17 t</div> <div>SD345 D13；</div> <div>鉄筋 9.5 t</div> <div>SD345 D16～25；</div> <div>鉄筋 1.21 t</div> <div>SD345 D29～32；</div> <div>型枠 1 式</div> <div>円筒型枠 φ175；</div> <div>銘板 1 枚</div> <div>品質等表示用 500×500×3；</div>
RC橋脚工	式	1	102,409,261	

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P18-19、OFFP2-A2）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	4,143,112	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
場所打杭工	式	1	24,152,909	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				場所打杭	9	本
				φ1200mm L=19.5m 30-18-25BB C≥350；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂；		
				整地	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				殻積込	5	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	5	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	5	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
場所打杭工	式	1	22,042,901	場所打杭	9	本
				φ1200mm L=18.0m 30-18-25BB C≥350；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂；		
				整地	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				殻積込	5	m3

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P18-19、OFFP2-A2）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート殻（無筋）；		
				殻運搬	5	m3
				コンクリート殻（無筋）；		
				殻処分	5	m3
				コンクリート殻（無筋）；		
場所打杭工	式	1	13,212,708	場所打杭	4	本
				φ1500mm L=19.5m 30-18-25BB C≥350；		
				積込（ルース）	1	式
				土砂；		
				整地	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂（岩塊・玉石混り土含む）；		
				殻積込	4	m3
				コンクリート殻（無筋）；		
				殻運搬	4	m3
				コンクリート殻（無筋）；		
				殻処分	4	m3
				コンクリート殻（無筋）；		
橋脚躯体工	式	1	15,316,199	基礎材	64	m2
				RC-40 t=200mm；		
				均しコンクリート	64	m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=100mm；		
				コンクリート	237	m3
				30-12-40BB W/C≤50%；		
				鉄筋	12.96	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	10.99	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	2.1	t
				SD345 D35；		
				鉄筋	5.56	t
				SD345 D38；		
				型枠	1	式

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P18-19、OFFP2-A2）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				残存型枠；		
				型枠	1	式
				（支承箱抜）		
				円筒型枠 φ175；		
				支保	1	式
				40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm]；		
				足場	1	式
				手摺先行型枠組足場 安全ネット必要；		
				銘板	1	枚
				品質等表示用 500×500×3；		
橋脚躯体工	式	1	15,523,621	基礎材	64	m ²
				RC-40 t=200mm；		
				均しコンクリート	64	m ²
				18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；		
				コンクリート	241	m ³
				30-12-40BB W/C≦50%；		
				鉄筋	15.24	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	11.45	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	5.62	t
				SD345 D38；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				残存型枠；		
				型枠	1	式
				（支承箱抜）		
				円筒型枠 φ175；		
				支保	1	式
				40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm]；		
				足場	1	式

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P18-19、OFFP2-A2）			
工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				手摺先行型枠組足場 安全ネット必要； 銘板 1 枚 品質等表示用 500×500×3；
橋脚躯体工	式	1	8,017,811	基礎材 42 m2 RC-40 t=200mm； 均しコンクリート 42 m2 18-8-40BB W/C≤65% t=100mm； コンクリート 141 m3 30-12-40BB W/C≤50%； 鉄筋 7.9 t SD345 D16～25； 鉄筋 3.82 t SD345 D29～32； 型枠 1 式 一般型枠； 型枠 1 式 残存型枠； 型枠 1 式 (支承箱抜) 円筒型枠 φ200； 支保 1 式 40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]； 足場 1 式 手摺先行型枠組足場 安全ネット必要； 銘板 1 枚 品質等表示用 500×500×3；
表面被覆工	式	1	394,464	
剥落防止工	式	1	394,464	剥落防止対策 42 m2 砂付アラミト ³ 軸マッシュシート；
構造物撤去工	式	1	1,841,709	
防護柵撤去工	式	1	223,716	仮設防護柵撤去 103 m Gr-B-2B 置き式防護柵基礎Ⅰ型；

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P18-19、OFFP2-A2）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	685,419	舗装版切断 アスファルト舗装版 t≦15cm；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm；	940 m2
運搬処理工	式	1	932,574	殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	141 m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	141 m3
仮設工	式	1	38,077,998		
作業土工	式	1	524,471	掘削	40 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				路体(築堤)盛土 W≧4.0m；	190 m3
				法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	20 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	60 m2
				床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し 土砂；	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；	1 式

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P18-19、OFFP2-A2）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				敷鉄板 22×914×1,829(mm) 設置・撤去；	1	式
土留・仮締切工	式	1	13,944,845	鋼矢板 Ⅲ型 鋼矢板長L=13.0m 打込・引抜長l=12.5m；	104	枚
				鋼矢板 (既設) Ⅲ型 鋼矢板長L=12.5m 引抜長l=12.0m；	3	枚
				鋼矢板頭部溶接 すみ肉脚長6mm；	33	m
				鋼矢板切断 Ⅳ型；	52	箇所
				摩擦低減材塗布 アクリル系樹脂；	930	m2
				切梁・腹起し H-300～400；	27.4	t
				現場発生品運搬 鋼矢板；	1	式
土留・仮締切工	式	1	12,564,795	鋼矢板 Ⅲ型 鋼矢板長L=12.0m 打込・引抜長l=11.5m；	84	枚
				鋼矢板 Ⅲ型 鋼矢板長L=12.5m 打込・引抜長l=12.0m；	26	枚
				鋼矢板 (既設) Ⅲ型 鋼矢板長L=11.8m 引抜長l=11.3m；	6	枚
				鋼矢板頭部溶接 すみ肉脚長6mm；	14	m
				鋼矢板継足し Ⅲ型 鋼矢板長L=1.13m；	4	枚
				鋼矢板継足し Ⅲ型 鋼矢板長L=1.63m；	2	枚
				鋼矢板切断 Ⅲ型 Ⅳ型；	54	箇所
				摩擦低減材塗布 アクリル系樹脂；	356	m2

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P18-19、OFFP2-A2）				
工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				切梁・腹起し	27.8 t
				H-300～400；	
				現場発生品運搬	1 式
				鋼矢板；	
地下水位低下工	式	1	3,475,760	簡易ウエル	1 式
地下水位低下工	式	1	3,743,120	簡易ウエル	1 式
電力設備工	式	1	282,600	受電設備	1 式
交通管理工	式	1	2,829,970	交通誘導警備員	143 人日
				A；	
直接工事費	式	1	165,350,926		
共通仮設費	式	1	34,786,344		
共通仮設費	式	1	17,110,344		
運搬費	式	1	13,147,114	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
役務費	式	1	99,000	電力基本料金	1 式
技術管理費	式	1	404,230	水セメント比測定費	1 式
				道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	3,460,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	17,676,000		
純工事費	式	1	200,137,270		
現場管理費	式	1	60,678,000		
工事原価	式	1	260,815,270		

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P18-19、OFFP2-A2）			
工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	39,244,730	
工事価格	式	1	300,060,000	