

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 3 工事
工事地名	新潟県村上市大須戸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	275日間	自	令和 8年 4月16日
		至	令和 9年 1月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 3 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	108,328,090		
道路土工	式	1	94,215,750		
掘削工	式	1	85,294,350	掘削	20,500 m3
				硬岩 オープンカット 障害無；	
				土砂等運搬	1 式
				硬岩；	
				積込(ルース)	1 式
				破碎岩 土量50,000m3未満；	
路体盛土工 (ICT)	式	1	5,055,300	路体(築堤)盛土 (ICT)	20,500 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	3,866,100	法面整形(盛土部) (ICT)	7,000 m2
				法面締固め無し；	
法面工	式	1	9,999,000		
植生工	式	1	9,999,000	植生基材吹付	1,800 m2
				4cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	
排水構造物工	式	1	3,123,840		
集水桝・マンホール工	式	1	93,100	現場打ち集水桝	1 箇所
				MB種 18-8-40BB W/C≤60%；	
				蓋	1 枚
				S-600-600-t12；	
排水工	式	1	658,240	小段排水	88 m
				BF- I -B300-L2000；	
防草コンクリート	式	1	2,372,500	張りコンクリート	325 m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=100mm；	
仮設工	式	1	989,500		
交通管理工	式	1	989,500	交通誘導警備員	50 人日
				A；	
直接工事費	式	1	108,328,090		

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 3 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	12,962,230	
共通仮設費	式	1	2,260,230	
技術管理費	式	1	1,210,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,050,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,702,000	
純工事費	式	1	121,290,320	
現場管理費	式	1	36,799,000	
工事原価	式	1	158,089,320	
一般管理費等	式	1	25,530,680	
工事価格	式	1	183,620,000	