

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 4 工事
工事地名	新潟県村上市大須戸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	290日間	自	令和 8年 4月 8日
		至	令和 9年 1月22日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	106,526,540	
道路土工	式	1	51,821,860	
掘削工	式	1	49,341,500	掘削 29,500 m3 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上 ; 土砂等運搬 1 式 軟岩 ; 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工(ICT)	式	1	2,480,360	法面整形(切土部)(ICT) 2,360 m2 軟岩I ;
法面工	式	1	48,435,492	
植生工	式	1	11,630,080	植生基材吹付 2,360 m2 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ;
連続繊維補強土工	式	1	36,805,412	連続繊維補強土 2,360 m2 t=20cm ; プレート付アンカー 996 本 SD345 D19 L=800 亜鉛メッキ ; 流末処理 100 m VP-50 ;
排水構造物工	式	1	5,279,688	
排水工	式	1	1,309,000	小段排水 175 m BF-I-B300-L2000 ;
防草コンクリート	式	1	3,970,688	張りコンクリート 536 m2 18-8-40BB W/C≤65% t=100mm ;
仮設工	式	1	989,500	
交通管理工	式	1	989,500	交通誘導警備員 50 人日 A ;
直接工事費	式	1	106,526,540	

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	13,824,830	
共通仮設費	式	1	3,289,830	
運搬費	式	1	1,594,600	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,033,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,535,000	
純工事費	式	1	120,351,370	
現場管理費	式	1	36,526,000	
工事原価	式	1	156,877,370	
一般管理費等	式	1	25,342,630	
工事価格	式	1	182,220,000	