

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 5 工事
工事地名	新潟県村上市大須戸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	302日間	自 令和 8年 4月 3日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その15工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	101,328,958	
道路土工	式	1	31,882,900	
掘削工	式	1	29,570,700	掘削 18,000 m3 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上 ; 土砂等運搬 1 式 軟岩 ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工(ICT)	式	1	2,312,200	法面整形(切土部)(ICT) 2,200 m2 軟岩I ;
法面工	式	1	47,624,834	
植生工	式	1	10,841,600	植生基材吹付 2,200 m2 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ;
連続繊維補強土工	式	1	36,783,234	連続繊維補強土 2,180 m2 t=20cm ; プレート付アンカー 1,414 本 SD345 D19 L=800 亜鉛メッキ ; 流末処理 114 m VP-50 ;
排水構造物工	式	1	20,831,724	
集水桝・マンホール工	式	1	846,990	現場打ち集水桝 9 箇所 MB種 18-8-40BB W/C≤60% ; 蓋 9 枚 S-600-600-t12 ;
排水工	式	1	5,894,784	小段排水 756 m BF-I-B300-L2000 ; 縦排水 28 m BF-B300-L2000 ソケット付 ;
防草コンクリート	式	1	14,089,950	張りコンクリート 1,917 m2 18-8-40BB W/C≤65% t=100mm ;

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その１５工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	989,500	
交通管理工	式	1	989,500	交通誘導警備員 50 人日 交通誘導警備員Ａ；
直接工事費	式	1	101,328,958	
共通仮設費	式	1	13,331,825	
共通仮設費	式	1	3,249,825	
運搬費	式	1	1,594,600	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	662,225	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	993,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,082,000	
純工事費	式	1	114,660,783	
現場管理費	式	1	34,891,000	
工事原価	式	1	149,551,783	
一般管理費等	式	1	24,328,217	
工事価格	式	1	173,880,000	