

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 早稲田地区道路その2 工事
工事地名	新潟県村上市早稲田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	299日間	自	令和 8年 4月 6日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	朝日温海道路 早稲田地区道路その2工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	123, 123, 731		
道路土工		式	1	112, 951, 883		
掘削工 (ICT)		式	1	13, 124, 129	掘削 (ICT)	17, 200 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 ;	
					土砂等運搬 (現場→松岡地区)	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
路体盛土工 (ICT)		式	1	95, 053, 040	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	79, 400 m3
					土砂 (無対策土) ;	
					路体 (築堤) 盛土 (ICT)	45, 000 m3
					土砂 (要対策土) ;	
					土砂等運搬 (北黒川→松岡地区)	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
					基盤排水層 C-40 t=500mm ;	2, 460 m3
					水平排水層 C-40 t=300mm ;	1, 800 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	4, 774, 714	法面整形 (切土部) (ICT)	980 m2
					(早稲田地区)	
					け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	7, 100 m2
					(松岡地区)	
					法面締固め無し ;	
法面工		式	1	5, 865, 600		
植生工		式	1	5, 865, 600	植生基材吹付	960 m2
					4cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	朝日温海道路 早稲田地区道路その2工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工		式	1	1, 525, 928		
作業土工		式	1	66, 080	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
排水工		式	1	1, 459, 848	土砂等運搬	1 式
					(現場→松岡)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
仮設工		式	1	2, 780, 320	小段排水	48 m
					BF- I -B300-L2000；	
					張りコンクリート	154 m2
工事用道路工		式	1	1, 887, 820	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；	
					工事用道路盛土	1 式
					4. 0m以上；	
交通管理工		式	1	892, 500	敷砂利	1 式
					RC-40 t=100mm；	
					交通誘導警備員	50 人日
直接工事費		式	1	123, 123, 731		
共通仮設費		式	1	14, 383, 230		
共通仮設費		式	1	2, 367, 230		
技術管理費		式	1	1, 210, 230	システム初期費(ICT)	1 式
					道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	1, 157, 000		
共通仮設費（率計上）		式	1	12, 016, 000		

積算内訳書

仮番号

工事名	朝日温海道路 早稲田地区道路その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	137,506,961	
現場管理費	式	1	41,458,000	
工事原価	式	1	178,964,961	
一般管理費等	式	1	28,415,039	
工事価格	式	1	207,380,000	