

単 価 合 意 書

令和8年3月27日に契約した 栗ノ木道路 栗ノ木高架橋上部その4工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 8年 6月 23日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光

受注者 住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目12番10号
PMOEX日本橋茅場町7階
氏名 昭和コンクリート工業株式会社 東京支店
執行役員支店長 平岡 浩志

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート橋上部						
		式	1		154,526,070	
PCボックス橋工						
		式	1		125,102,566	
架設支保工(固定)						
		式	1		27,753,620	
砕石設置・撤去						
		式	1		913,780	
支保	支保耐力 32.75kN/m2					
		式	1		26,839,840	
支承工						
		式	1		32,624,000	
ゴム支承	ポストテンション場所打ボックス橋 反力 149.89t					
		個	2	2,921,000	5,842,000	
ゴム支承	ポストテンション場所打ボックス橋 反力 321.02t					
		個	4	4,342,000	17,368,000	
ゴム支承	ポストテンション場所打ボックス橋 反力 160t					
		個	2	4,707,000	9,414,000	
PCボックス製作工						
		式	1		64,724,946	
円筒型枠						
		式	1		7,678,000	
鉄筋	SD345 D13					
		t	18.95	350,000	6,632,500	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	21.98	350,000	7,693,000	
コンクリート	40-12-25H W/C≦43% 高性能AE減 水剤使用 一般養生 コンクリート夜間割 増無					
		m3	406	58,500	23,751,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
PCケーブル	マルチストランドシステム 225t型(12S12.7B)					
		m	1,431	10,300	14,739,300	
PC緊張	SWPR7B 径12.7 緊張用 225t型					
		ケーブル	16	145,447	2,327,152	
水抜きパイプ	VP-30					
		m	4	307	1,228	
足場						
		式	1		1,902,766	
橋梁付属物工						
		式	1		26,163,394	
排水装置工						
		式	1		3,268,010	
排水桝	FC250					
		箇所	6	110,000	660,000	
排水管	VP200, 角形FRP250×150					
		m	60	42,000	2,520,000	
排水パイプ						
		箇所	1	44,510	44,510	
コンクリートアンカーボルト設置						
		本	30	1,450	43,500	
地覆・壁高欄工						
		式	1		6,801,514	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%					
		m3	56	23,100	1,293,600	
型枠	一般型枠					
		式	1		3,185,000	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	7.12	276,200	1,966,544	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,370	5,370	
シール材	ポリウレタン系	m	27	3,000	81,000	
スリッパバー	φ25×1000 鋼管 φ32×520(滑材充填)	本	60	4,500	270,000	
橋梁用防護柵工		式	1		14,664,400	
飛雪等防止柵	アルミ合金製 H=1100mm 支柱間隔2.0m ベース式	m	122	120,200	14,664,400	
検査路工		式	1		1,425,000	
検査路		m	6	237,500	1,425,000	
銘板工		式	1		4,470	
銘板	品質等表示用 500×500	枚	1	4,470	4,470	
表面被覆工		式	1		1,479,010	
表面含浸工		式	1		170,500	
含浸材塗布	シリコン系 0.21kg/m2 桁端部	m2	55	3,100	170,500	
はく落防止対策工		式	1		1,308,510	
はく落防止対策	はく落防止シート	m2	217	6,030	1,308,510	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		1,781,100	
交通管理工						
		式	1		1,781,100	
交通誘導警備員	A					
		人日	90	19,790	1,781,100	
直接工事費						
		式	1		154,526,070	
共通仮設費						
		式	1		22,763,930	
共通仮設費						
		式	1		2,709,230	
技術管理費						
		式	1		164,230	
水セメント比測定費						
		式	1		100,000	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		64,230	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		2,545,000	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		20,054,700	
純工事費						
		式	1		177,290,000	
現場管理費						
		式	1		44,900,000	
工事原価						
		式	1		222,190,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		27,000,000	
工事価格		式	1		249,190,000	
消費税相当額		式	1		24,919,000	
工事費計		式	1		274,109,000	