

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 檜原地区道路その2 工事
工事地名	新潟県村上市檜原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	299日間	自 令和 8年 4月 6日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	朝日温海道路 檜原地区道路その2工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	128,310,821		
道路土工		式	1	88,619,610		
路体盛土工 (ICT)		式	1	21,046,810	路体(築堤)盛土 (ICT)	20,800 m3
					土砂等運搬 (檜原仮置場②)	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					土砂等運搬 (檜原仮置場③)	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込(ルース [〃])	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
土砂等運搬工		式	1	67,572,800	土砂等運搬 (北黒川→早稲田)	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					土砂等運搬 (檜原→早稲田)	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					土砂等運搬 (檜原→米ヶ沢)	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込(ルース [〃])	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
					積込(ルース [〃])	1 式
					岩塊・玉石 土量50,000m3未満 ;	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理 ;	
地盤改良工		式	1	16,023,760		
固結工		式	1	16,023,760	中層混合処理 改良深度2<L≤5m セメント系固化材(一般軟弱土用 ハ [〃] ラ) 80kg/m3 ;	919 m3
					中層混合処理	2,386 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	朝日温海道路 檜原地区道路その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				改良深度8<L≤10m セメント系固化材(一般軟弱土用 ハ [°] ラ) 80kg/m3 ;
擁壁工	式	1	23,469,551	
ｼﾞｵテキスタイル補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)	式	1	23,469,551	補強土壁基礎 90 m 18-8-40BB W/C≤60% ; 補強土壁壁面材組立・設置 312 m2 補強材取付 1,587 m2 砕石投入 108 m3 単粒度砕石 5号(20-13mm) ; まき出し・敷均し、締固め 1,340 m3 基盤排水層含む ; 採取土盛土材 1 式 天端排水材 465 m2 長繊維ﾌﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 目付300g/m2 ; 盛土材流出防止材 234 m2 長繊維ﾌﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 目付100g/m2 ; 壁面上端処理 90 m 幅0.3m 24-12-25BB W/C≤55% ;
仮設工	式	1	197,900	
交通管理工	式	1	197,900	交通誘導警備員 10 人日
直接工事費	式	1	128,310,821	
共通仮設費	式	1	16,482,030	
共通仮設費	式	1	4,011,030	
運搬費	式	1	2,185,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	620,030	六価ｸﾛﾑ溶出試験費 1 式 シｽﾃﾑ初期費(ICT) 1 式 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	朝日温海道路 檜原地区道路その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,206,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,471,000	
純工事費	式	1	144,792,851	
現場管理費	式	1	43,536,000	
工事原価	式	1	188,328,851	
一般管理費等	式	1	29,691,149	
工事価格	式	1	218,020,000	