

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その4 工事
工事地名	新潟県村上市板屋越地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	306日間	自	令和 8年 3月30日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	146,541,555	
道路土工	式	1	30,838,000	
土砂等運搬工	式	1	30,838,000	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
舗装工	式	1	59,688,192	
アスファルト舗装工	式	1	59,324,400	下層路盤(車道・路肩部) 18,000 m2 RC-40 t=150mm ; 表層(車道・路肩部) 18,000 m2 ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 1.4m≦ W≦3.0m ;
アスファルト舗装工	式	1	363,792	表層(車道・路肩部) 156 m2 ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 1.4m≦ W≦3.0m ;
カルバート工	式	1	43,857,365	
作業土工	式	1	924,821	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂(流用土) ; 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
場所打函渠工(構造物単位)	式	1	42,932,544	函渠 577 m3 B4.0m×H4.6m 24-12-40BB W/C≦55% ; 鉄筋 13.06 t SD345 D13 ; 鉄筋 8.17 t

積算内訳書

仮番号

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D16～25 ; 鉄筋	18.95 t
				SD345 D29～32 ;	
排水構造物工	式	1	2,017,849		
作業土工	式	1	295,699	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂(流用土) ;	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
側溝工	式	1	1,722,150	プレキャストU型側溝	43 m
				排水リューム H1000×B1200×L2000 ;	
構造物撤去工	式	1	124,509		
構造物取壊し工	式	1	104,010	コンクリート構造物取壊し	3 m3
				無筋構造物 人力施工 ;	
運搬処理工	式	1	20,499	殻運搬	3 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	3 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
仮設工	式	1	10,015,640		
仮橋・仮栈橋工	式	1	3,645,430	敷鉄板	12 m2
				22×1219×2438 ;	
				橋脚	0.91 t
				設置 ;	
				仮橋上部	4.85 t
				架設 ;	
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	36 m2
				設置 ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その4工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮橋・仮栈橋工	式	1	4,055,362	仮設高欄	18	m
				単管ハ゜イ°型 設置；		
				土のう	12	袋
				φ110×H110cm 長期仮設(3年)対応；		
				敷鉄板	10	m2
				22×914×1829；		
				土留板	7	m2
				t=30；		
				橋脚	0.96	t
				設置；		
仮水路工	式	1	529,848	仮橋上部	6.1	t
				架設；		
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	36	m2
				設置；		
				仮設高欄	18	m
				単管ハ゜イ°型 設置；		
				土のう	44	袋
				φ110×H110cm 長期仮設(3年)対応；		
				素掘側溝	1	式
				撤去；		
交通管理工	式	1	1,785,000	高耐圧ポリエチレン管	1	式
				撤去 R30 φ1350；		
				ビニル張	1	式
直接工事費	式	1	146,541,555	撤去；		
				交通誘導警備員	100	人日
共通仮設費	式	1	15,464,230			
共通仮設費	式	1	1,397,230			
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,333,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,067,000	
純工事費	式	1	162,005,785	
現場管理費	式	1	48,423,000	
工事原価	式	1	210,428,785	
一般管理費等	式	1	32,671,215	
工事価格	式	1	243,100,000	