

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 工事名  | R 7 - 9 朝日温海道路 猿沢地区道路その10工事 |
| 工事地名 | 新潟県村上市川端地先                  |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 新潟国道事務所 | 工務第一課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事  |                                |
| 3) 工 期   | 472日間   | 自 令和 8年 4月 8日<br>至 令和 9年 7月23日 |
|          |         |                                |
| 4) 工事概要  |         |                                |
|          |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名         | R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その10 工事 |     |             |                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                        | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                     |
| 道路改良        | 式                          | 1   | 143,858,156 |                                                                                                                                                             |
| 道路土工        | 式                          | 1   | 25,149,825  |                                                                                                                                                             |
| 掘削工 (ICT)   | 式                          | 1   | 671,840     | 掘削 (ICT) 1,600 m3<br>土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；                                                                                                             |
| 路体盛土工       | 式                          | 1   | 3,343,800   | 路体 (築堤) 盛土 480 m3<br>2.5m未満；<br>路体 (築堤) 盛土 200 m3<br>2.5m以上4.0m未満；                                                                                          |
| 路体盛土工 (ICT) | 式                          | 1   | 186,588     | 路体 (築堤) 盛土 (ICT) 730 m3                                                                                                                                     |
| 路床盛土工 (ICT) | 式                          | 1   | 18,999,040  | 路床盛土 (ICT) 7,200 m3<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；<br>積込 (ルーズ) 1 式<br>土砂 土量50,000m3未満；                                                                    |
| 法面整形工 (ICT) | 式                          | 1   | 1,872,297   | 法面整形 (盛土部) (ICT) 3,390 m2<br>法面締固め無し；                                                                                                                       |
| 畦畔盛土工       | 式                          | 1   | 76,260      | 畦畔盛土 10 m3                                                                                                                                                  |
| 地盤改良工       | 式                          | 1   | 7,865,640   |                                                                                                                                                             |
| 路床安定処理工     | 式                          | 1   | 3,389,040   | 安定処理 1,010 m2<br>0.6m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m<br>2 セメント系固化材 特殊土用 フレコン；<br>安定処理 1,430 m2<br>0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 3<br>.5t/100m2 セメント系固化材 特殊土用 フレコン； |
| 自走式土質改良工    | 式                          | 1   | 4,476,600   | 土質改良 1,800 m3<br>土質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系<br>固化材 特殊土用 フレコン；                                                                                            |
| 法面工         | 式                          | 1   | 631,960     |                                                                                                                                                             |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その 1 0 工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
|------------|------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                          | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| 植生工        | 式                            | 1   | 631,960    | 種子散布<br>肥料無し 1000m2以上；                                                                                                                                                                                          | 2,590 m2                                                 |
| 舗装工        | 式                            | 1   | 60,307,657 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
| アスファルト舗装工  | 式                            | 1   | 3,504,861  | 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-40 t=150mm；<br>上層路盤(車道・路肩部)<br>M-40 t=150mm；<br>表層(車道・路肩部)<br>⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<W<br>；                                                                                         | 472 m2<br>519 m2<br>1,040 m2                             |
| アスファルト舗装工  | 式                            | 1   | 31,178,990 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-40 t=300mm；<br>上層路盤(車道・路肩部)<br>M-40 t=300mm；<br>上層路盤(車道・路肩部)<br>①再生As安定処理(25) t=50mm；<br>基層(車道・路肩部)<br>②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m<W；<br>表層(車道・路肩部)<br>⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m<W<br>； | 2,600 m2<br>2,780 m2<br>2,770 m2<br>2,760 m2<br>2,760 m2 |
| アスファルト舗装工  | 式                            | 1   | 17,703,200 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-40 t=120mm；<br>上層路盤(車道・路肩部)<br>M-40 t=130mm；<br>基層(車道・路肩部)<br>②再生粗粒度アスコン(20) t=100mm 3.0m<W；<br>表層(車道・路肩部)<br>⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m<W<br>；                                         | 2,000 m2<br>2,000 m2<br>2,000 m2<br>2,000 m2             |
| アスファルト舗装工  | 式                            | 1   | 2,454,000  | 下層路盤(歩道部)<br>RC-40 t=150mm；<br>表層(歩道部)                                                                                                                                                                          | 728 m2<br>716 m2                                         |

# 積算内訳書

| 工事名          | R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その 1 0 工事 |     |            |                                                    |          |
|--------------|------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                          | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                            |          |
|              |                              |     |            | 密粒度アスコン(13F) 舗装厚 40mm 1.4m以上；                      |          |
| アスファルト舗装工    | 式                            | 1   | 217,994    | 下層路盤(歩道部)<br>RC-40 t=300mm；                        | 46 m2    |
|              |                              |     |            | 表層(歩道部)<br>密粒度アスコン(13F) 舗装厚 40mm 1.4m以上；           | 46 m2    |
| アスファルト舗装工    | 式                            | 1   | 674,432    | 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-40 t=120mm；                     | 220 m2   |
|              |                              |     |            | 表層(車道・路肩部)<br>⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<W    | 220 m2   |
|              |                              |     |            | ；                                                  |          |
| オーバーレイ工      | 式                            | 1   | 4,049,920  | 表層(車道・路肩部)<br>⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=平均70mm 3.0m<W； | 1,130 m2 |
| レベリング工       | 式                            | 1   | 524,260    | レベリング層<br>②再生粗粒度アスコン(20) t=平均68mm；                 | 110 m2   |
|              |                              |     |            | 表層(車道・路肩部)<br>⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<W    | 110 m2   |
|              |                              |     |            | ；                                                  |          |
| カルバート工       | 式                            | 1   | 3,872,506  |                                                    |          |
| プレキャストカルバート工 | 式                            | 1   | 3,872,506  | プレキャストボックス<br>BX(R)-S(a1)-B1000×H1000；             | 35 m     |
|              |                              |     |            | 接続部コンクリート<br>18-8-40BB W/C≤60%；                    | 1 箇所     |
|              |                              |     |            | マットレス工法<br>W=2.0m t=0.4m；                          | 35 m     |
|              |                              |     |            | 防水シート<br>W=1.0m 緩衝材付；                              | 11 m     |
| 排水構造物工       | 式                            | 1   | 38,599,331 |                                                    |          |
| 作業土工         | 式                            | 1   | 2,699,692  | 床掘り<br>土砂；                                         | 1 式      |
|              |                              |     |            | 埋戻し                                                | 1 式      |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 - 9 朝日温海道路 猿沢地区道路その 1 0 工事 |     |            |                                 |     |   |
|------------|--------------------------------|-----|------------|---------------------------------|-----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                         |     |   |
| 側溝工        | 式                              | 1   | 28,764,297 | 土砂 1m≦W<4m ;<br>埋戻し             | 1   | 式 |
|            |                                |     |            | 土砂 W<1m ;<br>基面整正               | 1   | 式 |
|            |                                |     |            | プレキャストU型側溝<br>PUT-B300-L2000 ;  | 865 | m |
|            |                                |     |            | プレキャストU型側溝<br>PUT-B400-L2000 ;  | 185 | m |
|            |                                |     |            | プレキャストU型側溝<br>BF-Ⅱ-B300-L2000 ; | 125 | m |
|            |                                |     |            | 自由勾配側溝<br>FU-B300-C300-L2000 ;  | 45  | m |
|            |                                |     |            | 自由勾配側溝<br>FU-B300-C400-L2000 ;  | 23  | m |
|            |                                |     |            | 自由勾配側溝<br>FU-B300-C500-L2000 ;  | 6   | m |
|            |                                |     |            | 自由勾配側溝<br>FU-B300-C600-L2000 ;  | 54  | m |
|            |                                |     |            | 自由勾配側溝<br>FU-B300-C700-L2000 ;  | 18  | m |
|            |                                |     |            | 自由勾配側溝<br>FU-B300-C800-L2000 ;  | 22  | m |
|            |                                |     |            | 自由勾配側溝<br>FU-B300-C900-L2000 ;  | 36  | m |
|            |                                |     |            | 自由勾配側溝<br>FU-B300-C1000-L2000 ; | 6   | m |
|            |                                |     |            | 自由勾配側溝<br>FU-B300-C1100-L2000 ; | 2   | m |
|            |                                |     |            | 自由勾配側溝<br>FU-B600-C700-L2000 ;  | 35  | m |
|            |                                |     |            | 自由勾配側溝<br>FU-B600-C800-L2000 ;  | 4   | m |
|            |                                |     |            | 自由勾配側溝<br>FU-B600-C900-L2000 ;  | 4   | m |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | R 7 - 9 朝日温海道路 猿沢地区道路その 1 0 工事 |             |                           |        |   |
|------------|-----|--------------------------------|-------------|---------------------------|--------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                            | 金 額         | 細 別 内 訳                   |        |   |
|            |     |                                |             | 自由勾配側溝                    | 6      | m |
|            |     |                                |             | FU-B600-C1000-L2000 ;     |        |   |
|            |     |                                |             | 自由勾配側溝                    | 4      | m |
|            |     |                                |             | FU-B600-C1100-L2000 ;     |        |   |
|            |     |                                |             | 自由勾配側溝                    | 4      | m |
|            |     |                                |             | FU-B600-C1200-L2000 ;     |        |   |
|            |     |                                |             | 自由勾配側溝                    | 12     | m |
|            |     |                                |             | FU-B600-C1300-L2000 ;     |        |   |
|            |     |                                |             | 自由勾配側溝                    | 14     | m |
|            |     |                                |             | FU-B600-C1400-L2000 ;     |        |   |
|            |     |                                |             | 側溝蓋                       | 1, 568 | 枚 |
|            |     |                                |             | CT-B300-L500 ;            |        |   |
|            |     |                                |             | 側溝蓋                       | 334    | 枚 |
|            |     |                                |             | CT-B400-L500 ;            |        |   |
|            |     |                                |             | 側溝蓋                       | 226    | 枚 |
|            |     |                                |             | C-C-T-B300-L500 ;         |        |   |
|            |     |                                |             | 側溝蓋                       | 69     | 枚 |
|            |     |                                |             | C-C-T-B600-L500 ;         |        |   |
|            |     |                                |             | 側溝蓋                       | 82     | 枚 |
|            |     |                                |             | SG2T-300-L995 ;           |        |   |
|            |     |                                |             | 側溝蓋                       | 18     | 枚 |
|            |     |                                |             | SG2T-400-L995 ;           |        |   |
|            |     |                                |             | 側溝蓋                       | 19     | 枚 |
|            |     |                                |             | C-G-T-B300-L995 (ボルト固定) ; |        |   |
|            |     |                                |             | 側溝蓋                       | 8      | 枚 |
|            |     |                                |             | C-G-T-B600-L995 (ボルト固定) ; |        |   |
| 管渠工        | 式   | 1                              | 1, 787, 350 | ヒューム管 (B形管)               | 19     | m |
|            |     |                                |             | HP1-R1-D300 ;             |        |   |
|            |     |                                |             | ヒューム管 (B形管)               | 6      | m |
|            |     |                                |             | HP1-R1-D400 ;             |        |   |
|            |     |                                |             | ヒューム管 (B形管)               | 30     | m |
|            |     |                                |             | HP1-R1-D600 ;             |        |   |
|            |     |                                |             | 遠心ボックスカルバート               | 5      | m |
|            |     |                                |             | CSB I 形 D400 ;            |        |   |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その１０工事 |     |           |                             |     |    |
|------------|---------------------------|-----|-----------|-----------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                     |     |    |
| 集水桝・マンホール工 | 式                         | 1   | 3,480,060 | 現場打ち集水桝                     | 5   | 箇所 |
|            |                           |     |           | MB種 18-8-40BB W/C≦60% ;     |     |    |
|            |                           |     |           | 現場打ち集水桝                     | 3   | 箇所 |
|            |                           |     |           | MC種 18-8-40BB W/C≦60% ;     |     |    |
|            |                           |     |           | 現場打ち集水桝                     | 6   | 箇所 |
|            |                           |     |           | MD種 18-8-40BB W/C≦60% ;     |     |    |
|            |                           |     |           | 現場打ち集水桝                     | 2   | 箇所 |
|            |                           |     |           | ME種 18-8-40BB W/C≦60% ;     |     |    |
|            |                           |     |           | 現場打ち集水桝                     | 1   | 箇所 |
|            |                           |     |           | MG種 18-8-40BB W/C≦60% ;     |     |    |
|            |                           |     |           | 足掛金物                        | 39  | 個  |
|            |                           |     |           | φ19 幅30cm 樹脂被覆製 ;           |     |    |
|            |                           |     |           | 蓋                           | 5   | 枚  |
|            |                           |     |           | MSGT-500-500 ;              |     |    |
| 排水工        | 式                         | 1   | 1,867,932 | 蓋                           | 3   | 枚  |
|            |                           |     |           | MSGT-600-600 ;              |     |    |
| 縁石工        | 式                         | 1   | 1,565,528 | 蓋                           | 1   | 枚  |
|            |                           |     |           | MSGT-700-700 ;              |     |    |
|            |                           |     |           | 蓋                           | 7   | 枚  |
|            |                           |     |           | MSGT-800-800 ;              |     |    |
| 作業土工       | 式                         | 1   | 29,748    | 蓋                           | 1   | 枚  |
|            |                           |     |           | MSGT-1400-1400 ;            |     |    |
| 縁石工        | 式                         | 1   | 1,535,780 | 縦排水                         | 99  | m  |
|            |                           |     |           | BF-B300-L2000 ソケット付 ;       |     |    |
| 縁石工        | 式                         | 1   | 1,535,780 | 張りコンクリート                    | 99  | m2 |
|            |                           |     |           | t=100mm 18-8-40BB W/C≦65% ; |     |    |
| 縁石工        | 式                         | 1   | 1,535,780 | 基面整正                        | 1   | 式  |
|            |                           |     |           |                             |     |    |
| 縁石工        | 式                         | 1   | 1,535,780 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                  | 206 | m  |
|            |                           |     |           | Fa・I 型-200-L2000 ;          |     |    |
| 縁石工        | 式                         | 1   | 1,535,780 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                  | 20  | m  |
|            |                           |     |           | Fc-20-L1000 ;               |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その１０工事 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
|------------|---------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| 付属物工       | 式                         | 1   | 600, 100    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| 大型標識工      | 式                         | 1   | 600, 100    | 標識基礎<br>片持式の基礎 6.0m3以上；                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 基                                                 |
| 区画線工       | 式                         | 1   | 1, 632, 298 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| 区画線工       | 式                         | 1   | 1, 632, 298 | 溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 15cm（白）厚1.5mm 排水性舗装無；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 45cm（白）厚1.5mm 排水性舗装無；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 破線 15cm（白）厚1.5mm 排水性舗装無；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 ゼブラ 45cm（白）厚1.5mm 排水性舗装無；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算（白）厚1.5mm 排水性舗装無；<br>ペイント式区画線<br>ペイント式 水性型 実線 15cm（白）常温； | 1, 400 m<br>150 m<br>32 m<br>850 m<br>87 m<br>820 m |
| 構造物撤去工     | 式                         | 1   | 3, 454, 811 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| 防護柵撤去工     | 式                         | 1   | 265, 976    | 防護柵撤去（ガードレール）<br>防護柵（横断・転落防止柵）撤去                                                                                                                                                                                                                                         | 66 m<br>106 m                                       |
| 道路付属物撤去工   | 式                         | 1   | 6, 946      | 視線誘導標撤去<br>DLSC コンクリート建込 10本以上30本未満；                                                                                                                                                                                                                                     | 23 本                                                |
| 構造物取壊し工    | 式                         | 1   | 1, 731, 688 | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工；<br>コンクリート構造物取壊し<br>鉄筋構造物 機械施工；<br>舗装版切断                                                                                                                                                                                                      | 7 m3<br>66 m3<br>1 式                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その 1 0 工事 |     |             |                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |
|------------|------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                          | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                            |                                       |                                       |
|            |                              |     |             | アスファルト舗装版 t≦15cm ;<br>舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 t≦15cm ;                                                                                                                  | 2,140                                 | m2                                    |
| 釜場撤去工      | 式                            | 1   | 49,945      | 土のう<br>大型土のう φ110×110cm ;                                                                                                                                          | 1                                     | 式                                     |
| 運搬処理工      | 式                            | 1   | 1,400,256   | 殻運搬<br>アスファルト殻 ;<br>殻運搬<br>コンクリート殻(無筋) ;<br>殻運搬<br>コンクリート殻(鉄筋) ;<br>殻処分<br>アスファルト殻 ;<br>殻処分<br>コンクリート殻(無筋) ;<br>殻処分<br>コンクリート殻(鉄筋) ;<br>現場発生品運搬<br>ガードレール, 転落防止柵 ; | 107<br>7<br>66<br>107<br>7<br>66<br>1 | m3<br>m3<br>m3<br>m3<br>m3<br>m3<br>式 |
| 仮設工        | 式                            | 1   | 178,500     |                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |
| 交通管理工      | 式                            | 1   | 178,500     | 交通誘導警備員<br>交通誘導警備員 B ;                                                                                                                                             | 10                                    | 人日                                    |
| 直接工事費      | 式                            | 1   | 143,858,156 |                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |
| 共通仮設費      | 式                            | 1   | 19,778,030  |                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |
| 共通仮設費      | 式                            | 1   | 3,163,030   |                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |
| 運搬費        | 式                            | 1   | 614,400     | 建設機械運搬費                                                                                                                                                            | 1                                     | 式                                     |
| 技術管理費      | 式                            | 1   | 1,233,630   | システム初期費(ICT)<br>六価クロム溶出試験<br>道路施設基本データ作成費用                                                                                                                         | 1<br>1<br>1                           | 式<br>式<br>式                           |

## 積算内訳書

|              |                            |     |             |         |
|--------------|----------------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名          | R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その10 工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                        | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                          | 1   | 1,315,000   |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                          | 1   | 16,615,000  |         |
| 純工事費         | 式                          | 1   | 163,636,186 |         |
| 現場管理費        | 式                          | 1   | 53,779,000  |         |
| 工事原価         | 式                          | 1   | 217,415,186 |         |
| 一般管理費等       | 式                          | 1   | 33,604,814  |         |
| 工事価格         | 式                          | 1   | 251,020,000 |         |
|              |                            |     |             |         |