

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 - 9 朝日温海道路 猿沢地区道路その 1 1 工事
工事地名	新潟県村上市川端から檜原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	446日間	自 令和 8年 4月 6日 至 令和 9年 6月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その 1 1 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	57,557,470		
地盤改良工	式	1	56,250,000		
固結工	式	1	56,250,000	中層混合処理 改良深度1.0m セメント系固化材(高有機質土用 バラ) 設計添加量250kg/m3 ;	6,000 m3
仮設工	式	1	1,307,470		
工事用道路工	式	1	654,400	敷砂利 RC-40 t=100mm ;	1,600 m2
交通管理工	式	1	653,070	交通誘導警備員 A ;	33 人日
直接工事費	式	1	57,557,470		
共通仮設費	式	1	9,531,030		
共通仮設費	式	1	3,488,030		
運搬費	式	1	2,185,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	670,030	六価クロム溶出試験 システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	633,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,043,000		
純工事費	式	1	67,088,500		
現場管理費	式	1	20,976,000		
工事原価	式	1	152,940,661		

仮番号

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その1 1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	24, 379, 339	
工事価格	式	1	177, 320, 000	

積算内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その 1 1 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	37,378,970		
道路土工（大須戸第二IC）		式	1	27,606,000		
掘削工（ICT）		式	1	14,032,000	掘削（ICT） 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	20,000 m3 1 式
安定処理工		式	1	10,980,000	土木シート ナイロン・ポリエステル系繊維布 1470N/3cm；	15,000 m2
残土処理工		式	1	2,594,000	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
道路土工（米ヶ沢BOX）		式	1	4,323,000		
路体盛土工		式	1	4,323,000	路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満；	5,000 m3
舗装工（大須戸第二IC）		式	1	2,966,220		
アスファルト舗装工		式	1	2,966,220	下層路盤（車道・路肩部） RC-40 t=150mm； 表層（車道・路肩部） ⑤密粒度アスコン（新20FH）再生材入 t=50mm 1.4m≦ W≦3.0m；	900 m2 900 m2
構造物撤去工（大須戸第二IC）		式	1	1,098,450		
構造物取壊し工		式	1	193,320	舗装版破碎 コンクリート舗装版 t≦15cm；	900 m2
運搬処理工		式	1	905,130	殻運搬 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 コンクリート殻（無筋）；	90 m3 90 m3
仮設工		式	1	1,385,300		

積算内訳書

工事名	R 7 - 9 朝日温海道路 猿沢地区道路その 1 1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1, 385, 300	交通誘導警備員 A ; 70 人日
直接工事費	式	1	37, 378, 970	
共通仮設費	式	1	4, 532, 000	
共通仮設費	式	1	443, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	443, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 089, 000	
純工事費	式	1	41, 910, 970	
現場管理費	式	1	13, 424, 000	
工事原価	式	1	55, 334, 970	

積算内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その 1 1 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	6,157,191		
道路土工	式	1	4,915,200		
掘削工 (ICT)	式	1	4,915,200	掘削 (ICT)	4,000 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
構造物撤去工	式	1	865,981		
防護柵撤去工	式	1	785,400	防護柵撤去 (ガードレール)	1 式
運搬処理工	式	1	80,581	現場発生品運搬	1 式
				ガードレール；	
仮設工	式	1	376,010		
交通管理工	式	1	376,010	交通誘導警備員	19 人日
				A；	
直接工事費	式	1	6,157,191		
共通仮設費	式	1	906,000		
共通仮設費	式	1	105,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	105,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	801,000		
純工事費	式	1	7,063,191		
現場管理費	式	1	2,478,000		

積算内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その1 1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	9,541,191	