

積算内訳書

1. 工事名

工事名	栗ノ木道路 地表道路改良その1 2外工事
工事地名	新潟県新潟市東区南紫竹1丁目地先～中央区沼垂東1丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	346日間	自	令和 8年 3月31日
		至	令和 9年 3月11日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 地表道路改良その１２外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	34,080,344		
道路土工		式	1	4,758,908		
掘削工		式	1	2,643,972	掘削	2,300 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路床盛土工		式	1	2,114,936	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					路床盛土	1,500 m3
					4.0m以上；	
舗装工		式	1	4,566,462	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
アスファルト舗装工		式	1	4,054,431	下層路盤(車道・路肩部)	2,910 m2
アスファルト舗装工		式	1		RC-40 t=150mm；	
					表層(車道・路肩部)	1,020 m2
アスファルト舗装工		式	1	435,675	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<W	
アスファルト舗装工		式	1	76,356	；	
排水構造物工		式	1	15,348,119	表層(車道・路肩部)	157 m2
作業土工		式	1	1,773,006	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm W<1.4m；	
					表層(歩道部)	42 m2
					⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W；	
掘削工		式	1	15,348,119		
作業土工		式	1	1,773,006	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 地表道路改良その 1 2 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	10, 829, 553	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
				プレキャストU型側溝	562	m
				PUT-B300-L2000 ;		
				自由勾配側溝	41	m
				FU-B300-C400-L2000 ;		
				側溝蓋	1, 040	枚
				CT-B300-L500 ;		
管渠工	式	1	274, 690	側溝蓋	48	枚
				SG2T-300-L995 ;		
				側溝蓋	33	枚
				C-C-T-B300-L500 ;		
				側溝蓋	4	枚
				C-G-T-B300-L995 ;		
				遠心ボックスカルバート	13	m
				CSB- I -D300-L2400 ;		
集水桝・マンホール工	式	1	1, 996, 750	現場打ち集水桝	20	箇所
				MB種 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				現場打ち集水桝	3	箇所
				MC種 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				MD種 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				足掛金物	5	個
				φ 19×幅30cm 樹脂被覆製 ;		
				蓋	20	枚
				MSGT-500-500 ;		
取付管工	式	1	474, 120	蓋	4	枚
				MSGT-600-600 ;		
				暗渠排水管	60	m
				VU-150 ;		
構造物撤去工	式	1	7, 458, 300			

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 地表道路改良その 1 2 外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	4, 882, 400	コンクリート構造物取壊し	148 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				コンクリート構造物取壊し	10 m3
				鉄筋構造物 機械施工；	
				舗装版破砕	4, 320 m2
運搬処理工	式	1	2, 575, 900	アスファルト舗装版 t ≤ 15cm；	
				舗装版破砕	460 m2
				コンクリート舗装版 t ≤ 15cm；	
				殻運搬	194 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	1, 948, 555	殻運搬	10 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	216 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	194 m3
防護施設工	式	1	66, 555	コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	10 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	216 m3
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	1, 948, 555		
防護施設工	式	1	66, 555	仮設防護柵	1 式
交通管理工	式	1	1, 882, 000	H鋼基礎 設置・撤去；	
				交通誘導警備員	50 人日
				A；	
直接工事費	式	1	34, 080, 344	交通誘導警備員	50 人日
				B；	
共通仮設費	式	1	5, 405, 888		
共通仮設費	式	1	979, 888		

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 地表道路改良その１ ２ 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	13,663	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	902,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,426,000	
純工事費	式	1	39,486,232	
現場管理費	式	1	13,713,000	
工事原価	式	1	126,493,057	
一般管理費等	式	1	20,746,943	
工事価格	式	1	147,240,000	

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 地表道路改良その 1 2 工事【南紫竹工区】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	47,051,600		
道路土工	式	1	2,330,092		
掘削工	式	1	416,575	掘削	190 m3
				土砂 片切掘削；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
路体盛土工	式	1	1,050,870	路体(築堤)盛土	610 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工	式	1	862,647	路床盛土	510 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
舗装工	式	1	837,000		
アスファルト舗装工	式	1	837,000	下層路盤(車道・路肩部)	600 m2
				RC-40 t=300mm；	
擁壁工	式	1	27,835,185		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	18,176,044	補強土壁基礎	110 m
				18-8-40BB W/C≤60%；	
				補強土壁壁面材組立・設置	200 m2
				アンカー補強土壁；	

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 地表道路改良その 1 2 工事【南紫竹工区】					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				補強材取付	800	m
				アンカー補強土壁；		
				まき出し・敷均し、締固め	700	m3
				アンカー補強土壁；		
				採取土盛土材	1	式
				土砂；		
				背面砕石	100	m3
				C-40；		
				防護柵基礎下砕石	100	m
				RC-40；		
				壁面上端処理	100	m
				18-8-40BB W/C≦60%；		
				排水管敷設	130	m
				高密度ポリエチレン管 φ150；		
				基盤排水層	130	m3
				C-40；		
補強盛土壁面工	式	1	6,567,341	コンクリート	87	m3
				24-12-40BB W/C≦55%；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				鉄筋	3.85	t
				SD345 D13；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				基礎材	34	m2
				RC-40 t=100mm；		
				水抜パイプ	77	m
				VP φ65；		
矢板工	式	1	3,091,800	鋼矢板	7	枚
				IV型 L=15m；		
				油圧式圧入機据付・解体	2	回
排水構造物工	式	1	3,391,824			

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 地表道路改良その 1 2 工事【南紫竹工区】					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	420,397	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				最大埋戻幅1m未満；		
				埋戻し	1	式
				最大埋戻幅1m以上4m未満；		
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	2,515,447	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				自由勾配側溝	33	m
				FU-B300-C500-L2000；		
				自由勾配側溝	40	m
集水樹・マンホール工	式	1	455,980	FU-B300-C600-L2000；		
				自由勾配側溝	42	m
				FU-B300-C700-L2000；		
				自由勾配側溝	2	m
				FU-B500-C1300-L2000 土留式；		
				自由勾配側溝	3	m
				FU-B500-C1400-L2000 土留式；		
				側溝蓋	92	枚
				C-C-T-B300-L500；		
				側溝蓋	5	枚
				C-C-T-B500-L500；		
				側溝蓋	12	枚
				C-G-T-B300-L995；		
				現場打ち集水樹	1	箇所
				MC種 18-8-40BB W/C≤60%；		
				現場打ち集水樹	2	箇所
				MD種 18-8-40BB W/C≤60%；		
				足掛金物	10	個
				φ19 幅30cm 樹脂被覆製；		
				蓋	3	枚

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 地表道路改良その 1 2 工事【南紫竹工区】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				MSGT-600-600 ;	
道路附属施設工	式	1	10,970,599		
コンクリート防護柵	式	1	10,970,599	コンクリート 24-12-40BB W/C≦55% ; 型枠 一般型枠 ; 基礎材 RC-40 t=200mm ; 収縮目地 ポリウレタン系 10≦t ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ; スリップ°バー φ 25×1000 ; 鋼管 SGP32A L=0.52m ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ;	156 1 260 49 3 45 45 6.55 4.33 m3 式 m2 m m2 本 本 t t
構造物撤去工	式	1	794,400		
構造物取壊し工	式	1	584,100	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ;	30 m3
運搬処理工	式	1	210,300	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	30 30 m3 m3
仮設工	式	1	892,500		
交通管理工	式	1	892,500	交通誘導警備員 B ;	50 人日

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 地表道路改良その１ ２ 工事【南紫竹工区】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	47,051,600	
共通仮設費	式	1	7,333,225	
共通仮設費	式	1	1,292,225	
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,228,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,041,000	
純工事費	式	1	54,384,825	
現場管理費	式	1	18,909,000	
工事原価	式	1	73,293,825	