

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 塩野町地区道路その3工事
工事地名	新潟県村上市塩野町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	269日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 8年12月25日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 塩野町地区道路その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	129,783,317	
道路土工	式	1	98,524,780	
掘削工 (ICT)	式	1	4,332,120	掘削 (ICT) 8,400 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
路体盛土工 (ICT)	式	1	88,669,660	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 37,800 m3 (要対策土) 路体 (築堤) 盛土 (ICT) 20,300 m3 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	5,523,000	法面整形 (盛土部) (ICT) 10,000 m2 法面締固め無し ;
擁壁工	式	1	15,135,337	
ジオテキスタイル補強土壁工 (二重壁タイプ)	式	1	8,256,101	補強土壁基礎 20 m 18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ; 補強土壁壁面材組立・設置 93 m2 補強材取付 729 m2 碎石投入 33 m3 まき出し・敷均し・締固め 637 m3 壁面上端処理 20 m 24-12-25BB W/C $\leq$ 55% ;
ジオテキスタイル補強土壁工 (二重壁タイプ)	式	1	6,879,236	補強土壁基礎 21 m 18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 塩野町地区道路その3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				補強土壁壁面材組立・設置	75 m2
				補強材取付	644 m2
				砕石投入	26 m3
				まき出し・敷均し、締固め	449 m3
				壁面上端処理	21 m
				24-12-25BB W/C≤55% ;	
舗装工	式	1	8,659,010		
橋面防水工	式	1	673,440	橋面防水	230 m2
				シート防水 ;	
アスファルト舗装工	式	1	7,985,570	下層路盤(車道・路肩部)	1,270 m2
				RC-40 t=200mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	1,270 m2
				M-40 t=200mm ;	
				基層(車道・路肩部)	230 m2
				⑪密粒度アスコン(13FH)改質材入 t=30mm W>3.0m ;	
				表層(車道・路肩部)	1,270 m2
				⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入t=50mm W>3.0m ;	
				表層(車道・路肩部)	230 m2
				⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm W>3.0m ;	
踏掛版設置工	式	1	6,474,690		
踏掛版設置工	式	1	3,656,160	踏掛版設置	48 m3
				24-12-25BB W/C≤55% ;	
踏掛版設置工	式	1	2,818,530	踏掛版設置	39 m3
				24-12-25BB W/C≤55% ;	
仮設工	式	1	989,500		
交通管理工	式	1	989,500	交通誘導警備員	50 人日
				交通誘導警備員A ;	

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 塩野町地区道路その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	129,783,317	
共通仮設費	式	1	15,017,225	
共通仮設費	式	1	2,416,225	
技術管理費	式	1	1,210,225	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,206,000	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	12,601,000	
純工事費	式	1	144,800,542	
現場管理費	式	1	43,541,000	
工事原価	式	1	188,341,542	
一般管理費等	式	1	29,698,458	
工事価格	式	1	218,040,000	