

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7・8 竹尾 I C 交差点改良工事
工事地名	新潟県新潟市東区竹尾地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	249日間	自	令和 8年 3月27日
		至	令和 8年11月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 竹尾 I C 交差点改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	75,794,449		
道路土工		式	1	867,512		
掘削工		式	1	51,180	掘削	120 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
防草コンクリート		式	1	429,968	張りコンクリート	44 m2
					18-8-25BB W/C≦65% コンクリート夜間割増有；	
残土処理工		式	1	386,364	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
排水構造物工		式	1	1,546,855		
作業土工		式	1	276,311	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
側溝工		式	1	506,840	L型側溝	4 m
					Lc-2；	
					L型側溝	32 m
					Lc-20；	
管渠工		式	1	42,804	暗渠排水管	18 m
					据付 VU-φ150；	
集水桝・マンホール工		式	1	720,900	現場打ち集水桝	6 箇所
					18-8-40BB W/C≦60% 法面作業補正無；	
					蓋	6 枚
					MSGT-B300-L500-H600；	

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 竹尾 I C 交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	1, 691, 058		
道路付属物撤去工	式	1	5, 889	視線誘導標撤去	13 本
				DLSA コンクリート建込 10本以上30本未満；	
構造物取壊し工	式	1	869, 468	コンクリート構造物取壊し	17 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版切断	1 式
				コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下；	
				舗装版破碎	446 m2
				アスファルト舗装版 t=15cm以下；	
				舗装版破碎	165 m2
				コンクリート舗装版 t=29. 5cm；	
縁石撤去工	式	1	83, 520	歩車道境界ブロック撤去	64 m
				処分；	
運搬処理工	式	1	732, 181	殻運搬	64 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	23 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	20 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	43 m3
				コンクリート殻(二次製品)；	
				殻処分	23 m3
				アスファルト殻；	
				現場発生品運搬	1 式
				DLSA；	
融雪設備工	式	1	4, 504, 959		
融雪版舗装	式	1	4, 504, 959	床掘り	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 竹尾 I C 交差点改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ; コンクリート	11	m3
				超速硬コンクリート ; 目地板	61	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 注入目地材	131	kg
舗装工	式	1	44, 195, 220			
舗装打換え工	式	1	35, 540, 240	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎	4, 000	m2
				アスファルト舗装版 t=15cm ; 殻運搬	600	m3
				舗装版破碎 ; 殻処分	600	m3
				アスファルト殻 ; 不陸整正	4, 000	m2
				補足材無 ; 基層	4, 000	m2
				②粗粒度As (20) 再生材入り t=50mm 3. 0m<W ; 中間層	4, 000	m2
				②粗粒度As (20) 再生材入り t=50mm 3. 0m<W ; 表層	4, 000	m2
				⑥密粒度アスコン (新20FH) 改質材入り t=50mm 3. 0m<W ; 中間層 (車道・路肩部)	1, 500	m2
アスファルト舗装工	式	1	6, 865, 500	②粗粒度As (20) 再生材入り t=50mm 3. 0m<W ; 表層 (車道・路肩部)	1, 500	m2
				⑥密粒度アスコン (新20FH) 改質材入り t=50mm 3. 0m<W ; 下層路盤 (車道・路肩部)	98	m2
アスファルト舗装工	式	1	951, 178	RC-40 t=200mm ;		

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 竹尾 I C 交差点改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=200mm ;	98	m2
				中間層(車道・路肩部) ①再生As安定処理25 t=50mm 3.0m<W ;	98	m2
				基層(車道・路肩部) ②粗粒度As(20)再生材入り t=50mm 3.0m<W ;	98	m2
				表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入り t=50mm 3.0m<W ;	98	m2
アスファルト舗装工	式	1	744,462	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=300mm ;	78	m2
				上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=300mm ;	78	m2
				中間層(車道・路肩部) ①再生As安定処理25 t=50mm 3.0m<W ;	60	m2
				基層(車道・路肩部) ②粗粒度As(20)再生材入り t=50mm 3.0m<W ;	60	m2
				表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入り t=50mm 3.0m<W ;	60	m2
アスファルト舗装工	式	1	93,840	表層(歩道部) ⑧密粒度アスコン(13)再生材入り t=40mm W≥1.4m ;	46	m2
区画線工	式	1	156,770			
区画線工	式	1	156,770	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	200	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	40	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	10	m

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 竹尾 I C 交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工	式	1	438,600		
縁石工	式	1	438,600	歩車道境界ブロック Fb-25 ;	54 m
				歩車道境界ブロック Fc-2 ;	12 m
仮設工	式	1	22,393,475		
防護施設工	式	1	435,120	仮設防護柵 H形鋼基礎 撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	19,768,000	交通誘導警備員	1 式
仮設アスファルト舗装	式	1	573,896	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=300mm ;	92 m2
				基層(車道・路肩部) ②粗粒度As(20)再生材入り t=50mm 1.4m≦W≦ 3.0m ;	92 m2
				表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入り t=50mm 1.4m ≦W≦3.0m ;	92 m2
仮設アスファルト舗装	式	1	1,276,397	上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=150mm ;	202 m2
				中間層(車道・路肩部) ⑧密粒度アスコン(13)再生材入り t=40mm 3.0m<W ;	202 m2
				下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=195mm ;	202 m2
				表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入り t=50mm 3.0m <W ;	202 m2
構造物取壊し工	式	1	195,462	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=5cm ;	294 m2

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 竹尾 I C 交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	144,600	殻運搬	15 m3
				アスファルト殻； 殻処分	15 m3
				アスファルト殻；	
直接工事費	式	1	75,794,449		
共通仮設費	式	1	12,761,282		
共通仮設費	式	1	1,960,282		
運搬費	式	1	137,052	仮設材運搬費	1 式
				仮設防護柵；	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,759,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	10,801,000		
純工事費	式	1	88,555,731		
現場管理費	式	1	28,712,000		
工事原価	式	1	117,267,731		
一般管理費等	式	1	19,522,269		
工事価格	式	1	136,790,000		
製作工	式	1	41,228,000		
消融雪設備製作	式	1	41,228,000		
放熱設備	式	1	41,228,000	融雪版	1 枚
				プレキャストRC舗装版 t=23cm 1kタイプ；	

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 竹尾 I C 交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				融雪版 フレキャストRC舗装版 t=23cm 1jタイプ ;	1 枚
				融雪版 フレキャストRC舗装版 t=23cm 1hタイプ ;	1 枚
				融雪版 フレキャストRC舗装版 t=23cm 1iタイプ ;	1 枚
				融雪版 フレキャストRC舗装版 t=23cm 1eタイプ ;	2 枚
				融雪版 フレキャストRC舗装版 t=23cm 1fタイプ ;	1 枚
				融雪版 フレキャストRC舗装版 t=23cm 1aタイプ ;	6 枚
				融雪版 フレキャストRC舗装版 t=23cm 1bタイプ ;	6 枚
				融雪版 フレキャストRC舗装版 t=23cm 1cタイプ ;	6 枚
				融雪版 フレキャストRC舗装版 t=23cm 1dタイプ ;	6 枚
				融雪版 フレキャストRC舗装版 t=23cm 1gタイプ ;	1 枚
				融雪版 フレキャストRC舗装版 t=23cm 1lタイプ ;	1 枚
				融雪版 フレキャストRC舗装版 t=23cm 1mタイプ ;	1 枚
純製作費	式	1	41, 228, 000		
製作原価	式	1	41, 228, 000		
据付工	式	1	3, 385, 251		
消融雪設備据付	式	1	3, 385, 251		
放熱設備据付工	式	1	2, 692, 740	融雪版据付 フレキャストRC舗装版 t=23cm ;	34 枚

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 竹尾 I C 交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
試運転調整工	式	1	692, 511	試運転調整 1 式
共通仮設費	式	1	1, 047, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 047, 000	
純工事費	式	1	4, 432, 251	
現場管理費	式	1	1, 116, 000	
据付間接費	式	1	339, 000	
据付工事原価	式	1	5, 887, 251	
設計技術費	式	1	654, 000	
工事原価	式	1	47, 769, 251	
一般管理費等	式	1	3, 680, 749	
工事価格	式	1	51, 450, 000	
消費税相当額	式	1	18, 824, 000	
工事費計	式	1	207, 064, 000	