

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7・8 栗ノ木川橋（上り）外補修工事
工事地名	新潟市中央区紫竹山地先及び新潟市東区紫竹地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	249日間	自	令和 8年 3月31日
		至	令和 8年12月 4日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 栗ノ木川橋（上り）外補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	69,638,978		
舗装工		式	1	9,466,418		
橋面防水工		式	1	5,193,454	橋面防水	602 m2
舗装打換え工		式	1	128,100	舗装版切断	1 式
					【夜間・著しい時間】 アスファルト舗装版 15cm以下；	
					舗装版破碎	14 m2
					【夜間・著しい時間】 アスファルト舗装版 t=5cm；	
					殻運搬	1 m3
					【夜間・著しい時間】 舗装版破碎；	
					殻処分	1 m3
アスファルト殻；						
表層		14 m2				
【夜間・著しい時間】 ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm W<1.4m ；						
切削オーバーレイ工		式	1	4,144,864	切削オーバーレイ	602 m2
					【夜間・著しい時間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入；	
					殻運搬(路面切削)	30 m3
					【夜間・著しい時間】 アスファルト(切削)殻；	
					殻処分	30 m3
アスファルト殻；						
区画線工		式	1	47,214		

積算内訳書

工事名	R 7・8 栗ノ木川橋（上り）外補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	47,214	へいんト式区画線 【夜間・著しい時間】 へいんト式 水性型 実線 15cm 常温； へいんト式区画線 【夜間・著しい時間】 へいんト式 水性型 破線 15cm 加熱； へいんト式区画線 【夜間・著しい時間】 へいんト式 水性型 破線 30cm 加熱；	78	m
橋梁床版工	式	1	1,848,028			
床版補強工(炭素繊維接着工法)	式	1	1,848,028	下地処理 プライマー エポキシ系樹脂； 不陸整正 エポキシパテ材； 炭素繊維シート接着 高弾性 目付量300g/m2； 仕上げ塗装 中塗り、上塗り；	60 38 38 48 38	m2 m2 m2 m2 m2
橋梁付属物工	式	1	28,084,900			
伸縮継手工	式	1	27,842,800	伸縮装置取替 【夜間・著しい時間】 2車線相当；	47	m
運搬処理工	式	1	103,800	現場発生品運搬 【夜間・著しい時間】 既設伸縮装置；	1	式
排水施設工	式	1	138,300	床版排水管 【夜間・著しい時間】	1	箇所
橋梁補修工	式	1	22,861,098			
床版打替工	式	1	17,414,380	床版破砕 【夜間・著しい時間】	9	m2

積算内訳書

工事名	R 7・8 栗ノ木川橋（上り）外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				WJによるコンクリート床版のはつり t=403mm； 防錆処理	9 m2
				【夜間・著しい時間】 亜硝酸リウム； コンクリート	3 m3
				【夜間・著しい時間】 超速硬コンクリート； 型枠	1 式
				【夜間・著しい時間】 一般型枠； Vカット	58 m
				【夜間・著しい時間】 幅30mm 深さ15mm；	
ひび割れ補修工	式	1	512,352	低圧注入工法	54 m
				1構造物当り補修延べ延長 54m エポキシ樹脂；	
断面修復工	式	1	2,177,320	左官工法	0.58 m3
				1構造物当り修復延べ体積 0.58m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	
表面含浸工	式	1	1,900,870	下地処理	433 m2
				含浸材塗布	433 m2
				特殊アクリル酸エステル樹脂；	
止水予防工	式	1	822,120	止水予防	120 m2
				高弾性軟質塩化ビニルシート；	
運搬処理工	式	1	34,056	殻運搬	6 m3
				【夜間・著しい時間】 コンクリート殻（無筋）；	
				殻処分	6 m3
				コンクリート殻（無筋）；	
仮設工	式	1	7,331,320		
足場工	式	1	4,031,500	足場	1 式
				手摺り先行型枠組足場；	
				足場	1 式
				高所作業車；	

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 栗ノ木川橋（上り）外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
足場工	式	1	1, 069, 920	足場 手摺り先行型枠組足場； 足場 吊り足場；
交通管理工	式	1	2, 229, 900	交通誘導警備員 夜間； 交通誘導警備員 昼間；
直接工事費	式	1	69, 638, 978	
共通仮設費	式	1	13, 195, 230	
共通仮設費	式	1	1, 837, 230	
運搬費	式	1	71, 000	建設機械運搬費
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 702, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11, 358, 000	
純工事費	式	1	82, 834, 208	
現場管理費	式	1	41, 475, 000	
工事原価	式	1	124, 309, 208	
一般管理費等	式	1	20, 720, 792	
工事価格	式	1	145, 030, 000	