

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 黒埼維持管内舗装修繕工事
工事地名	新潟県新潟市南区清水～新飯田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	241日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 8年11月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 黒埼維持管内舗裝修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	109,472,624		
舗装工		式	1	92,993,664		
舗装準備工		式	1	1,321,992	不陸整正 M-25 t=60mm ;	2,440 m2
舗装打換え工		式	1	86,655,995	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm<t≤40cm ; 殻運搬 舗装版破碎 ; 殻処分 アスファルト殻 ; 上層路盤 ①再生As安定処理25 t=100mm 3.0m<W ; 基層 ②再生粗粒度アスコン(20) t=70mm 3.0m<W ; 中間層 ②再生粗粒度アスコン(20) t=70mm 3.0m<W ; 中間層 ②再生粗粒度アスコン(20) t=60mm 3.0m<W ; 表層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m<W ; ;	1 式 7,970 m2 2,044 m3 2,044 m3 2,440 m2 7,970 m2 5,530 m2 5,530 m2 7,970 m2
歩道舗装工		式	1	1,924,000	不陸整正 補足材無し ; 表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≤W ;	925 m2 925 m2
仮設道路工		式	1	3,091,677	不陸整正 M-25 t=30mm ; 下層路盤 RC-40 t=200mm ; 基層(車道・路肩部)	586 m2 586 m2 586 m2

積算内訳書

工事名	R 7 黒埼維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m≦W≦3.0m ； 表層(車道・路肩部) 586 m2 ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 1.4m≦W≦3.0m；
縁石工	式	1	2,006,875	
作業土工	式	1	59,496	基面整正 1 式
縁石工	式	1	1,947,379	歩車道境界ブロック 371 m Fa・Ⅱ型-200-L2000；
区画線工	式	1	1,389,702	
区画線工	式	1	1,389,702	溶融式区画線 1,930 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 10 m 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 380 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 230 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 390 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 44 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
道路付属施設工	式	1	34,340	

積算内訳書

工事名	R 7 黒埼維持管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物工	式	1	34,340	視線誘導標 DLSA コンクリート建込(穿孔含まず) 10本以上30本未満；	17 本
構造物撤去工	式	1	1,235,843		
道路付属物撤去工	式	1	5,134	視線誘導標撤去 DLSA コンクリート建込 10本以上30本未満；	1 式
構造物取壊し工	式	1	449,145	舗装版切断 アスファルト舗装版 t≦15cm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t≦15cm；	1 式 600 m2
排水構造物撤去工	式	1	93,555	L形側溝撤去 撤去；	1 式
縁石撤去工	式	1	544,999	歩車道境界ブロック撤去 再利用撤去；	1 式
運搬処理工	式	1	143,010	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	24 m3 5 m3 24 m3 5 m3
仮設工	式	1	11,812,200		
防護施設工	式	1	9,930,200	仮設防護柵	1 式
交通管理工	式	1	1,882,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	109,472,624		
共通仮設費	式	1	17,084,025		

積算内訳書

工事名	R 7 黒埼維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,727,025	
運搬費	式	1	1,647,800	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,015,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,357,000	
純工事費	式	1	126,556,649	
現場管理費	式	1	38,362,000	
工事原価	式	1	164,918,649	
一般管理費等	式	1	26,121,351	
工事価格	式	1	191,040,000	