

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 新潟維持区画線工事
工事地名	新潟維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	212日間	自	令和 8年 4月16日
		至	令和 8年11月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 新潟維持区画線工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	15, 027, 336			
区画線工		式	1	13, 168, 886			
区画線工		式	1	13, 168, 886	溶融式区画線工 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約； 溶融式区画線工 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業； 溶融式区画線工 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約； 溶融式区画線工 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業； 溶融式区画線工 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約； 溶融式区画線工 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業； 溶融式区画線工 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業； 溶融式区画線工 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約； 溶融式区画線工 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業； 溶融式区画線工 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 著しい時間制約；	3, 500 2, 200 300 300 300 300 600 300 300 300	m m m m m m m m m

積算内訳書

工事名	R 8 新潟維持区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線工 300 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業； ペイント式区画線 13,000 m ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白 著しい時間制約 夜間作業； ペイント式区画線 300 m ペイント式 水性型 破線 15cm 常温 白 著しい時間制約 夜間作業； ペイント式区画線 26,000 m ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 白 著しい時間制約 夜間作業； ペイント式区画線 300 m ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱 白 著しい時間制約 夜間作業； 区画線消去 40 m 削取り式 著しい時間制約； 区画線消去 40 m 削取り式 著しい時間制約 夜間作業；
仮設工	式	1	1,858,450	
交通管理工	式	1	1,858,450	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 夜間；
直接工事費	式	1	15,027,336	
共通仮設費	式	1	2,689,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,689,000	
純工事費	式	1	17,716,336	
現場管理費	式	1	9,324,000	

積算内訳書

工事名	R 8 新潟維持区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	27, 040, 336	
一般管理費等	式	1	5, 389, 664	
工事価格	式	1	32, 430, 000	