

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 新発田維持区画線工事
工事地名	新発田維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	213日間	自	令和 8年 4月15日
		至	令和 8年11月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 新発田維持区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	8,143,174	
区画線工	式	1	7,260,774	
区画線工	式	1	7,260,774	熔融式区画線工 30 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白； 熔融式区画線工 20 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 時間制約； 熔融式区画線工 20 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 夜間作業； 熔融式区画線工 20 m 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白； 熔融式区画線工 20 m 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 時間制約； 熔融式区画線工 20 m 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 夜間作業； 熔融式区画線工 20 m 熔融式手動 セ`ﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 白； 熔融式区画線工 20 m 熔融式手動 セ`ﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 白 時間制約 ； 熔融式区画線工 20 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5 mm 白； 熔融式区画線工 20 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5 mm 白 時間制約； へ`ｲﾝﾄ式区画線 20,000 m へ`ｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 白； へ`ｲﾝﾄ式区画線 7,500 m へ`ｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 白 時間制約 ； へ`ｲﾝﾄ式区画線 400 m へ`ｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温 白；

積算内訳書

工事名	R 8 新発田維持区画線工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					△印式区画線	200	m
					△印式 水性型 破線 15cm 常温 白 時間制約		
					；		
					△印式区画線	200	m
					△印式 水性型 実線 15cm 加熱 白 ；		
					△印式区画線	3,000	m
					△印式 水性型 実線 15cm 加熱 白 時間制約		
					；		
					△印式区画線	3,000	m
					△印式 水性型 破線 15cm 加熱 白 ；		
					△印式区画線	3,000	m
					△印式 水性型 破線 15cm 加熱 白 時間制約		
					；		
					△印式区画線	600	m
					△印式 溶剤型 実線 15cm 常温 白 ；		
					△印式区画線	300	m
					△印式 溶剤型 実線 15cm 常温 白 時間制約		
					；		
					△印式区画線	20	m
					△印式 溶剤型 破線 15cm 常温 白 ；		
△印式区画線	20	m					
△印式 溶剤型 破線 15cm 常温 白 時間制約							
；							
△印式区画線	20	m					
△印式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白 ；							
△印式区画線	20	m					
△印式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白 時間制約							
；							
△印式区画線	20	m					
△印式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白 夜間作業							
；							
△印式区画線	1,600	m					
△印式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白 ；							
△印式区画線	600	m					

積算内訳書

工事名	R 8 新発田維持区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				へいソ式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白 時間制約 ； へいソ式区画線 3,000 m へいソ式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白 夜間作業 ； へいソ式区画線 400 m へいソ式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白 ； 区画線消去 40 m 削取り式 ； 区画線消去 40 m 削取り式 夜間作業 ；
仮設工	式	1	882,400	
交通管理工	式	1	882,400	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 夜間 ；
直接工事費	式	1	8,143,174	
共通仮設費	式	1	1,692,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,692,000	
純工事費	式	1	9,835,174	
現場管理費	式	1	5,686,000	
工事原価	式	1	15,521,174	
一般管理費等	式	1	3,278,826	
工事価格	式	1	18,800,000	