

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 黒埼維持区画線工事
工事地名	黒埼維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	212日間	自	令和 8年 4月16日
		至	令和 8年11月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 黒埼維持区画線工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	8, 103, 427			
区画線工		式	1	6, 956, 327			
区画線工		式	1	6, 956, 327	溶融式区画線工	20	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白；		
					溶融式区画線工	20	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 夜間作業；		
					溶融式区画線工	20	m
					溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 白；		
					溶融式区画線工	20	m
					溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 白 夜間作業；		
					溶融式区画線工	20	m
					溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白；		
					溶融式区画線工	20	m
					溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 夜間作業；		
					溶融式区画線工	20	m
					溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白；		
					溶融式区画線工	300	m
					溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白 夜間作業；		
					溶融式区画線工	200	m
					溶融式手動 ゼ*ブラ 45cm 厚1.5mm 白；		
					溶融式区画線工	200	m
					溶融式手動 ゼ*ブラ 45cm 厚1.5mm 白 夜間作業		
					；		
					溶融式区画線工	200	m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5		
					mm 白；		
					溶融式区画線工	400	m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5		
					mm 白 夜間作業；		
					ｵﾞｲﾝﾄ式区画線	12, 000	m
					ｵﾞｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 白 夜間作業		
					；		

積算内訳書

工事名	R 8 黒埼維持区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				へ°ｲﾝﾄ式区画線 へ°ｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温 白 夜間作業 ； へ°ｲﾝﾄ式区画線 へ°ｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱 白 夜間作業 ； へ°ｲﾝﾄ式区画線 へ°ｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱 白 夜間作業 ； 区画線消去 削取り式； 区画線消去 削取り式 夜間作業；
				1, 500 m 10, 000 m 5, 000 m 30 m 30 m
仮設工	式	1	1, 147, 100	
交通管理工	式	1	1, 147, 100	交通誘導警備員 交通誘導警備員 夜間；
				1 式 1 式
直接工事費	式	1	8, 103, 427	
共通仮設費	式	1	1, 686, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 686, 000	
純工事費	式	1	9, 789, 427	
現場管理費	式	1	5, 664, 000	
工事原価	式	1	15, 453, 427	
一般管理費等	式	1	3, 266, 573	
工事価格	式	1	18, 720, 000	