

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 水原維持区画線工事
工事地名	水原維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	219日間	自	令和 8年 4月 9日
		至	令和 8年11月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 水原維持区画線工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	8,211,082		
区画線工		式	1	7,328,682		
区画線工		式	1	7,328,682	溶融式区画線工 700 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白； 溶融式区画線工 40 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 夜間作業； 溶融式区画線工 20 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白； 溶融式区画線工 20 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 夜間作業； 溶融式区画線工 300 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白； 溶融式区画線工 300 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白； 溶融式区画線工 200 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白； へ°イント式区画線 26,000 m へ°イント式 水性型 実線 15cm 常温 白； へ°イント式区画線 3,000 m へ°イント式 水性型 実線 15cm 常温 白 夜間作業； へ°イント式区画線 2,600 m へ°イント式 水性型 破線 15cm 常温 白； へ°イント式区画線 3,000 m へ°イント式 水性型 実線 15cm 加熱 白； へ°イント式区画線 600 m へ°イント式 水性型 実線 15cm 加熱 白 夜間作業； へ°イント式区画線 2,000 m へ°イント式 水性型 破線 15cm 加熱 白； へ°イント式区画線 2,000 m	

積算内訳書

工事名	R 8 水原維持区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ペイント式 水性型 破線 30cm 加熱 白 ; 区画線消去 削取り式 ; 40 m
仮設工	式	1	882,400	
交通管理工	式	1	882,400	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 夜間 ;
直接工事費	式	1	8,211,082	
共通仮設費	式	1	1,700,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,700,000	
純工事費	式	1	9,911,082	
現場管理費	式	1	5,722,000	
工事原価	式	1	15,633,082	
一般管理費等	式	1	3,296,918	
工事価格	式	1	18,930,000	