

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 下須頃地区道路改良工事
工事地名	新潟県三条市下須頃地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	248日間	自	令和 8年 7月 1日
		至	令和 9年 3月 5日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 下須頃地区道路改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	102,019,198		
道路土工	式	1	14,714,906		
掘削工	式	1	857,780	掘削	2,200 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	2,126,728	路体(築堤)盛土	190 m3
				W<2.5m；	
				路体(築堤)盛土	40 m3
				2.5m≤W<4.0m；	
				路体(築堤)盛土	100 m3
				4.0m≤W；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工	式	1	5,584,040	路床盛土	80 m3
				W<2.5m；	
				路床盛土	450 m3
				2.5m≤W<4.0m；	
				路床盛土	420 m3
				4.0m≤W；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土材料	1 式
法面整形工	式	1	81,648	法面整形(盛土部)	180 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
防草コンクリート	式	1	33,010	張りコンクリート	10 m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=10cm；	
残土処理工	式	1	6,031,700	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 下須頃地区道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	605,296	
作業土工	式	1	65,410	床掘り 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
ジオセルマットレス工	式	1	539,886	ジオセル設置 134 m2 EC150-356；
法面工	式	1	13,020	
植生工	式	1	13,020	植生シート 10 m2 植生シート工(標準品) A<250m2；
舗装工	式	1	32,707,135	
アスファルト舗装工	式	1	12,795,030	下層路盤(車道・路肩部) 1,140 m2 RC-40 t=200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 1,140 m2 M-40 t=300mm； 上層路盤(車道・路肩部) 30 m2 ①再生AS安定処理25 t=50mm W<1.4m； 上層路盤(車道・路肩部) 230 m2 ①再生AS安定処理25 t=50mm 1.4m≤W≤3.0m； 上層路盤(車道・路肩部) 880 m2 ①再生AS安定処理25 t=50mm 3.0m<W； 基層(車道・路肩部) 30 m2 ②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm W<1.4m； 基層(車道・路肩部) 230 m2 ②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m≤W≤3.0m； ； 基層(車道・路肩部) 880 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 下須頃地区道路改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m<W ; 表層(車道・路肩部)	30	m2
				⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm W<1.4 m ; 表層(車道・路肩部)	230	m2
				⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4m≤ W≤3.0m ; 表層(車道・路肩部)	880	m2
				⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m< W ;		
アスファルト舗装工	式	1	7,900,872	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=200mm ;	718	m2
				上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=300mm ;	718	m2
				上層路盤(車道・路肩部)	718	m2
				①再生AS安定処理25 t=50mm 3.0m<W ; 基層(車道・路肩部)	718	m2
				②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m<W ; 表層(車道・路肩部)	718	m2
				⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m< W ;		
アスファルト舗装工	式	1	3,176,815	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm ;	456	m2
				上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=120mm ;	456	m2
				基層(車道・路肩部)	456	m2
				②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m≤W≤3.0m ;		
				表層(車道・路肩部)	456	m2
				⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 1.4m≤ W≤3.0m ;		
アスファルト舗装工	式	1	1,801,278	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm ;	540	m2
				表層(車道・路肩部)	540	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 下須頃地区道路改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m< W ;	
アスファルト舗装工	式	1	45,297	下層路盤(歩道部)	7 m2
				RC-40 t=300mm ;	
				表層(歩道部)	7 m2
				⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm W<1.4m ;	
アスファルト舗装工	式	1	1,400,760	下層路盤(歩道部)	135 m2
				RC-40 t=300mm ;	
				基層(歩道部)	135 m2
				②再生粗粒度アスコン(20) t=100mm 1.4m≤W ;	
				表層(歩道部)	135 m2
				⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≤W ;	
オーバーレイ工	式	1	782,330	表層(車道・路肩部)	13 m2
				(オーバーレイ)	
				⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=100mm W≤1.4m ;	
				表層(車道・路肩部)	107 m2
				(オーバーレイ)	
				⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=100mm 1.4m≤W≤3.0m ;	
オーバーレイ工	式	1	1,067,538	表層(車道・路肩部)	181 m2
				(オーバーレイ)	
				⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=100mm 3.0m<W ;	
透水性舗装工	式	1	1,950,685	フィルター層	319 m2
				砂 t=150mm ;	
				下層路盤(歩道部)	319 m2
				RC-40 t=150mm ;	
				表層	319 m2
				⑮開粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≤W<2.4m ;	
コンクリート舗装工	式	1	1,786,530	下層路盤(歩道部)	170 m2
				RC-40 t=250mm ;	
				コンクリート舗装	170 m2
				21-8-40BB W/C≤65% t=250mm ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 下須頃地区道路改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工	式	1	1,473,000		
プレキャスト擁壁工	式	1	1,473,000	プレキャスト擁壁 W2.1～2.4m 2.0m≦H<3.5m 18-8-40BB W/C≦65 % ;	10 m
排水構造物工	式	1	4,217,020		
作業土工	式	1	206,836	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 W<1.0 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 1.0≦W<4.0 ;	
側溝工	式	1	3,518,134	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
				プレキャストU型側溝	39 m
				PUT-B300-L2000 ;	
				自由勾配側溝	135 m
				FU-B300-C300-L2000 ;	
				自由勾配側溝	18 m
				FU-B300-C300-L2000(横断用) ;	
				側溝蓋	70 枚
				CT-B300-L500 ;	
				側溝蓋	109 枚
				C-C-T-300-L500 ;	
				側溝蓋	4 枚
				SG2T-B300-L995 ;	
				側溝蓋	13 枚
				C-G-T-300-L995 ;	
				側溝蓋	9 枚
				C-G-T-300-L995(横断用) 普通目ボルト固定 T-25 ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 下須頃地区道路改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	492,050	ヒューム管(B形管) HP1-R2-D600 ;	13	m
縁石工	式	1	1,020,240			
縁石工	式	1	1,020,240	歩車道境界ブロック Fa I -200-L2000 ;	123	m
				歩車道境界ブロック Fc-20-L1000 ;	6	m
				歩車道境界ブロック Fc-50-L1000 ;	18	m
防護柵工	式	1	6,255,563			
路側防護柵工	式	1	208,780	ガードレール Gr-C3-2B 標準4色 ;	11	m
防止柵工	式	1	3,576,600	転落(横断)防止柵 P3-1.1-2.0B 標準4色 ;	180	m
作業土工	式	1	42,282	基面整正	1	式
防護柵基礎工	式	1	2,119,868	基礎材 RC-40 t=10cm ;	76	m2
				均しコンクリート 18-8-40BB W/C≤65% t=10cm ;	76	m2
				プレキャスト防護柵基礎① B800-H480-L2000 ;	76	m
防護柵基礎工	式	1	308,033	基礎材 RC-40 t=10cm ;	11	m2
				均しコンクリート 18-8-40BB W/C≤65% t=10cm ;	11	m2
				プレキャスト防護柵基礎③ B1000-H480-L2000 ;	10	m
区画線工	式	1	3,078,000			
区画線工	式	1	3,078,000	ペイント式区画線 【夜間】	4,000	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 下須頃地区道路改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱； 区画線消去 【夜間】 削取り式；	2,000 m
道路付属施設工	式	1	284,640		
道路付属物工	式	1	284,640	視線誘導標 DLSA6 土中建込 10本以上30本未満；	12 本
構造物撤去工	式	1	3,501,894		
防護柵撤去工	式	1	541,405	防護柵撤去(ガードレール) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去	1 式 1 式
構造物取壊し工	式	1	1,280,207	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$ ； 舗装版切断 コンクリート舗装版 $15\text{cm} < t \leq 30\text{cm}$ ； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$ ； 舗装版破碎 コンクリート舗装版 $15\text{cm} < t \leq 35\text{cm}$ ；	35 m3 1 式 1 式 1,650 m2 260 m2
排水構造物撤去工	式	1	1,210	蓋版撤去 S-B750-L1500-t12；	1 式
運搬処理工	式	1	1,679,072	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 二次製品(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	188 m3 72 m3 31 m3 188 m3 72 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 下須頃地区道路改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				処分 二次製品(鉄筋) ; 現場発生品運搬 ガートレール、ガートハイプ、鋼板蓋 ;	31 m3 1 式
仮設工	式	1	34,148,484		
作業土工	式	1	67,284	床掘り(掘削) 土砂 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	1 式 1 式 1 式
防護施設工	式	1	9,166,200	仮設防護柵工 (STEP1-1) 仮設防護柵工 (STEP2)	1 式 1 式
交通管理工	式	1	24,915,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	102,019,198		
共通仮設費	式	1	15,644,189		
共通仮設費	式	1	2,076,189		
運搬費	式	1	1,213,959	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	798,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	13,568,000		
純工事費	式	1	117,663,387		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 下須頃地区道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	36,169,000	
工事原価	式	1	153,832,387	
一般管理費等	式	1	26,757,613	
工事価格	式	1	180,590,000	