

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 9 号法面防災工事
工事地名	新潟市江南区茅野山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	239日間	自	令和 8年 7月 3日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 9 号法面防災工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	45,330,543		
道路土工	式	1	544,231		
掘削工	式	1	43,054	掘削	110 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	285,709	路体(築堤)盛土	90 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
残土処理工	式	1	215,468	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
舗装工	式	1	19,558,145		
アスファルト舗装工	式	1	69,885	下層路盤(車道・路肩部)	18 m2
				RC-40 t=200mm；	
				表層(車道・路肩部)	18 m2
				⑤密粒度As(新20FH)再生材入 t=50mm W<1.4m；	
切削オーバーレイ工	式	1	19,488,260	切削オーバーレイ	4,400 m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度As(新20FH)改質材入 夜間・著しい時間制約；	
				殻運搬(路面切削)	220 m3
				As殻 夜間・著しい時間制約；	
				殻処分	220 m3
				アスファルト殻；	
擁壁工	式	1	24,099,107		
作業土工	式	1	828,910	床掘り	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 9 号法面防災工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ; 埋戻し	1	式
				土砂 ; 積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
既製杭工	式	1	12,512,000	鋼管杭	8	本
				SKK490 φ400 t=9/12mm L=20.5m (3本継) ;		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3,220,844	表面パネル	29	m2
				重力式擁壁	30	m3
				2m以上5m以下 18-8-40BB W/C≤60% ;		
				裏込碎石	12	m3
				RC-40 ;		
				鉄筋	0.11	t
				SD295 D13 ;		
				鋼製枠	16	個
				H=0.3m L=0.5m ;		
				ボックス接続版	1	箇所
				300×300×t6 L=1000×4枚、L=700×1枚 ;		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3,470,669	表面パネル	31	m2
				重力式擁壁	33	m3
				2m以上5m以下 18-8-40BB W/C≤60% ;		
				裏込碎石	13	m3
				RC-40 ;		
				鉄筋	0.11	t
				SD295 D13 ;		
				鋼製枠	16	個
				H=0.3m L=0.5m ;		
				ボックス接続版	1	箇所
				300×300×t6 L=1000×4枚、L=700×1枚 ;		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 9 号法面防災工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	4,066,684	表面パネル	38	m2
				重力式擁壁	32	m3
				2m以上5m以下 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				裏込碎石	12	m3
				RC-40 ;		
				鉄筋	0.17	t
				SD295 D13 ;		
				鋼製枠	15	個
				H=0.3m L=0.5m ;		
				ボックス接続版	1	箇所
				300×350×t6 L=1000×3枚、L=700×2枚 ;		
排水構造物工	式	1	226,500			
防草コンクリート	式	1	226,500	張りコンクリート	60	m2
				18-8-40BB W/C≦65% ;		
縁石工	式	1	91,520			
縁石工	式	1	91,520	歩車道境界ブロック	13	m
				Fa(Ⅰ)-200-2000 ;		
区画線工	式	1	140,540			
区画線工	式	1	140,540	ポイント式区画線	400	m
				ポイント式 水性型 実線 15cm 常温 夜間・著しい 時間制約 ;		
				ポイント式区画線	200	m
				ポイント式 水性型 破線 15cm 常温 夜間・著しい 時間制約 ;		
仮設工	式	1	670,500			
交通管理工	式	1	670,500	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
				夜間 ;		
直接工事費	式	1	45,330,543			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 9 号法面防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6, 833, 030	
共通仮設費	式	1	628, 030	
運搬費	式	1	142, 000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	72, 030	六価コハ溶出試験費 1 式 環境庁告示第46号溶出試験； 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	414, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 205, 000	
純工事費	式	1	52, 163, 573	
現場管理費	式	1	17, 649, 000	
工事原価	式	1	69, 812, 573	
一般管理費等	式	1	13, 387, 427	
工事価格	式	1	83, 200, 000	