

単 価 合 意 書

令和 8 年 7 月 2 日に契約した R 8 国道 4 9 号法面防災工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 8 年 7 月 2 2 日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口 2 丁目 1 番 6 5 号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光

受注者 住所 新潟県新発田市富塚 1 9 4 2 番地
氏名 新発田建設株式会社 代表取締役社長 渡辺 明紀

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		40,970,340	
道路土工		式	1		491,776	
掘削工		式	1		38,907	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	110	353.7	38,907	
路体盛土工		式	1		258,180	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	90	781	70,290	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		164,900	100m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		22,990	100m3
残土処理工		式	1		194,689	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		13,299	110m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		181,390	110m3
舗装工		式	1		17,676,571	
アスファルト舗装工		式	1		63,151	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	18	743.4	13,381	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(新20FH)再生材入 t=50mm W<1.4m	m2	18	2,765	49,770	
切削オーバーレイ工		式	1		17,613,420	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度As(新20FH)改質材入 夜間・著しい時間制約	m2	4,400	3,711	16,328,400	
殻運搬(路面切削)	As殻 夜間・著しい時間制約	m3	220	2,655	584,100	
殻処分	アスファルト殻	m3	220	3,186	700,920	
擁壁工		式	1		21,781,519	
作業土工		式	1		749,004	
床掘り	土砂	式	1		37,072	160m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		263,840	160m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		19,344	160m3
埋戻し	土砂	式	1		203,280	110m3
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		27,588	120m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		197,880	120m3
既製杭工 (3号擁壁)		式	1		11,308,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
銅管杭	SKK490 φ400 t=9/12mm L=20.5m (3本継)	本	8	1,413,615	11,308,920	
場所打擁壁工(構造物単位) (1号擁壁)		式	1		2,911,109	
表面パネル		m2	29	27,061	784,769	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40BB W/C≦60%	m3	30	58,939	1,768,170	
裏込碎石	RC-40	m3	12	6,629	79,548	
鉄筋	SD295 D13	t	0.11	302,969	33,326	
銅製枠	H=0.3m L=0.5m	個	16	1,231	19,696	
ボックス接続版	300×300×t6 L=1000×4枚、L=700×1枚	箇所	1	225,600	225,600	
場所打擁壁工(構造物単位) (3号擁壁)		式	1		3,136,897	
表面パネル		m2	31	26,681	827,111	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40BB W/C≦60%	m3	33	58,939	1,944,987	
裏込碎石	RC-40	m3	13	6,629	86,177	
鉄筋	SD295 D13	t	0.11	302,969	33,326	
銅製枠	H=0.3m L=0.5m	個	16	1,231	19,696	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ボックス接続版	300×300×t6 L=1000×4枚、L=700×1枚	箇所	1	225,600	225,600	
塙所打擁壁工(構造物単位) (4号擁壁)		式	1		3,675,589	
表面パネル		m ²	38	37,265	1,416,070	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40BB W/C≤60%	m ³	32	58,939	1,886,048	
裏込碎石	RC-40	m ³	12	6,629	79,548	
鉄筋	SD295 D13	t	0.17	302,969	51,504	
銅製枠	H=0.3m L=0.5m	個	15	1,290	19,350	
ボックス接続版	300×350×t6 L=1000×3枚、L=700×2枚	箇所	1	223,069	223,069	
排水構造物工		式	1		204,720	
防草コンクリート		式	1		204,720	
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65%	m ²	60	3,412	204,720	
縁石工		式	1		82,719	
縁石工		式	1		82,719	
歩車道境界ブロック	Fa(I)-200-2000	m	13	6,363	82,719	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		127,020	
区画線工		式	1		127,020	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 夜間・著しい時間制約	m	400	202	80,800	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 常温 夜間・著しい時間制約	m	200	231.1	46,220	
仮設工		式	1		606,015	
交通管理工		式	1		606,015	
交通誘導警備員		式	1		474,510	30人日
交通誘導警備員	夜間	式	1		131,505	5人日
直接工事費		式	1		40,970,340	
共通仮設費		式	1		6,176,007	
共通仮設費		式	1		567,642	
運搬費		式	1		128,346	
建設機械運搬費		式	1		128,346	1台
技術管理費		式	1		65,104	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
六価加溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	式	1		7,050	1検体
道路施設基本工事作成費用		式	1		58,054	
現場環境改善費（率計上）		式	1		374,192	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,608,365	
純工事費		式	1		47,146,347	
現場管理費		式	1		15,951,980	
工事原価		式	1		63,098,327	
一般管理費等		式	1		12,101,673	
工事価格		式	1		75,200,000	
消費税相当額		式	1		7,520,000	
工事費計		式	1		82,720,000	