

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道49号 横越地区外改良その4工事
工事地名	新潟県新潟市江南区横越地先、新潟県阿賀野市百津～窪川原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	268日間	自 令和 8年 7月 7日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道４９号 横越地区外改良その４工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	166,800,094		
地盤改良工		式	1	150,829,100		
路床安定処理工		式	1	12,486,700	安定処理	2,300 m2
					1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 15.5t/100m2 セメント系固化材 特殊土用 フレコン；	
固結工 (ICT)	式	1	130,030,500	スラリー攪拌 (ICT)	2	本
				(TYPE1-7)		
				φ 2200 打設長6.3m 杭長4.2m 高有機質土用 ハ [〃]		
				ろ0.305t/m3；		
				スラリー攪拌 (ICT)	1	本
				(TYPE1-8)		
				φ 2200 打設長6.3m 杭長4.8m 高有機質土用 ハ [〃]		
				ろ0.305t/m3；		
				スラリー攪拌 (ICT)	2	本
				(TYPE1-6)		
φ 2200 打設長10.3m 杭長8.2m 高有機質土用 ハ [〃]						
ろ0.305t/m3；						
スラリー攪拌 (ICT)	1	本				
(TYPE1-7)						
φ 2200 打設長10.3m 杭長8.8m 高有機質土用 ハ [〃]						
ろ0.305t/m3；						
スラリー攪拌 (ICT)	2	本				
(TYPE1-5)						
φ 2200 打設長13.3m 杭長11.2m 高有機質土用						
ハ [〃] ろ0.305t/m3；						
スラリー攪拌 (ICT)	1	本				
(TYPE1-6)						
φ 2200 打設長13.3m 杭長11.2m 高有機質土用						
ハ [〃] ろ0.305t/m3；						
スラリー攪拌 (ICT)	6	本				
(TYPE1-2)						
φ 2200 打設長15.0m 杭長11.7m 高有機質土用						

積算内訳書

仮番号

工事名	国道４９号 横越地区外改良その４工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハﾟﾗ0.305t/m3 ; ｽｰﾘｰ攪拌(ICT) (TYPE1-3)	10	本
				φ2200 打設長15.0m 杭長12.3m 高有機質土用 ハﾟﾗ0.305t/m3 ; ｽｰﾘｰ攪拌(ICT) (TYPE1-2)	2	本
				φ2200 打設長15.3m 杭長11.7m 高有機質土用 ハﾟﾗ0.305t/m3 ; ｽｰﾘｰ攪拌(ICT) (TYPE1-4)	2	本
				φ2200 打設長15.3m 杭長12.9m 高有機質土用 ハﾟﾗ0.305t/m3 ; ｽｰﾘｰ攪拌(ICT) (TYPE1-3)	2	本
				φ2200 打設長15.6m 杭長12.3m 高有機質土用 ハﾟﾗ0.305t/m3 ; ｽｰﾘｰ攪拌(ICT) (TYPE1-4)	13	本
				φ2200 打設長15.6m 杭長12.9m 高有機質土用 ハﾟﾗ0.305t/m3 ; ｽｰﾘｰ攪拌(ICT) (TYPE1-5)	3	本
				φ2200 打設長15.6m 杭長13.5m 高有機質土用 ハﾟﾗ0.305t/m3 ; ｽｰﾘｰ攪拌(ICT) (TYPE1-1)	21	本
				φ2200 打設長15.7m 杭長11.5m 高有機質土用 ハﾟﾗ0.305t/m3 ; ｽｰﾘｰ攪拌(ICT) (TYPE1-1)	8	本
				φ2200 打設長16.0m 杭長11.5m 高有機質土用 ハﾟﾗ0.305t/m3 ; ｽｰﾘｰ攪拌(ICT)	2	本

積算内訳書

仮番号

工事名	国道４９号 横越地区外改良その４工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				(TYPE2-8)			
				φ 2200 打設長6.3m 杭長4.2m 高有機質土用 ハ			
				ゝ0.205t/m3 ;			
				スラリー攪拌 (ICT)	2	本	
				(TYPE2-7)			
				φ 2200 打設長13.3m 杭長11.2m 高有機質土用			
				ハゝ0.205t/m3 ;			
				スラリー攪拌 (ICT)	9	本	
				(TYPE2-3)			
				φ 2200 打設長15.0m 杭長11.7m 高有機質土用			
				ハゝ0.205t/m3 ;			
				スラリー攪拌 (ICT)	6	本	
				(TYPE2-3)			
				φ 2200 打設長15.3m 杭長11.7m 高有機質土用			
				ハゝ0.205t/m3 ;			
				スラリー攪拌 (ICT)	8	本	
				(TYPE2-4)			
				φ 2200 打設長15.3m 杭長12.3m 高有機質土用			
				ハゝ0.205t/m3 ;			
				スラリー攪拌 (ICT)	10	本	
				(TYPE2-1)			
				φ 2200 打設長15.4m 杭長11.4m 高有機質土用			
				ハゝ0.205t/m3 ;			
				スラリー攪拌 (ICT)	2	本	
				(TYPE2-4)			
				φ 2200 打設長15.6m 杭長12.3m 高有機質土用			
				ハゝ0.205t/m3 ;			
				スラリー攪拌 (ICT)	8	本	
				(TYPE2-5)			
				φ 2200 打設長15.6m 杭長12.9m 高有機質土用			
				ハゝ0.205t/m3 ;			
				スラリー攪拌 (ICT)	2	本	
				(TYPE2-6)			
				φ 2200 打設長15.6m 杭長13.5m 高有機質土用			

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 4 9 号 横越地区外改良その 4 工事								
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
					ハﾟヲ.205t/m3 ;	18	本		
					ｽﾗﾘｰ攪拌(ICT)				
					(TYPE2-2)				
					φ 2200 打設長15.7m 杭長11.5m 高有機質土用				
					ハﾟヲ.205t/m3 ;				
					ｽﾗﾘｰ攪拌(ICT)	9	本		
					(TYPE2-2)				
					φ 2200 打設長16.0m 杭長11.5m 高有機質土用				
					ハﾟヲ.205t/m3 ;				
					ｽﾗﾘｰ攪拌(ICT)				
					(TYPE4-1)	6	本		
					φ 2200 打設長24.0m 杭長18.8m 高有機質土用				
					ハﾟヲ.278t/m3 ;				
					ｽﾗﾘｰ攪拌(ICT)				
					(TYPE4-3)				
					φ 2200 打設長24.3m 杭長20.3m 高有機質土用	40	本		
					ハﾟヲ.278t/m3 ;				
					ｽﾗﾘｰ攪拌(ICT)				
					(TYPE4-2)				
					φ 2200 打設長24.3m 杭長21.8m 高有機質土用				
					ハﾟヲ.278t/m3 ;	7	本		
					ｽﾗﾘｰ攪拌(ICT)				
					(TYPE4-2)				
					φ 2200 打設長24.3m 杭長21.8m 高有機質土用				
					ハﾟヲ.278t/m3 ;				
排出土処理	式	1	8,311,900		積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式		
					土砂 土量50,000m3未満 ;				
					土砂等運搬			1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;				
					整地	1	式		
					残土受入れ地での処理 ;				
防護柵工	式	1	4,754,642						
路側防護柵工	式	1	4,754,642		ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	828	m		
					Gc-A1-6E ;				
					支給品運搬	5.78	t		
					ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材 ;				

積算内訳書

仮番号

工事名	国道４９号 横越地区外改良その４工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工		式	1	1,514,380		
防護柵撤去工		式	1	277,855	防護柵撤去(ガードレール)	40 m
					Gr-A-4E；	
					防護柵撤去(ガードレール)	40 m
					Gr-Am-4E；	
					ガードケーブル撤去	141 m
					Gc-A1-6E；	
構造物取壊し工		式	1	400,962	コンクリート構造物取壊し	1 m3
					無筋構造物 機械施工；	
					コンクリート構造物取壊し	11 m3
					二次製品（鉄筋）機械施工；	
					舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 15cm以下；	
					舗装版破砕	1,280 m2
					アスファルト舗装版 t≦15cm；	
					アスカフ撤去	27 m2
					15cm<t≦40cm；	
運搬処理工		式	1	835,563	殻運搬	64 m3
					アスファルト殻；	
					殻運搬	4 m3
					アスファルト殻；	
					殻運搬	1 m3
					コンクリート殻（無筋）；	
					殻運搬	11 m3
					二次製品（鉄筋）；	
					殻処分	68 m3
					アスファルト殻；	
					殻処分	1 m3
					コンクリート殻（無筋）；	
					殻処分	11 m3
					二次製品（鉄筋）；	
					現場発生品運搬	1 式
					防護柵；	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道４９号 横越地区外改良その４工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	9,701,972		
防護施設工	式	1	7,703,772	仮設防護柵 撤去・賃料；	1 式
交通管理工	式	1	1,998,200	交通誘導警備員	103 人日
直接工事費	式	1	166,800,094		
共通仮設費	式	1	27,838,310		
共通仮設費	式	1	12,011,310		
運搬費	式	1	9,485,680	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1,315,630	システム初期費(ICT)	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
				環境庁告示第46号溶出試験； 道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,210,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	15,827,000		
純工事費	式	1	194,638,404		
現場管理費	式	1	57,001,000		
工事原価	式	1	265,470,311		
一般管理費等	式	1	42,729,689		
工事価格	式	1	308,200,000		

積算内訳書

工事名	国道４９号 横越地区外改良その４工事【百津地区】					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	7,705,329		
道路土工		式	1	253,828		
掘削工		式	1	117,798	掘削	220 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工		式	1	129,375	路体(築堤)盛土	150 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
残土処理工		式	1	6,655	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
舗装工		式	1	1,014,507		
アスファルト舗装工		式	1	671,517	下層路盤(歩道部)	209 m2
					RC-40 t=150mm；	
					表層(歩道部)	209 m2
					⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W；	
コンクリート舗装工		式	1	342,990	コンクリート舗装	90 m2
					18-8-40BB W/C≦60% t=100mm；	
排水構造物工		式	1	4,911,132		
作業土工		式	1	317,000	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
側溝工		式	1	2,689,542	プレキャストU型側溝	73 m
					PUT-B300-L2000；	
					プレキャストU型側溝	86 m
					BF-I-B300-L2000；	
					プレキャストU型側溝	78 m
					BF-II-B400-L2000；	
					側溝蓋	132 枚
					CT-B300-L500；	

積算内訳書

工事名	国道４９号 横越地区外改良その４工事【百津地区】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				側溝蓋 SG2T-B300-L995；	7 枚
管渠工	式	1	933,140	鉄筋コンクリート台付管 φ400×2500；	9 m
				鉄筋コンクリート台付管 φ600×2500；	22 m
集水桝・マンホール工	式	1	971,450	現場打ち集水桝 MA種 18-8-40BB W/C≤60%；	2 箇所
				現場打ち集水桝 MB種 18-8-40BB W/C≤60%；	3 箇所
				現場打ち集水桝 MC種 18-8-40BB W/C≤60%；	3 箇所
				現場打ち集水桝 MD種 18-8-40BB W/C≤60%；	1 箇所
				足掛金物 φ19×幅30cm 樹脂被覆性；	4 個
				蓋 MSGT-500-500；	5 枚
				蓋 MSGT-700-700；	2 枚
				蓋 S-450-900-t12；	4 枚
				蓋 S-700-700-t12；	1 枚
側道工	式	1	399,187		
砂利舗装工	式	1	399,187	敷砂利 C-40 t=100mm；	790 m2
照明設備工	式	1	1,126,675		
地下道照明設備設置工	式	1	762,240	歩道照明設置 笠付形 防水形 L E D 照明器具 (ELRW44301NPN9 相当)；	4 台
				踊り場照明設置	1 台

積算内訳書

工事名	国道４９号 横越地区外改良その４工事【百津地区】					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					丸型鋼管段付ポール 4.5m埋込式 溶融亜鉛メッキ後、指定色塗装仕上 KHE015標準色塗装仕上；	
照明灯基礎設置工	式	1	16,370	照明灯基礎設置 φ500×900 18-8-25BB W/C≦60%；	1	箇所
配管・配線工	式	1	276,825	地中配管 FEP30mm；	4	m
				地中配線 CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C；	4	m
				屋外配管 (管内) G36；	11	m
				屋外配管 (管内) G28；	18	m
				屋外配管 (管内) #38；	2	m
				屋外配管 (管内) #30；	2	m
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C；	40	m
				埋設標識シート敷設 150mm 2倍；	4	m
				配管配線附属品 作業土工(電気)	1	式
					1	式
ポールボックス設置工	式	1	71,240	ポールボックス設置 200×200×100 SUS 防水；	4	個
直接工事費	式	1	7,705,329			

積算内訳書

工事名	国道４９号 横越地区外改良その４工事【百津地区】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,062,000	
共通仮設費	式	1	101,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	101,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	961,000	
純工事費	式	1	8,767,329	
現場管理費	式	1	2,954,000	
工事原価	式	1	11,721,329	

積算内訳書

工事名	国道４９号 横越地区外改良その４工事【窪川原地区】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	1,233,378		
舗装工	式	1	1,059,660		
アスファルト舗装工	式	1	419,853	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=350mm ;	21 m2
				上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=150mm ;	21 m2
				上層路盤(車道・路肩部) ①再生As安定処理(25) t=50mm ;	21 m2
				基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm ;	42 m2
				表層(車道・路肩部) ⑥密粒度As(新20FH)改質材入 t=50mm t<1.4m ;	42 m2
切削オーバーレイ工	式	1	639,807	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度As(新20FH)改質材入 ;	147 m2
				殻運搬(路面切削) アスファルト ;	7 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	7 m3
構造物撤去工	式	1	173,718		
作業土工	式	1	53,630	床掘り(掘削) 土砂 ;	1 式
				埋戻し 土砂 ;	1 式
構造物取壊し工	式	1	8,958	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t≤15cm ;	42 m2
排水構造物撤去工	式	1	70,934	暗渠排水管撤去 撤去 φ250 ;	35 m
				暗渠排水管撤去 撤去 φ50 ;	280 m

積算内訳書

工事名	国道４９号 横越地区外改良その４工事【窪川原地区】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	40,196	殻運搬	4 m3
				アスファルト殻； 殻処分	4 m3
				アスファルト殻；	
直接工事費	式	1	1,233,378		
共通仮設費	式	1	343,200		
共通仮設費	式	1	187,200		
運搬費	式	1	165,200	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	22,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	156,000		
純工事費	式	1	1,576,578		
現場管理費	式	1	533,000		
工事原価	式	1	2,109,578		