

単 価 合 意 書

令和8年7月6日に契約した 国道49号 横越地区外改良その4工事 における契約の変更
に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、
別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として2部本書を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通
を保有する。

令和 8年 7月 8日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
	氏名	分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光

受注者	住所	新潟県阿賀野市保田4177番地1
	氏名	株式会社坂詰組 代表取締役 坂詰 敏彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		151,692,070	
地盤改良工						
		式	1		137,168,314	
路床安定処理工						
		式	1		11,355,100	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 15.5t/100m2 セメント系固化材 特殊土用 フレコン	m2	2,300	4,937	11,355,100	
固結工(ICT)						
		式	1		118,255,094	
スリー搅拌(ICT) (TYPE1-7)	φ2200 打設長6.3m 杭長4.2m 高 有機質土用 ｵﾞ70.305t/m3	本	2	223,267	446,534	
スリー搅拌(ICT) (TYPE1-8)	φ2200 打設長6.3m 杭長4.8m 高 有機質土用 ｵﾞ70.305t/m3	本	1	238,546	238,546	
スリー搅拌(ICT) (TYPE1-6)	φ2200 打設長10.3m 杭長8.2m 高 有機質土用 ｵﾞ70.305t/m3	本	2	378,236	756,472	
スリー搅拌(ICT) (TYPE1-7)	φ2200 打設長10.3m 杭長8.8m 高 有機質土用 ｵﾞ70.305t/m3	本	1	393,606	393,606	
スリー搅拌(ICT) (TYPE1-5)	φ2200 打設長13.3m 杭長11.2m 高有機質土用 ｵﾞ70.305t/m3	本	2	489,825	979,650	
スリー搅拌(ICT) (TYPE1-6)	φ2200 打設長13.3m 杭長11.2m 高有機質土用 ｵﾞ70.305t/m3	本	1	489,825	489,825	
スリー搅拌(ICT) (TYPE1-2)	φ2200 打設長15.0m 杭長11.7m 高有機質土用 ｵﾞ70.305t/m3	本	6	522,201	3,133,206	
スリー搅拌(ICT) (TYPE1-3)	φ2200 打設長15.0m 杭長12.3m 高有機質土用 ｵﾞ70.305t/m3	本	10	537,571	5,375,710	
スリー搅拌(ICT) (TYPE1-2)	φ2200 打設長15.3m 杭長11.7m 高有機質土用 ｵﾞ70.305t/m3	本	2	526,475	1,052,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スラー攪拌(ICT) (TYPE1-4)	φ 2200 打設長15.3m 杭長12.9m 高有機質土用 ｾﾞｯﾄ.305t/m3	本	2	557,124	1,114,248	
スラー攪拌(ICT) (TYPE1-3)	φ 2200 打設長15.6m 杭長12.3m 高有機質土用 ｾﾞｯﾄ.305t/m3	本	2	545,210	1,090,420	
スラー攪拌(ICT) (TYPE1-4)	φ 2200 打設長15.6m 杭長12.9m 高有機質土用 ｾﾞｯﾄ.305t/m3	本	13	560,580	7,287,540	
スラー攪拌(ICT) (TYPE1-5)	φ 2200 打設長15.6m 杭長13.5m 高有機質土用 ｾﾞｯﾄ.305t/m3	本	3	575,858	1,727,574	
スラー攪拌(ICT) (TYPE1-1)	φ 2200 打設長15.7m 杭長11.5m 高有機質土用 ｾﾞｯﾄ.305t/m3	本	21	525,657	11,038,797	
スラー攪拌(ICT) (TYPE1-1)	φ 2200 打設長16.0m 杭長11.5m 高有機質土用 ｾﾞｯﾄ.305t/m3	本	8	529,113	4,232,904	
スラー攪拌(ICT) (TYPE2-8)	φ 2200 打設長6.3m 杭長4.2m 高 有機質土用 ｾﾞｯﾄ.205t/m3	本	2	182,161	364,322	
スラー攪拌(ICT) (TYPE2-7)	φ 2200 打設長13.3m 杭長11.2m 高有機質土用 ｾﾞｯﾄ.205t/m3	本	2	382,511	765,022	
スラー攪拌(ICT) (TYPE2-3)	φ 2200 打設長15.0m 杭長11.7m 高有機質土用 ｾﾞｯﾄ.205t/m3	本	9	409,066	3,681,594	
スラー攪拌(ICT) (TYPE2-3)	φ 2200 打設長15.3m 杭長11.7m 高有機質土用 ｾﾞｯﾄ.205t/m3	本	6	412,431	2,474,586	
スラー攪拌(ICT) (TYPE2-4)	φ 2200 打設長15.3m 杭長12.3m 高有機質土用 ｾﾞｯﾄ.205t/m3	本	8	422,708	3,381,664	
スラー攪拌(ICT) (TYPE2-1)	φ 2200 打設長15.4m 杭長11.4m 高有機質土用 ｾﾞｯﾄ.205t/m3	本	10	408,976	4,089,760	
スラー攪拌(ICT) (TYPE2-4)	φ 2200 打設長15.6m 杭長12.3m 高有機質土用 ｾﾞｯﾄ.205t/m3	本	2	426,164	852,328	
スラー攪拌(ICT) (TYPE2-5)	φ 2200 打設長15.6m 杭長12.9m 高有機質土用 ｾﾞｯﾄ.205t/m3	本	8	436,441	3,491,528	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スラー攪拌(ICT) (TYPE2-6)	φ2200 打設長15.6m 杭長13.5m 高有機質土用 ｾﾞﾗﾝﾄﾞ0.205t/m3	本	2	446,717	893,434	
スラー攪拌(ICT) (TYPE2-2)	φ2200 打設長15.7m 杭長11.5m 高有機質土用 ｾﾞﾗﾝﾄﾞ0.205t/m3	本	18	413,250	7,438,500	
スラー攪拌(ICT) (TYPE2-2)	φ2200 打設長16.0m 杭長11.5m 高有機質土用 ｾﾞﾗﾝﾄﾞ0.205t/m3	本	9	416,706	3,750,354	
スラー攪拌(ICT) (TYPE4-1)	φ2200 打設長24.0m 杭長18.8m 高有機質土用 ｾﾞﾗﾝﾄﾞ0.278t/m3	本	6	860,968	5,165,808	
スラー攪拌(ICT) (TYPE4-3)	φ2200 打設長24.3m 杭長20.3m 高有機質土用 ｾﾞﾗﾝﾄﾞ0.278t/m3	本	40	900,256	36,010,240	
スラー攪拌(ICT) (TYPE4-2)	φ2200 打設長24.3m 杭長21.8m 高有機質土用 ｾﾞﾗﾝﾄﾞ0.278t/m3	本	7	933,996	6,537,972	
排出土処理		式	1		7,558,120	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		875,520	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		6,222,800	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		459,800	
防護柵工		式	1		4,323,397	
路側防護柵工		式	1		4,323,397	
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	Gc-A1-6E	m	828	5,153	4,266,684	
支給品運搬	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材	t	5.78	9,812	56,713	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		1,376,997	
防護柵撤去工		式	1		252,643	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-4E	m	40	1,300	52,000	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-Am-4E	m	40	1,882	75,280	
ガードケール撤去	Gc-A1-6E	m	141	889.1	125,363	
構造物取壊し工		式	1		364,540	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	7,911	7,911	
コンクリート構造物取壊し	二次製品（鉄筋）機械施工	m3	11	7,911	87,021	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		6,672	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	1,280	193.9	248,192	
アスカープ撤去	15cm<t≦40cm	m2	27	546.1	14,744	
運搬処理工		式	1		759,814	
殻運搬	アスファルト殻	m3	64	5,088	325,632	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	3,796	15,184	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	3,464	3,464	
殻運搬	二次製品(鉄筋)					
		m3	11	4,234	46,574	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	68	3,205	217,940	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	2,137	2,137	
殻処分	二次製品(鉄筋)					
		m3	11	5,684	62,524	
現場発生品運搬	防護柵					
		式	1		86,359	
仮設工						
		式	1		8,823,362	
防護施設工						
		式	1		7,006,133	
仮設防護柵	撤去・賃料					
		式	1		7,006,133	
交通管理工						
		式	1		1,817,229	
交通誘導警備員						
		人日	103	17,643	1,817,229	
直接工事費						
		式	1		151,692,070	
共通仮設費						
		式	1		25,317,271	
共通仮設費						
		式	1		10,923,534	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		8,626,630	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		8,166,788	
仮設材運搬費						
		式	1		459,842	
技術管理費						
		式	1		1,196,480	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,045,858	
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験					
		式	1		92,209	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,413	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,100,424	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		14,393,737	
純工事費						
		式	1		177,009,341	
現場管理費						
		式	1		51,839,098	
工事原価						
		式	1		241,425,954	
一般管理費等						
		式	1		38,864,046	
工事価格						
		式	1		280,290,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		28,029,000	
工事費計		式	1		308,319,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【百津地区】		式	1		7,006,817	
道路土工		式	1		230,805	
掘削工		式	1		107,110	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	220	354.5	77,990	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		29,120	
路体盛土工		式	1		117,645	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	150	784.3	117,645	
残土処理工		式	1		6,050	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		6,050	
舗装工		式	1		922,339	
アスファルト舗装工		式	1		610,489	
(地下道取付部)		式	1		610,489	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	209	1,048	219,032	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W	m2	209	1,873	391,457	
コンクリート舗装工		式	1		311,850	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦60% t=100mm	m ²	90	3,465	311,850	
排水構造物工		式	1		4,466,070	
作業土工		式	1		288,250	
床掘り	土砂	式	1		103,800	
埋戻し	土砂	式	1		184,450	
側溝工		式	1		2,445,738	
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	73	10,567	771,391	
プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	m	86	6,043	519,698	
プレキャストU型側溝	BF-II-B400-L2000	m	78	9,121	711,438	
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	132	2,451	323,532	
側溝蓋	SG2T-B300-L995	枚	7	17,097	119,679	
管渠工		式	1		848,619	
鉄筋コンクリート台付管	φ400×2500	m	9	19,953	179,577	
鉄筋コンクリート台付管	φ600×2500	m	22	30,411	669,042	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工						
		式	1		883,463	
現場打ち集水桝	MA種 18-8-40BB W/C≦60%					
		箇所	2	25,391	50,782	
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%					
		箇所	3	42,325	126,975	
現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≦60%					
		箇所	3	65,243	195,729	
現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%					
		箇所	1	82,913	82,913	
足掛金物	φ19×幅30cm 樹脂被覆性					
		個	4	2,719	10,876	
蓋	MSGT-500-500					
		枚	5	21,189	105,945	
蓋	MSGT-700-700					
		枚	2	43,544	87,088	
蓋	S-450-900-t12					
		枚	4	42,743	170,972	
蓋	S-700-700-t12					
		枚	1	52,183	52,183	
側道工						
		式	1		363,005	
砂利舗装工						
		式	1		363,005	
敷砂利	C-40 t=100mm					
		m2	790	459.5	363,005	
照明設備工						
		式	1		1,024,598	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地下道照明設備設置工		式	1		693,211	
歩道照明設置	笠付形 防水形 L E D 照明器具(ELRW44301NPN9相当)	台	4	87,588	350,352	
踊り場照明設置	丸型鋼管段付ボール 4.5m埋込式 溶融亜鉛メッキ後、指定色塗装仕上 KHE015標準色塗装仕上	台	1	342,859	342,859	
照明灯基礎設置工		式	1		14,887	
照明灯基礎設置	φ 500×900 18-8-25BB W/C≦60%	箇所	1	14,887	14,887	
配管・配線工		式	1		251,712	
地中配管	FEP30mm	m	4	368.7	1,474	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	4	1,731	6,924	
屋外配管 (管内)	G36	m	11	4,657	51,227	
屋外配管 (管内)	G28	m	18	4,431	79,758	
屋外配管 (管内)	#38	m	2	2,807	5,614	
屋外配管 (管内)	#30	m	2	2,580	5,160	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	40	1,731	69,240	
埋設標識シート敷設	150mm 2倍	m	4	273.1	1,092	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管配線附属品						
		式	1		23,298	
作業土工(電気)						
		式	1		7,925	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工						
		式	1		64,788	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	200×200×100 SUS 防水					
		個	4	16,197	64,788	
直接工事費						
		式	1		7,006,817	
共通仮設費						
		式	1		965,826	
共通仮設費						
		式	1		91,853	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		91,853	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		873,973	
純工事費						
		式	1		7,972,643	
現場管理費						
		式	1		2,686,491	
工事原価						
		式	1		10,659,134	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【窪川原地区】		式	1		1,121,531	
舗装工						
		式	1		963,578	
アスファルト舗装工						
		式	1		381,738	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=350mm					
		m2	21	1,590	33,390	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm					
		m2	21	1,061	22,281	
上層路盤(車道・路肩部)	①再生As安定処理(25) t=50mm					
		m2	21	2,825	59,325	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm					
		m2	42	2,832	118,944	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度As(新20FH)改質材入 t=50mm t<1.4m					
		m2	42	3,519	147,798	
切削オーバーレイ工						
		式	1		581,840	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度As(新20FH)改質材入					
		m2	147	3,644	535,668	
殻運搬(路面切削)	アスファルト					
		m3	7	3,391	23,737	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	7	3,205	22,435	
構造物撤去工						
		式	1		157,953	
作業土工						
		式	1		48,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り(掘削)	土砂					
		式	1		11,870	
埋戻し	土砂					
		式	1		36,890	
構造物取壊し工						
		式	1		8,143	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm					
		m2	42	193.9	8,143	
排水構造物撤去工						
		式	1		64,498	
暗渠排水管撤去	撤去 φ250					
		m	35	359.6	12,586	
暗渠排水管撤去	撤去 φ50					
		m	280	185.4	51,912	
運搬処理工						
		式	1		36,552	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	4	3,796	15,184	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	4	5,342	21,368	
直接工事費						
		式	1		1,121,531	
共通仮設費						
		式	1		312,118	
共通仮設費						
		式	1		170,246	
運搬費						
		式	1		150,239	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		式	1		150,239	
現場環境改善費（率計上）		式	1		20,007	
共通仮設費（率計上）		式	1		141,872	
純工事費		式	1		1,433,649	
現場管理費		式	1		484,732	
工事原価		式	1		1,918,381	