

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事
工事地名	新潟県東蒲原郡阿賀町八木山地先及び天満地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	399日間	自	令和 8年 7月29日
		至	令和 9年 8月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	130,096,778		
舗装工	式	1	11,335,875		
橋面防水工	式	1	3,730,590	橋面防水 塗膜防水；	1,230 m2
舗装打換え工	式	1	7,605,285	舗装版切断 アスファルト舗装版 t≤15cm； 路面切削 アスファルト舗装版 t≤15cm； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻； 基層 ①密粒度アスコン(13FH)改質材入 t=30mm W>3.0m； 表層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm W>3.0m； ；	1 式 1,230 m2 99 m3 99 m3 1,230 m2 1,230 m2
橋梁床版工	式	1	73,321,200		
床版打替工	式	1	72,950,600	床版破砕 ウォータージェットによるコンクリート床版のはつり 上面200mm 下面113mm 厚さ260mm； 床版破砕 電動ブレードによるコンクリート床版のはつり t=260mm； コンクリート 超速硬コンクリート； 型枠 一般型枠；	68 m2 101 m2 40 m3 1 式
運搬処理工	式	1	370,600	殻積込 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬	40 m3 40 m3

積算内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	40 m3
橋梁附属土工	式	1	5,432,251		
桁端部止水工	式	1	4,642,820	桁端部止水材設置 橋台用 ; 桁端部止水材設置 橋脚用 ;	6.2 m 8.6 m
排水施設工	式	1	671,990	簡易排水装置流末改良	41 m
検査路工	式	1	117,441	下部工検査路部材取替 P1橋脚	1 式
橋梁補修工	式	1	1,437,122		
部材取替工	式	1	385,900	下横構部材取替	1 部材
当て板補修工	式	1	649,372	芯出し素地調整 2種ケレン相当 ; 現場孔明 補強部材取付 C-5塗装系 ; 高力ボルト本締め S10T ;	0.8 m2 65 本 10 部材 65 本
支承サイトストップー切断工	式	1	401,850	現場切断撤去 線支承 ;	5 m
現場塗装工	式	1	950,364		
現場塗装工	式	1	55,580	素地調整 電力工具処理 ; 下塗 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 高力ボルト連結 部 塗装回数 1回 ; 下塗	1 m2 1 m2 1 m2

積算内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ボルト 連結部 塗装回数 2回；		
				中塗	1	m2
				ふっ素樹脂塗料用 赤系 高力ボルト連結部 塗装 回数 1回；		
				上塗	1	m2
				ふっ素樹脂塗料 赤系 高力ボルト連結部 塗装回 数 1回；		
橋梁塗装工	式	1	894,784	素地調整	41	m2
				1種ケレン(フラスト処理)；		
				防食下地	41	m2
				有機ゾンクリッチェント；		
				下塗	41	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回 数 1回；		
				下塗 (増塗)	41	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー 塗装回 数 1回；		
				中塗	41	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回 数 1回；		
				上塗	41	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回；		
仮設工	式	1	37,619,966			
足場工	式	1	23,934,266	足場工	1	式
				吊り足場；		
				足場工	1	式
				枠組足場；		
				プラスチック養生	1	式
				プラスチック用養生シート；		
交通管理工	式	1	13,685,700	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	130,096,778	
共通仮設費	式	1	18,048,920	
共通仮設費	式	1	1,411,920	
運搬費	式	1	293,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	149,320	既存膜等含有有害物質分析費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	969,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,637,000	
純工事費	式	1	148,145,698	
現場管理費	式	1	64,666,000	
工事原価	式	1	256,808,603	
一般管理費等	式	1	40,001,397	
工事価格	式	1	296,810,000	

積算内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	21,891,905		
橋梁附属物工	式	1	7,570,598		
伸縮継手工	式	1	5,384,070	伸縮装置取替 補修 1車線 伸縮量110mm；	8.1 m
漏水対策工	式	1	117,344	橋脚水切り設置 EPDMゴムスポンジ（側面用）35×20；	19 m
排水施設工	式	1	1,537,680	排水管補修	24 箇所
消雪管撤去工	式	1	512,400	消雪管撤去	1 式
検査路工	式	1	19,104	ボルト再設置	2 本
橋梁補修工	式	1	8,492,444		
断面修復工	式	1	5,490,344	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.779m3 ポリマーセメント 左官工法用(コテ塗り) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処 理有 吹付工法 ポリマーセメント吹付工法用；	1 構造物 1.372 m3
電気防食工	式	1	654,472	犠牲陽極材	104 個
表面被覆工	式	1	2,069,100	下地処理 プライマー塗布 ウレタンプライマー； 上塗り材塗布 ポリウレタン樹脂；	1 橋 1 橋 1 橋
当て板補修工	式	1	207,008	芯出し素地調整 2種ケレン相当； 現場孔明 補強部材取付 C-5塗装系；	0.3 m2 9 本 4 部材

積算内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
亀裂補修工	式	1	71,520	高力ボルト本締め	9 本
				F10T；	
				支承セットボルト取替	2 本
				疲労き裂補修	0.2 m
現場塗装工	式	1	16,673		
現場塗装工	式	1	16,673	素地調整	0.3 m2
				電力工具処理；	
				下塗	0.3 m2
				ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 高力ボルト連結部 塗装回数 1回；	
				下塗	0.3 m2
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ボルト連結部 塗装回数 2回；	
				中塗	0.3 m2
				ふっ素樹脂塗料用 赤系 高力ボルト連結部 塗装回数 1回；	
				上塗	0.3 m2
				ふっ素樹脂塗料 赤系 高力ボルト連結部 塗装回数 1回；	
仮設工	式	1	5,812,190		
足場工	式	1	4,967,540	足場	1 式
				(上部工)	
				吊り足場；	
				足場 (下部工)	1 式
				橋脚回り足場 タイプ F；	
				足場	1 式
				枠組足場；	
交通管理工	式	1	844,650	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	21,891,905		

積算内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5, 502, 000	
共通仮設費	式	1	233, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	233, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 269, 000	
純工事費	式	1	27, 393, 905	
現場管理費	式	1	16, 603, 000	
工事原価	式	1	43, 996, 905	