

単 価 合 意 書

令和 8 年 7 月 28 日に契約した R8・9 見返大橋外補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 8 年 8 月 10 日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口 2 丁目 1 番 6 5 号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光

受注者 住所 新潟県新潟市秋葉区川口 5 8 0 - 2 6
氏名 東亜道路工業株式会社 北陸支店
支店長 小野寺 裕一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【八木山地区】		式	1		121,409,748	
舗装工		式	1		10,576,671	
橋面防水工		式	1		3,480,900	
橋面防水	塗膜防水					
		m2	1,230	2,830	3,480,900	
舗装打換え工		式	1		7,095,771	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm					150m
		式	1		102,705	
路面切削	アスファルト舗装版 t≦15cm					
		m2	1,230	603.9	742,797	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻					
		m3	99	4,305	426,195	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	99	4,386	434,214	
基層	①密粒度アスコン(13FH)改質材入 t=30mm W>3.0m					
		m2	1,230	1,665	2,047,950	
表層	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm W>3.0m					
		m2	1,230	2,717	3,341,910	
橋梁床版工						
		式	1		68,427,249	
床版打替工						
		式	1		68,081,449	
床版破砕	ウォータージェットによるコンクリート床版のはつり 上面200mm 下面113mm 厚さ260mm					
		m2	68	709,088	48,217,984	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床版破碎	電動ブレーカーによるコンクリート床版のは つり t=260mm	m2	101	59,355	5,994,855	
コンクリート	超速硬コンクリート	m3	40	297,615	11,904,600	
型枠	一般型枠	式	1		1,964,010	170m2
運搬処理工		式	1		345,800	
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	40	1,185	47,400	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	40	4,171	166,840	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	40	3,289	131,560	
橋梁付属物工		式	1		5,069,674	
桁端部止水工		式	1		4,332,936	
桁端部止水材設置	橋台用	m	6.2	275,684	1,709,240	
桁端部止水材設置	橋脚用	m	8.6	305,081	2,623,696	
排水施設工		式	1		627,136	
簡易排水装置流末改良		m	41	15,296	627,136	
検査路工		式	1		109,602	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下部工検査路部材取替						
P1橋脚		式	1		109,602	
橋梁補修工		式	1		1,341,160	
部材取替工		式	1		360,143	
下横構部材取替		部材	1	360,143	360,143	
当て板補修工		式	1		605,992	
芯出し素地調整	2種ｸﾚﾝ相当	m2	0.8	35,641	28,512	
現場孔明		本	65	2,205	143,325	
補強部材取付	C-5塗装系	部材	10	29,434	294,340	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め	S10T	本	65	2,151	139,815	
支承ﾏｲﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ切断工		式	1		375,025	
現場切断撤去	線支承	m	5	75,005	375,025	
現場塗装工		式	1		886,794	
現場塗装工		式	1		51,870	
C-5系 F-11		式	1		51,870	
素地調整	電力工具処理	m2	1	29,780	29,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 高力ボルト連結部 塗装回数 1回	m2	1	4,418	4,418	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 高力ボルト連結部 塗装回数 2 回	m2	1	8,836	8,836	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 高力ボルト 連結部 塗装回数 1回	m2	1	4,418	4,418	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 高力ボルト連 結部 塗装回数 1回	m2	1	4,418	4,418	
橋梁塗装工 Rc-1系 縦桁・支承		式	1		834,924	
素地調整	1種クレン(ブラスト処理)	m2	41	11,441	469,081	
防食下地	有機ジンクリッチヘント	m2	41	1,662	68,142	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回	m2	41	1,748	71,668	
下塗 (増塗)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) スプレー 塗装回数 1回	m2	41	2,584	105,944	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	41	952	39,032	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	41	1,977	81,057	
仮設工		式	1		35,108,200	
足場工		式	1		22,336,210	
足場工	吊り足場	式	1		21,889,200	1,740m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場工	枠組足場					50掛m2
		式	1		241,900	
プラスチック養生	プラスチック用養生シート					129m2
		式	1		205,110	
交通管理工						
		式	1		12,771,990	
交通誘導警備員						570人日
		式	1		12,771,990	
直接工事費						
		式	1		121,409,748	
共通仮設費						
		式	1		16,844,278	
共通仮設費						
		式	1		1,317,682	
運搬費						
		式	1		274,004	
建設機械運搬費						1台
		式	1		274,004	
技術管理費						
		式	1		139,353	
既存膜等含有有害物質分析費						
		式	1		79,410	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		59,943	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		904,325	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		15,526,596	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		138,254,026	
現場管理費		式	1		60,349,994	
工事原価		式	1		239,663,973	
一般管理費等		式	1		37,336,027	
工事価格		式	1		277,000,000	
消費税相当額		式	1		27,700,000	
工事費計		式	1		304,700,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【天満地区】		式	1		20,430,310	
橋梁付属物工						
		式	1		7,065,270	
伸縮継手工						
		式	1		5,024,713	
伸縮装置取替	補修 1車線 伸縮量110mm					
		m	8.1	620,335	5,024,713	
漏水対策工						
		式	1		109,497	
橋脚水切り設置	EPDMゴムスポンジ（側面用）35×20					
		m	19	5,763	109,497	
排水施設工						
		式	1		1,435,032	
排水管補修						
		箇所	24	59,793	1,435,032	
消雪管撤去工						
		式	1		478,200	
消雪管撤去						
		式	1		478,200	
検査路工						
		式	1		17,828	
ボルト再設置						
		本	2	8,914	17,828	
橋梁補修工						
		式	1		7,925,516	
断面修復工						
		式	1		5,123,901	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.779m ³ 3 ぼりマセメント左官工法用(コテ塗り) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	2,816,569	2,816,569	
吹付工法	ぼりマセメント吹付工法用	m ³	1.372	1,681,729	2,307,332	
電気防食工		式	1		610,688	
犠牲陽極材		個	104	5,872	610,688	
表面被覆工		式	1		1,931,001	
下地処理		橋	1	169,479	169,479	
プライマー塗布	ウレタンプライマー	橋	1	209,516	209,516	
上塗り材塗布	ポリウレタン樹脂	橋	1	1,552,006	1,552,006	
当て板補修工		式	1		193,180	
芯出し素地調整	2種ケレン相当	m ²	0.3	35,641	10,692	
現場孔明		本	9	2,720	24,480	
補強部材取付	C-5塗装系	部材	4	26,093	104,372	
高力ボルト本締め	F10T	本	9	1,926	17,334	
支承セットボルト取替		本	2	18,151	36,302	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
亀裂補修工						
		式	1		66,746	
疲労き裂補修						
		m	0.2	333,732	66,746	
現場塗装工						
		式	1		15,559	
現場塗装工 (C-5系F-11)						
		式	1		15,559	
素地調整	電力工具処理					
		m2	0.3	29,780	8,934	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 高力ボルト連結部 塗装回数 1回					
		m2	0.3	4,418	1,325	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 高力ボルト連結部 塗装回数 2 回					
		m2	0.3	8,836	2,650	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 高力ボルト 連結部 塗装回数 1回					
		m2	0.3	4,418	1,325	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 高力ボルト連 結部 塗装回数 1回					
		m2	0.3	4,418	1,325	
仮設工						
		式	1		5,423,965	
足場工						
		式	1		4,635,700	
足場 (上部工)	吊り足場					280m2
		式	1		2,570,680	
足場 (下部工)	橋脚回り足場 タイプF					100m2
		式	1		1,387,700	
足場	枠組足場					140掛m2
		式	1		677,320	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		788,265	
交通誘導警備員		式	1		788,265	45人日
直接工事費		式	1		20,430,310	
共通仮設費		式	1		5,134,778	
共通仮設費		式	1		217,448	
現場環境改善費（率計上）		式	1		217,448	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,917,330	
純工事費		式	1		25,565,088	
現場管理費		式	1		15,494,865	
工事原価		式	1		41,059,953	