

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 新川口橋耐震補強外工事
工事地名	新潟県岩船郡関川村上関地先及び南赤谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	246日間	自	令和 8年 7月24日
		至	令和 9年 3月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 新川口橋耐震補強外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	27,396,091		
橋梁支承工		式	1	5,627,124		
PC橋支承工		式	1	5,627,124	削孔 削孔径 80mm 削孔深さ 710mm ;	12 孔
					削孔 削孔径 85mm 削孔深さ 760mm ;	6 孔
					削孔 削孔径 95mm 削孔深さ 860mm ;	6 孔
					防蝕アンカー設置 固定 φ70×1420 ;	6 箇所
					防蝕アンカー設置 固定 φ85×1720 ;	6 箇所
					防蝕アンカー設置 可動 φ70×1420 ;	6 箇所
					防蝕アンカー設置 可動 φ75×1520 ;	6 箇所
					防蝕材 CRスポンジ □200×20 ;	12 枚
					防蝕材 CRスポンジ 200×350×20 ;	12 枚
橋梁付属物工		式	1	18,644,417		
落橋防止装置工		式	1	7,962,000	落橋防止装置 F170TD 端部部材再利用 ;	6 箇所
増厚横桁工		式	1	5,526,438	チッピング 削孔 削孔径 32mm 削孔深さ 500mm ; コンクリート 24-12-25N W/C≦55% ; 鉄筋 SD345 D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋 ; 鉄筋	66 m2 312 孔 29 m3 1.01 t 1.55 t

積算内訳書

工事名	R 8 新川口橋耐震補強外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D22 エポキシ樹脂塗装鉄筋；	
				支圧板	104 枚
				M20用 40×80×19 SS400 溶融亜鉛メッキ；	
				ナット	104 枚
				M20 溶融亜鉛メッキ；	
				シース	14 m
				VP-100；	
縁端拡幅工	式	1	5,155,979	チップソング	37 m2
				削孔	156 孔
				削孔径 26mm 削孔深さ 250mm；	
				削孔	78 孔
				削孔径 42mm 削孔深さ 490mm；	
				削孔	78 孔
				削孔径 45mm 削孔深さ 535mm；	
				アンカー筋挿入	156 本
				SD345 D16 エポキシ樹脂；	
				アンカー筋挿入	78 本
				SD345 D32 エポキシ樹脂；	
				アンカー筋挿入	78 本
				SD345 D35 エポキシ樹脂；	
				コンクリート	29 m3
				24-12-40BB W/C≤55%；	
構造物撤去工	式	1	621,000	型枠	1 式
				鉄筋	1.92 t
				SD345 D16～25；	
				鉄筋	0.77 t
				SD345 D29～32；	
落橋防止装置撤去工	式	1	621,000	鉄筋	1.01 t
				SD345 D35；	
落橋防止装置撤去工	式	1	621,000	落橋防止装置撤去	6 箇所

積算内訳書

工事名	R 8 新川口橋耐震補強外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	2,503,550		
足場工	式	1	2,319,050	足場	1 式
				吊り足場；	
				防護	1 式
交通管理工	式	1	184,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	27,396,091		
共通仮設費	式	1	6,537,270		
共通仮設費	式	1	2,176,270		
技術管理費	式	1	1,897,270	鉄筋探査	1 式
				RCレーダー；	
				水セメント比測定費	1 式
				W/Cミタ；	
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	279,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,361,000		
純工事費	式	1	33,933,361		
現場管理費	式	1	16,502,000		
工事原価	式	1	87,920,165		
一般管理費等	式	1	14,729,835		
工事価格	式	1	102,650,000		

積算内訳書

工事名	R8新川口橋耐震補強外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	17, 056, 096		
舗装工		式	1	3, 811, 549		
路面切削工		式	1	295, 850	路面切削	315 m2
					全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	
					殻運搬(路面切削)	16 m3
					アスファルト殻；	
					殻処分	16 m3
					アスファルト殻；	
橋面防水工		式	1	1, 036, 581	橋面防水	315 m2
					塗膜防水；	
					舗装継ぎ目用防水テープ	23 m
					橋軸方向；	
舗装打換え工		式	1	1, 010, 894	舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 15cm以下；	
					舗装版破碎	2 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	
					殻運搬	0. 1 m3
					舗装版破碎；	
					殻処分	0. 1 m3
					アスファルト殻；	
					表層	2 m2
					⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm W<1. 4m；	
					表層	315 m2
					⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3. 0m< W；	
切削オーバーレイ工		式	1	1, 468, 224	切削オーバーレイ	320 m2
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入；	
					殻運搬(路面切削)	16 m3
					アスファルト殻；	

積算内訳書

工事名	R8新川口橋耐震補強外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻；	16	m3
区画線工	式	1	120,907			
区画線工	式	1	120,907	溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 常温； ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱；	100 75 35	m m m
橋梁補修工	式	1	2,377,911			
断面修復工	式	1	2,377,200	コンクリートはつり WJによるコンクリートのはつり t=60mm； 左官工法 超速硬性繊維補強ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理有；	0.1 0.1	m3 m3
運搬処理工	式	1	711	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.1 0.1	m3 m3
支承若返り工	式	1	2,635,200			
支承若返り工	式	1	2,635,200	支承若返り工	16	基
沓座モルタル補修工	式	1	96,035			
沓座モルタル補修工	式	1	96,035	モルタル 無収縮モルタル； 沓座モルタルはつり工	0.01 0.01	m3 m3
現場塗装工	式	1	3,658,644			

積算内訳書

工事名	R8新川口橋耐震補強外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁塗装工	式	1	3,658,644	素地調整	180 m2
				1種ケレン(循環式プラスチック処理)；	
				防食下地	180 m2
				下塗	180 m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回；	
				下塗り (増塗り)	180 m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー 塗装回数 1回；	
				中塗	180 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回；	
				上塗	180 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回；	
仮設工	式	1	4,355,850		
足場工	式	1	1,625,680	足場	1 式
				吊り足場；	
				防護	1 式
				プラスチック養生	1 式
				プラスチック用養生シート；	
				登り桟橋	1 式
環境対策設備工	式	1	1,992,170	環境対策資機材	1 式
交通管理工	式	1	738,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	17,056,096		
共通仮設費	式	1	5,915,708		
共通仮設費	式	1	1,416,708		

積算内訳書

工事名	R8新川口橋耐震補強外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	580,000	建設機械運搬費 1 式
安全費	式	1	646,708	安全衛生保護具 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	190,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,499,000	
純工事費	式	1	22,971,804	
現場管理費	式	1	14,513,000	
工事原価	式	1	37,484,804	